

ZATWIERDZAM :

INWESTPROJEKT - ZACHÓD Sp. z o.o.

90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9

KOSZTORYS NAKŁADCZY

KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI

ADRES INWESTYCJI : PSZCZÓŁKI UL. LIPOWA powiat. PRUSZCZ GDAŃSKI
NR DZIAŁKI: 62/14 OBRĘB 000 3 PSZCZÓŁKI

INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ADRES INWESTORA : 80-819 GDAŃSK, UL. OKOPOWA 15

BRANŻA : Teletechnika

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Kamińska
Jerzy Grubiak

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Andrzej Goszczyński

DATA OPRACOWANIA : maj 2020 r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

Poziom cen : I kwartał 2020 r.

NARZUTY

VAT [V] 23,00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Opracował :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KN_KOMENDA_PSZCZÓŁKI_KANALIZACJA.ath

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00
	VAT				0,00
	Razem brutto				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS INWESTORSKI

KN_KOMENDA_PSZCZÓŁKI_KANALIZACJA.ath

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0702-0402	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III-IV	m	63,9	0,00	0,00
2	KNR 2-01 0705-0402	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III-IV	m	63,9	0,00	0,00
3	ZN-97/TP S.A.-040 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m	63,9	0,00	0,00
4	ZN-97/TP S.A.-040 0301-06	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK2-2 w gruncie kategorii III	szt.	4	0,00	0,00
5	KNR 5-10 0314-07 analogia	Montaż przepustów systemowych szczelnych	przepust.	9	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	354,9304	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	70,1878	0,00	0,00
2.	samochód skrzyniowy do 3,5 t	m-g	0,8627	0,00	0,00
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	17,1200	0,00	0,00
4.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,6646	0,00	0,00
5.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	45,9189	0,00	0,00
6.	ubijak spalinowy	m-g	5,9108	0,00	0,00
7.	koparko-spycharka na podwoziu kołowym 0,25 m3	m-g	7,9619	0,00	0,00
8.	ubijak spalinowy	m-g	35,1200	0,00	0,00
9.	żuraw samochodowy do 4 t	m-g	20,6000	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	dm ³	0,0540	0,00	0,00
2.	zaprawa cementowa M 50	m ³	0,0099	0,00	0,00
3.	rury stalowe typ S średnie czarne z końcami gładkimi o średnicy do 30 cm z ręcznym przebiciem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm	m	2,8800	0,00	0,00
4.	sznur azbestowy pleciony suchy śr. 10 mm	kg	0,1350	0,00	0,00
5.	rura z tworzywa sztucznego D 110	m	65,1780	0,00	0,00
6.	złączka rur kanalizacji kablowej	szt	10,2240	0,00	0,00
7.	piasek	m ³	0,1600	0,00	0,00
8.	mieszanka betonowa	m ³	0,6000	0,00	0,00
9.	cement	t	0,1000	0,00	0,00
10.	pokrywa studni 500x500 z wietrznikiem (i zamkiem)	szt.	4,0000	0,00	0,00
11.	rama studni 1000x500	szt	4,0000	0,00	0,00
12.	rura wspornikowa ze śrubą rzymską	szt	8,0000	0,00	0,00
13.	studnia prefabrykowana SK2-2	kpl	4,0000	0,00	0,00
14.	lakier asfaltowy	dm ³	10,5600	0,00	0,00
15.	tabliczka oznaczeniowa	szt	4,0000	0,00	0,00
16.	kołki stalowe do wstrzeliwania	szt	16,0000	0,00	0,00
17.	naboje do wstrzeliwania kołków	szt	16,0000	0,00	0,00
18.	osadnik betonowy	szt	4,0000	0,00	0,00
19.	woda	m ³	0,0720	0,00	0,00
20.	farba olejna	dm ³	0,4000	0,00	0,00
21.	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł