ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	Op1	Op2	Op3	Kd1	Wd1
SCHEMAT SKALA 1: 100														
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S_0	140	120	90	140	120	70	162	68	94	94	94	130	ok. 94-100
	H_0	165	165	165	491	140	90	163	85	95	140	118	100	ok. 94-100
CECHY		ROZW. - UCHYLNE	ROZW. - UCHYLNE	ROZW. - UCHYLNE	STAŁE	ROZW. - UCHYLNE	ROZW. - UCHYLNE	ROZW. - UCHYLNE	ROZW. - UCHYLNE	ROZW. - UCHYLNE	OBROTOWE	OBROTOWE	KLAPA DYMOWA	WYŁAZ DACHOWY
PIWNICA	szt.	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
PARTER	szt.	5	10	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
PIĘTRO I	szt.	5	10	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1 (bud. istniejący)	
PODDASZE UŻYTKOWE	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	2	1	1
RAZEM	szt.	10	20	3	1	2	2	2	2	9	12	2	2	1
UWAGI		RAMY PVC	RAMY PVC	RAMY PVC	W RAMACH AL "CIEPŁYCH" OKNO EI60	RAMY PVC	RAMY PVC	RAMY PVC	RAMY PVC	RAMY DREWNIANE, OKNO KOLANKOWE W KOMPLECIE Z OKNEM POŁACIOWYM Op2	RAMY DREWNIANE, OKNO POŁACIOWE	RAMY DREWNIANE, OKNO POŁACIOWE	KLAPA DYMOWA 100x130 cm, JEDNOSKRZYDŁOWA Z OWIEWKAMI I DYSZĄ, POW. CZYNNA: 1,07 m² TERMOIZOLACYJNA	WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE min. 80x80 cm, TERMOIZOLACYJNY Umax=1,3 W/m²K, PRZESZKLONY, WYPOSAŻONY W SPRĘŻYNY GAZOWE

STOLARKĘ OKIENNĄ WYKONAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA LUB WYKONAWCĘ.
OKNA ZEWNĘTRZNE: SZKLENIE POTRÓJNĄ SZYBĄ ZESPOLONĄ.
RAMY OKIENNE PVC (za wyjątkiem okien O4 - okna w ramach AL)
KOLOR BIAŁY
WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN MAX. U=0,9 W/m²K
OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE O PRZEPŁYWIE 40 m³/h- razem 41 szt. w oknach nowych i 12 szt. w oknach przebudowywanej części parteru istniejacego budynku - P.D.O.Z.)
OKNA W POZIOMIE PIWNICY I PARTERU Z SZYBAMI ANTYWŁAMANIOWYMI
OKNA ISTNIEJĄCE W POZIOMIE PARTERU W PDOZ DODATKOWO ZABEZPIECZONE FOLIĄ ANTYWŁAMANIOWĄ P2A
OKNA W POZIOMIE PARTERU CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ - OKLEJONE FOLIĄ OKIENNĄ "LUSTRO WENECKIE"
OKNA W POM. PDOZ: 1/08, 1/09, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13 - OKLEJONE FOLIĄ OKIENNĄ "LUSTRO WENECKIE"

OKNA Op1: OKNA KOLANKOWE DO OKIEN POŁACIOWYCH (w zestawie z Op2):
KOLOR BIAŁY
PAKIET TRZYSZYBOWY, SZYBA ZEWNĘTRZNA HARTOWANA, SZYBA WEWNĘTRZNA LAMINOWANA
WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN MAX. U=0,88 W/m²K
WSPÓŁCZYNNIK Rw - 38 dB

OKNA Op2, Op3: OKNA POŁACIOWE W RAMACH DREWNIANYCH (okna Op2 jako zestaw z Op1):
KOLOR BIAŁY
PAKIET TRZYSZYBOWY, SZYBA ZEWNĘTRZNA HARTOWANA
WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN MAX. U=0,97 W/m²K
OKNA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI AUTOMATYCZNE O PRZEPŁYWIE do 49 m³/h
WSPÓŁCZYNNIK Rw - 33 dB

PARAPETY WEWNĘTRZNE WYKONAĆ :
W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH"- Z PŁYTEK IDENTYCZNYCH DO OKŁADZIN ŚCIENNYCH (GLAZURA)
W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH Z PŁYTY HDF W KOLORZE JASNOSZARYM gr. 3,0 cm
PARAPETY ZEWNĘTRZNE - Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ

OKNA WYPOSAŻYĆ W KRATY:
W P.D.O.Z.:
- KRATY Kr1 (128x163 cm; szt.3), Kr2 (162x163 cm; szt.1), Kr3 (68x85 cm; szt.2): KRATY STAŁE OD ZEWNĄTRZ OKIEN + SIATKI OCHRONNE OD WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
- KRATY Kr4 (128x163 cm; szt.1), Kr5(120x163 cm; szt.8): KRATY STAŁE OD ZEWNĄTRZ OKIEN

W CZĘŚCI NOWOPROJEKTOWANEJ:
- KRATY Kr6 (140x165 cm; szt.5), Kr7 (120x165 cm; szt.10), Kr8 (90x165 cm; szt.1): KRATY PO STRONIE ZEWNĘTRZNEJ OKIEN, OTWIERANE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SKALA 1:100

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa

taros

nr archiwalny 2018/05

temat:	Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim		
adres:	ul. Wita Stwosza 4, 83-000 Pruszcz Gdański, dz. nr ew. 22/40 i 25/2		
rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
zespół projektowy:	arch. Tadeusz Rostkowski arch. Przemysław Grzelak	GT-NB-63/105/76 w specjalności architektonicznej	
sprawdzająca:	arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj	PO/KK/408/2011 w specjalności architektonicznej	
06.2018 r.	FAZA: architektura	skala 1:100	A-13