

Gdańsk, dnia 15.04.2019 roku

Sekcja Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
znak sprawy – 32/2019
Cp.2380.1-32/2019

- wg rozdzielnika -

Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

**REMONT DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMISARIATU POLICJI W MIASTKU ZLOKALIZOWANEGO
JEST PRZY UL. SIKORSKIEGO 3, NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ NR 88; W OBRĘBIE NR 83/3**

ogłoszenie o zamówieniu BZP 536724-N-2019 z dnia 11.04.2019r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót obejmujących wykonanie całego zadania pn. "Remont dachu budynku Administracyjnego Komisariatu Policji w Miastku zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 3". Zamawiający udostępnił jedynie przedmiar dot. wykonania instalacji odgromowej.

Pytanie nr 2

Dotyczy postępowania nr 32/2019. Remont dachu budynku administracyjnego Komisariatu Policji w Miastku zlokalizowanego jest przy ul. Sikorskiego 3, na działce budowlanej nr 88; w obrębie nr 83/3.

Bardzo proszę o informację czy brakujący przedmiar na roboty budowlane będzie udostępniony?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 i 2

Zamawiający w załączeniu przedstawia brakującą dokumentację do SIWZ.

KIEROWNIK
Szekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na adres e-mail (podano w stopce pisma).

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl.

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu ceramicznego wraz z jego dociepleniem w budynku Komisariatu Policji w Miastku
ADRES INWESTYCJI : Miastko, ul. Sikorskiego 3
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ADRES INWESTORA : ul. Okopowa 15, 80-919 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Banaś

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dach KWP					
1		Roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1 ST 01.01			
1	KNR 4-04	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki	m ²		
d.1	0507-01	2*(13,20*5,50/0,7*0,5+(46,70+35,70)/2*9,30-11,0*4,0)	m ²	782,03	
				RAZEM	782,03
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	2*11,0*4,0	m ²	88,00	
				RAZEM	88,00
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk przy okapach	m ²		
d.1	0403-02	2*1,0*(46,70+13,20)	m ²	119,80	
				RAZEM	119,80
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołaczenie dachu	m ²		
d.1	0403-03	782,03	m ²	782,03	
				RAZEM	782,03
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe	m		
d.1	0403-08	2*(13,20+46,70)	m	119,80	
				RAZEM	119,80
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - nadbitki	m		
d.1	0403-08	50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - krokwie	m		
d.1	0403-08	50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
8	KNR-W 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0349-01	2*(2,0+1,0+2,0+1,0)*5,0*0,12	m ³	7,20	
				RAZEM	7,20
9	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	2*(46,70+4,0+4,0)	m	109,40	
				RAZEM	109,40
10	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	9,90*8	m	79,20	
				RAZEM	79,20
11	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów	m ²		
d.1	0535-08	itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	90,70	
		90,70		RAZEM	90,70
12	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,bełkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-12	100	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
13	KNR-W 4-01	Wykucie włazów o pow.do 1 m2	szt.		
d.1	0353-06	5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
14	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	782,03*0,02*1,25	m ³	19,55	
				RAZEM	19,55
15	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1	0109-17	ceglanych na odległość 1 km	m ³	19,55	
		19,55		RAZEM	19,55
16	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1	0109-20	na każdy następny 1 km	m ³	19,55	
		Krotność = 9			
		19,55		RAZEM	19,55
17	cena zakładowa	Przyjęcie gruzu na wysypisko	m ³		
d.1		19,55	m ³	19,55	
				RAZEM	19,55
2		Konstrukcja drewniana dachu CPV 45222000-1 ST 01.05			
18	KNR-W 2-02	Nadbitki - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0409-03	0,1*0,20*1,0*50	m ³	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
19	KNR-W 2-02 d.2 0409-06	Deski opkapowe - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		119,8*1*0,20*0,032	m ³	0,77	
				RAZEM	0,77
20	KNR-W 4-01 d.2 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
21	KNR-W 4-01 d.2 1303-01	Demontaż i montaż łączników płatwi	szt		
		50	szt	50,00	
				RAZEM	50,00
22	KNR-W 4-01 d.2 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m konstrukcji ram	m ²		
		25	m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
23	KNR-W 4-01 d.2 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec belek ram	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
24	KNR-W 2-02 d.2 0406-07	Podwaliny krótkie o dł.do 2m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0,10	
		0,1			
				RAZEM	0,10
25	KNR-W 2-02 d.2 0407-04	Słupy o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0,10	
		0,1			
				RAZEM	0,10
26	KNR-W 4-01 d.2 0417-02	Wzmocnienie kleszczy przez nabicie dwustronnie kantówek	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
27	KNR-W 2-02 d.2 0408-05	Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ m ³	0,50	
		0,5			
				RAZEM	0,50
28	KNR-W 4-01 d.2 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi (20%)	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
29	KNR-W 4-01 d.2 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
30	KNR-W 4-01 d.2 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych	szt.		
		100	szt.	100,00	
				RAZEM	100,00
31	KNR-W 4-01 d.2 1212-56	Miniowanie elementów metalowych	szt.		
		100	szt.	100,00	
				RAZEM	100,00
3		Pokrycie dachu CPV 4526120-9 ST 01.06			
32	KNR-W 2-02 d.3 0410-02	Łaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		782,03	m ²	782,03	
				RAZEM	782,03
33	KNR-W 2-02 d.3 0410-03	Kontrłaty połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		782,03	m ²	782,03	
				RAZEM	782,03
34	KNR-W 2-02 d.3 0513-04	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną	m ²		
		782,03	m ²	782,03	
				RAZEM	782,03
35	KNR-W 2-02 d.3 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		2*11,0*4,0	m ²	88,00	
				RAZEM	88,00
36	KNR AT-09 d.3 0103-01	Wiatroizolacja układana na krokwiach	m ²		
		782,03	m ²	782,03	
				RAZEM	782,03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR AT-09 d.3 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsior	m		
		46,70*2	m	93,40	
				RAZEM	93,40
38	KNR AT-09 d.3 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
		46,07*2	m	92,14	
				RAZEM	92,14
39	KNR AT-09 d.3 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		92,14	m	92,14	
				RAZEM	92,14
40	KNR-W 2-02 d.3 0606-01	Izolacje z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
		782,03	m ²	782,03	
				RAZEM	782,03
41	KNR-W 2-02 d.3 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
		90,70	m ²	90,70	
				RAZEM	90,70
42	KNR-W 2-02 d.3 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.55mm	m		
		109,40	m	109,40	
				RAZEM	109,40
43	KNR-W 2-02 d.3 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		79,20	m	79,20	
				RAZEM	79,20
44	KNR AT-09 d.3 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		50	szt.	50,00	
				RAZEM	50,00
45	KNR AT-09 d.3 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		25	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
46	KNR-W 2-02 d.3 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
4		Prace izolacyjne CPV 45320000-6 ST 01.04			
47	KNR-W 4-01 d.4 0617-01	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w ścianach	szt.		
		100	szt.	100,00	
				RAZEM	100,00
48	KNR-W 2-02 d.4 0616-02	Izolacje przejść przez dach taśmą uszczelniającą	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
49	KNR-W 2-02 d.4 0612-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na suchym	m ²		
		782,03	m ²	782,03	
				RAZEM	782,03
5		Roboty murowe CPV 45262500-6 ST 01.03			
50	KNR-W 2-02 d.5 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych	m ³		
		7,20	m ³	7,20	
				RAZEM	7,20
51	KNR 4-01 d.5 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm Krotność = 3	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
6		Tynkowanie CPV 45410000-4 ST 01.07			
52	KNR-W 4-01 d.6 0711-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		50	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
7		Wznoszenie i demontaż rusztowań CPV 45262120-8; CPV 45262110-5 ST 01.09			
53	KNR-W 2-02 d.7 1603-05	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 30 m	m ²		
		2*76,70*9,90	m ²	1 518,66	
				RAZEM	1 518,66
54	KNR-W 4-01 d.7 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szr.	3,00	
				RAZEM	3,00