

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2019 roku

Sekcja Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
znak sprawy – 46/2019
Cp.2380.1-46/2019

.....
..... wg rozdzielnika.....
.....

Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

**na wykonanie robót ogólnobudowlanych, teletechnicznych, elektrycznych
i sanitarnych zgodnie z załączonymi kosztorysami inwestorskimi dla zadania adaptacja
obiektów Komendy Miejskiej Policji w Słupsku ul. 3 Maja 1 tj. budynek A, oraz
wybrane elementy zagospodarowania terenu wraz z sieciami.**

ogłoszenie o zamówieniu BZP 558328-N-2019 z dnia 7.06.2019 r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy przy wycenie robót należy trzymać się ściśle załączonych przedmiarów?

Pytanie nr 2

Wg. opisu projektu elektrycznego stan istniejący to przewody układane pod tynkiem i projektowane również układane pod tynkiem. W przedmiarze występuje demontaż przewodów z koryt (10060 m). Brak również w przedmiarze kucia i zaprawiania bruzd. Co należy ująć do wyceny?

Ad. 1

Przedmiary robót są materiałami pomocniczymi do wyceny koniecznych do wykonania robót. W celu prawidłowej wyceny robót koniecznych do wykonania należy kierować się techniczną dokumentacją projektową br. elektrycznej ["PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH(...)"] i informacjami w niej zawartymi jako podstawowym źródłem dla prawidłowego sporządzenia przedmiotowej wyceny dla wykonania projektowanej instalacji elektrycznej wg. w/w dokumentacji projektowej.

Ad. 2

Do wyceny należy przyjąć jako wymagane docelowo układanie projektowanych przewodów instalacji elektrycznych w brzdach w systemie p/t-ym. Tym samym należy przyjąć do wyceny odpowiednie pozycje związane z wykonaniem odpowiedniej ilości brzd oraz ich późniejszego zaprawienia niezbędnej dla potrzeb wykonania pełnej instalacji elektrycznej objętej przedmiotową techniczną dokumentacją projektową br. elektrycznej ["PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH(...)"]. W ramach wyceny robót budowlanych w zakresie wykonania projektowanych instalacji elektrycznych należy ująć pozycję nr 7 d.1.1 dot. demontażu przewodów kabelkowych z koryt i listew plastikowych z ilością obmiarową:
10 060 mb.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWPI w Gdańsku

Monika Sarach

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl,

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.