

Obwód:	RG/1	RG/2	RG/3	RG/4	WG		RG/5	RG/6	
Nazwa Przewód	Obw. zasilania systemu SSP NHXH 3x2,5mm2	Obw. zasilania centrali oddymiającej NHXH 3x2,5mm2	Obw. zasilania zasilaczy buforowych NHXH 3x2,5mm2	Obw. zasilania hydroforu NHXH 5x4mm2	Wyłącznik główny		Obw. zasilania central starowania zamknięć ogniowych BAZ YDY 3x1,5mm2	Obw. zasilania kurtyny powietrznej YDY 5x4mm2	

Wydzielenie klatek schodowych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie

OBIEKT:	*Budynek Komendy Powiatowej Policji*	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 Tel.kom. 508 133 190 janusz.winnicki@gmail.com
ADRES:	*dz. nr 310/55 obręb 0010, jed. ew. 220701_1*	
INWESTOR:	*Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk*	
PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKR. INST. "E"	*mgr inż. Adam Kibort nr upr. POM/0009/PWOE/12*	
SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKR. INST. "E"	*mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/POOE/10*	
NAZWA RYSUNKU:	*Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - schemat rozbudowy rozdzielnicy RG*	NUMER RYSUNKU: *E-8/1*
BRANŻA: *Instalacje Elektryczne*	FAZA: *P.W.* / DATA: *07.2019* / SKALA: *--*	