

Sekcja Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku  
znak sprawy – 93/2020  
Cp.2380.1-93/2020

..... wg rozdzielnika.....

**Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:  
BUDOWĘ NOWEJ SIEDZIBY KP CEDRY WIELKIE**

**ogłoszenie o zamówieniu BZP 612129-N-2020 z dnia 18.11.2020 r.  
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP-540528467-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**Pytania**

**Pytanie nr 1**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji o rysunki konstrukcyjne stropu nad garażem, oraz podanie wykończenia ścian i sufitu garażu.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o podanie warstw posadzki w garażu.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o podanie warstw izolacji dachu garażu.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy odpowiedzi do pytania nr 26 (pyt odp. nr 3 z dnia 30.11.2020)

W związku z odpowiedzią dotyczącą potrzeby montażu również drabiny dostępowej do okna wjazdowego (OW) proszę o przedstawienie rozwiązania (w postaci rysunku) ze względu na skomplikowany układ elementów jeden nad drugim tj. okno wjazdowe nad schodami strychowymi (SW). Brak tego rozwiązania uniemożliwia Wykonawcy wycenę tego zakresu robót.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy odpowiedzi do pytania nr 29 b) (pyt odp. nr 3 z dnia 30.11.2020)

Proszę precyzyjnie określić czy warstwy pod płytą fundamentową wycenić i wykonać zgodnie z rys. A5, tj. materac o gr. 113cm żwirowo-piaskowy ubijany warstwami co 15cm owinięty geowłókniną?

**Pytanie nr 6**

Dotyczy odpowiedzi do pytania nr 29 k) (pyt odp. nr 3 z dnia 30.11.2020)

Proszę o potwierdzenie że warstwy nawierzchni należy wycenić zgodnie z opisem PZT w punkcie :

"13.0. Projektowane utwardzenia terenu

Projektuje się utwardzenie nawierzchni kostką betonową wibroprasowaną gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 4:1 gr. 4 cm. Poniżej warstwa gr. 25 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Miejsca parkingowe z płyt ażurowych typu „MEBA” ."

Proszę jednoznacznie potwierdzić, że warstwy podbudowy pod miejscami parkingowymi zaprojektowano takie same jak pod kostką.

Proszę o udostępnienie rysunków zagospodarowania terenu w formacie CAD celem prawidłowego policzenia ilości, obrzeży krawężników i powierzchni lub o udostępnienie rzetelnego zestawienia.

**Pytanie nr 7.**

Proszę o udostępnienie poprawnego rysunku zbrojenia słupów o numerze K10. W zbrojeniu podłużnym nie przewidziano łączenia na poziomie stropu parteru.

Rozkład strzemion w słupach posiada zagęszczenie strzemion nie odzwierciedlające potrzeby zagęszczenia strzemion pod i nad stropem. Brak zliczonych ilości każdego ze słupów. Nie uwzględnienie rzeczywistej ilości słupów w zestawieniu zbrojenia - proszę o poprawienie! Takie nierzetelne rysunki fałszują rzeczywisty koszt robót.

**Pytanie nr 8.**

Proszę o udostępnienie rysunków DWG

**Pytanie nr 9**

Proszę o informację: co wycenić i jak powinna wyglądać spodnia strona okapu dachów wokół budynków. W chwili obecnej na podstawie opisów technicznych: na krokwiach zaprojektowana jest tylko membrana. Czy Zamawiający wymaga innego wykończenia - proszę o przekazanie detalu z rozwiązaniem bądź precyzyjnego opisu. Zakres tych robót jest istotny dla wyceny gdyż powierzchnia okapu jest znaczna. Jeśli Zamawiający wskaże na rozwiązanie z podbitką z desek, to proszę o uwzględnienie tego również w konstrukcji dachowej budynków.

## **ODPOWIEDZI**

**Ad. 1**

Należy wykonać zgodnie z rysunkami udostępnionymi przez Zamawiającego – „Garaż Zmiany Policja 06.12.2020”

Wykończenie ścian i sufitów

Ściany: - tynk cementowo- wapienne kat. III 1,5 cm,

Sufity: - tynk cementowo- wapienne kat. III 1,5 cm,

Sufity : płyta GKF 2X

Ściany i sufit w pozostałych pomieszczeniach - farba akrylowa w kolorze do wyboru inwestora.

Zbrojenie stropu : filigran gr. 14 cm zbrojenie zgodnie z projektem montażowym dostawcy .

Obciążenia stropu: charakterystyczne 9,44 kN/m<sup>2</sup>, obliczeniowe 12,02 kN/m<sup>2</sup>

**Ad. 2**

Należy wykonać zgodnie z rysunkami udostępnionymi przez Zamawiającego – „Garaż Zmiany Policja 06.12.2020”

**Ad. 3**

Należy wykonać zgodnie z rysunkami udostępnionymi przez Zamawiającego – „Garaż Zmiany Policja 06.12.2020”

**Ad. 4**

Należy wykonać zgodnie z rysunkiem „rzut strychu - zamienny”

**Ad. 5**

Tak, należy wykonać zgodnie z rysunkiem A5.

**Ad. 6**

Zamawiający potwierdza i udostępnia plik CAD planszy zbiorczej. Powierzchnie utwardzone, które należy wykonać, to wszystkie parkingi, dojazdy oraz place manewrowe na terenie działki objętej pozwoleniem na budowę.

**Ad. 7**

Ilość zbrojenia w słupach jest wystarczająca dla ich poprawnego wykonania. Ewentualne zakłady zbrojenia wynikające z przyjętego przez wykonawcę sposobu prowadzenia robót budowlanych należy doszacować indywidualnie. W tabeli na rysunku K10 podano zbrojenie dla wszystkich słupów znajdujących się na rysunku, co jest wystarczające do złożenia oferty.

**Ad. 8**

Zamawiający nie posiada projektu w wersji DWG.

**Ad. 9**

Zamawiający informuje, że końcówki krokwi mają być heblowane i na odcinku wystającego dachu poza lico ściany mają być nabite deski heblowane gr 20 mm. Końcówki krokwi i deski malowane lakierobejca w kolorze brązowym do uzgodnienia z architektem na etapie budowy.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku  
  
Monika Sarach

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: [www.pomorska.policja.gov.pl](http://www.pomorska.policja.gov.pl).

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.