

.....  
..... wg rozdzielnika .....  
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie systemu zasilania wojewódzkiego węzła teleinformatycznego.  
BZP 147701 – 2007 z dnia 22.08.2007**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**PYTANIA:**

- 1.** *Czy budynek, w którym będą montowane urządzenia będące przedmiotem przetargu, podlega nadzorowi Konserwatora Zabytków?*
- 2.** *Na jakiej wysokości od ziemi jest przewidziany montaż jednostki zewnętrznej systemu klimatyzacji? Gdzie jest przewidziane to miejsce: na ścianie, na dachu, inne miejsce- proszę podać jakie? Czy do jej montażu będzie potrzebny podnośnik z koszem?*
- 3.** *W jaki sposób przewidziano odprowadzenie skroplin? Czy jest możliwe odprowadzenie ich grawitacyjnie do kanalizacji, czy też należy przewidzieć pompkę i wyprowadzić je np. do góry?*
- 4.** *Czy klimatyzacja ma pracować w systemie pracy całorocznej (chłodzenie zimą + grzałki)?*
- 5.** *Czy program WinCN, zainstalowany w centrum nadzoru w KWP Gdańsk umożliwia dołączenia kolejnej siłowni*
- 6.** *Jeżeli odpowiedź na powyższe pytania brzmi TAK, to czy może to być siłownia innego producenta niż Telzas, np. Eltek'a?*
- 7.** *Czy Zamawiający dopuszcza podłączenie oferowanej siłowni do centrum nadzoru TelWin w KWP Gdańsk, zamiast do Wince?  
Wymóg podłączenia do centrum nadzoru Wince, którego producentem jest Telzas Sp. z o.o., faworyzuje jednego producenta siłowni, czyli Telzas Sp. z o.o.*
- 8.** *W załączniku nr 1 do SIWZ – tabeli „Wykaz asortymentowy” brakuje pozycji dot. systemu klimatyzacji, usług z tym związanych, demontażu pracujących w KWP siłowni 48V/230VAC, 48VDC, 24VDC oraz demontażu i utylizacji baterii akumulatorów (2x48V 800Ah, 1x24 600Ah).*

*Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w/w pozycje mają być ujęte w tabeli czy osobno należy podać wartość usług związanych z dostawą i uruchomieniem nowego systemu zasilania.*

## **ODPOWIEDZI:**

### **Ad.1**

*Budynek Komendy nie podlega nadzorowi Konserwatora Zabytków, natomiast nadzorowi takiemu podlega teren Dolnego Miasta Gdańsk.*

### **Ad.2**

*Jednostka zewnętrzna klimatyzatora umieszczona będzie na zadaszeniu agregatu prądotwórczego od strony dziedzińca wewnętrznego KWP na wysokości ok.3 m. Podnośnik z koszem nie jest potrzebny do instalacji.*

### **Ad.3**

*Odprowadzanie skroplin przewidziane jest z jednostki zewnętrznej do rynny zadaszenia.*

### **Ad.4**

*Klimatyzator ma mieć możliwość pracy całorocznej, moc grzewcza musi być równa mocy chłodzącej.*

### **Ad.5**

*Program WinCN umożliwia dołączenie kolejnej siłowni.*

### **Ad.6**

*Może to być siłownia innego producenta, nie mniej jednak musi posiadać co najmniej te same funkcjonalności w reprezentacji stanu jej pracy. Oferent zobowiązany jest uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia na dołączenie siłowni od producenta systemu nadzoru WinCN. Wykonawca wykaże te funkcjonalności i dokona symulacji (na systemie nadzoru KWP) przed instalacją siłowni.*

### **Ad.7**

*Zamawiający nie dopuszcza podłączenia oferowanej siłowni do innego niż WinCN centrum nadzoru.*

### **Ad.8**

*Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego pisma.*

Ponadto, Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że **przedłuża:**

**- termin składania ofert – 31.08.2007r. do godz. 9.50.**

**- termin otwarcia ofert – 31.08.2007r. o godz. 10.00.**

**Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.**

**STARSZY SPECJALISTA  
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
KWP w GDAŃSKU**

**Monika Sarach**

Wyk. W 3 egz.

Egz. nr 1-2 – potencjalni Wykonawcy - internet

Egz. nr 3 - a/a

WYKAZ ASORTYMENTOWY

L.p.	asortyment	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto poz. asortymentowej 4 x 5+6	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i uruchomienie systemu zasilania: <ul style="list-style-type: none"><li>- siłownia 48 V,</li><li>- siłownia inwertorowa,</li><li>- bateria akumulatorów,</li><li>- przeszkolenie obsługi ,</li><li>- montaż klimatyzatora ,</li><li>- demontaż i utylizacja baterii akumulatorów (2x48V 800Ah, 1x24 600Ah) ,</li><li>- demontaż pracujących KWP siłowni 48V / 230VAC, 48VDC, 24VDC.</li></ul> .	kpl.	1				
Razem cena brutto:							

Podpis Wykonawcy