



Gdańsk, dnia 06 maja 2008 roku

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
nr sprawy – 60/08
Cp – 687/08, Cp – 695/08

.....
..... wg rozdzielnika
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont kompleksowy
budynku Komisariatu Policji Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Biała 1 A
BZP 72646 -2008 z 09.04.2008r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Dot. Pisma Zamawiającego nr Cp -600/08 z dnia 25 kwietnia 2008r.:
- odpowiedź na pytanie 3 jest niezgodna z art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 U –pzp. Odpowiedzią narzucono producentów systemów dociepleń Baumie i Drywiit, na co nie zezwala ustawa, gdyż Zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych.
- odpowiedź na pytanie nr 5 budzi nasze wątpliwości. Podano wymiar kraty na parterze 0,02x1,78 – 1 szt. – prosimy o korektę.
2. Brak wykończenia stolarki drzwiowej płytowej – powierzchnia gładka czy tłoczona, rodzaj pokrycia – malowane, lakierowane, laminowane, okleina naturalna czy laminat, wypełnienie – plaster miodu, płyta otworowa.
3. W przedmiarze na montaż ościeżnic drzwiowych przez analogię przyjęto KNR dotyczący montażu ościeżnic stalowych. Jaki rodzaj ościeżnic należy przyjąć do wyceny – metalowe, drewniane, regulowane? W przypadku zastosowania ościeżnic regulowanych prosimy o określenie ilości ościeżnic z podziałem na poszczególne szerokości muru.
4. Czy należy zastosować mechanizmy do otwierania okien uchylnych z poziomu posadzki? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i wysokości okien od poziomu posadzki.
5. Z przedmiaru robót (dot. Stolarki okiennej) wynika, że w oknach należy zamontować nawiewniki po jednej sztuce na każde pomieszczenie. Z otrzymanych dokumentów nie wynika ilość pomieszczeń. Prosimy określić ilość nawiewników.
6. Nie policzono listew cokołowych do posadzki z wykładziny dywanowej, prosimy o podanie technologii wykonania tych prac i ilości.
7. W poz. 122 przedmiaru policzono montaż ościeżnic stalowych w pom. zatrzymań w ilości 12,784m². Czego dotyczy ta pozycja? Czy dotyczy montażu materiału z odzysku, czy w poz. Materiały doliczyć dostarczenie elementów stalowych (np. krata z zamkiem typu arestowego), brak rysunku szczegółowego.
8. Jakie farby i jakie kolory należy stosować do malowania pomieszczeń (cena uzależniona o rodzaju i nasycenia farb)?
9. Wpusty dachowe – jaka średnica i czy podgrzewane?
10. Brak uszczegółowienia materiałów do wykonania wyprawy elewacyjnej – grubość ziarna masy tynkarskiej, rodzaj faktury (baranek, kornik), kolorystykę elewacji.

Roboty budowlane:

11. W poz.185 i 190 policzono wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Nie policzono przygotowania podłoża pod ułożenie kostki (korytowania, profilowania podłoża i podbudowy). Czy podłoże pod ułożenie kostki będzie przygotowane przez Inwestora, czy powyższe roboty doliczyć w kosztorysie?

12. W poz. 193 policzono wykonanie trawników dywanowych. Nie policzono przygotowania podłoża pod wykonanie trawników (przekopanie gruntu, nawiezenie humusu). Czy podłoże pod trawniki będzie przygotowane przez Inwestora, czy powyższe roboty doliczyć w kosztorysie?

13. W poz. 194 policzono ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów. Brak szczegółów ogrodzenia (ogrodzenie systemowe, czy ramy z kątownika i zwykła siatka ogrodzeniowa, jaka wysokość ogrodzenia, słupki osadzone w cokole czy w gruncie?). Czy doliczyć cokół pod ogrodzenie, czy jest istniejący?

14. W poz. 215 policzono korytka betonowe do odprowadzenia wody. Brak szczegółu korytek (betonowe typu korytkowego, czy systemowe z rusztem)

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Podana technologia jest przykładowa, o parametrach, właściwościach jakości, jakie chcielibyśmy uzyskać. W przedmiarze ujęto kraty stalowe. W tym na parterze kratę o wymiarach 0,92 x 1,78 m – 1 szt.

Ad. 2

Stołarka drzwiowa płytowa – powierzchnia gładka, pokrycie laminowane, płyta otworowa.

Ad. 3

Do wyceny należy przyjąć ościeżnice metalowe regulowane do grubości muru 27 cm – 140 szt.

Ad. 4

Nie należy zastosować mechanizmów do otwierania okien uchylnych z poziomu posadzki.

Ad. 5

Należy zamontować 122 szt. Nawiewników w oknach (po jednej sztuce na każde pomieszczenie, dwie sztuki na korytarz z każdego końca i po jednej sztuce na półpiętro).

Ad. 6

Przewidziano technologię ułożenia wykładziny rulonowej z wywinięciem na ścianę na wysokość ok. 10 cm z zakończeniem listwy mocującej dł. 1022,8 mb.

Ad. 7

Każde pomieszczenie zatrzymanych oddziela krata z częścią rozwieralną o wym. 0,90 x 2,08 m. zamykaną na zamek typu arestowego (dot. wejścia do trzech pomieszczeń zatrzymanych)

$1,43 \times 2,98 \times 3 = 12,78 \text{ m}^2$

Rys. w załączeniu – drzwi usytuowane symetrycznie.

Ad. 8

Do malowania pomieszczeń należy stosować farbę emulsyjną w kolorach półpełnych (sufity w kolorach białych).

Ad. 9

Wpusty Ø 150, niepodgrzewane.

Ad. 10

Wyprawa elewacyjna: należy przyjąć – baranek, grubość ziarna masy tynkarskiej do 2mm, kolorystyka elewacji, kolory pastelowe.

Ad. 11

Nie policzono przygotowania podłoża pod ułożenie kostki tzn. korytowania, profilowania podłoża i podbudowy gdyż kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej będzie bezpośrednio układana na istniejącej (ułożonej trylince). Proszę robót ww. nie doliczać.

Ad. 12

W poz. 193 mamy następujące czynności do realizacji:

- ręczne wyrównanie powierzchni,
- ręczne przekopanie gleby,
- wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.

Bez humusowania.

Ad. 13

Ogrodzenie składającej się z ram z kątowników wypełnionych zwykłą siatką ogrodzeniową, ramy mocowane do słupków stalowych Ø 70 w odstępach co 3m. Słupki osadzone w istniejącym cokole. Dokładny opis znajduje się w poz. 194 przedmiarze bud. Wysokość ogrodzenia – 1,5 m.

Ad. 14

W poz. 215 policzono korytka betonowe typu korytkowego.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 4 egz.

egz. nr 1 – 3 - potencjalni wykonawcy, strona internetowa Zamawiającego

egz. nr 4 - a/a

