



Gdańsk, dnia 09 lipca 2008 roku

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
nr sprawy – 110/08
Cp – 1081/08

.....
..... wg rozdzielnika
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku
Komisariatu Policji w JURACIE, ul. Ratibora 42
BZP 137933 - 2008 z 23.06.2008r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIE:

1. W załączonym do przedmiaru zestawieniu materiałów na roboty elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne brakuje wycen:
- Oprawy CO1 236 EVG – szt. 2
 - Oprawy TRIO 135 PA – szt. 8
 - Łącznika ŁK 25 RGZW – szt. 1

2. W przedmiarze robót brakuje:
- M -żu czujki wyłącznika zmierzchowego – szt. 1
 - Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia – kpl. 1
 - D-żu starej instalacji
 - Poz. 6d3 powinno być 110 szt.
 - Poz. 7d3 powinno być 110 szt.
 - Poz. 7d3 wycena powinna być opraw świetłówkowych
- Czy wyżej wymienione punkty należy ująć w kosztorysie ofertowym czy zostały one świadomie pominięte?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 i 2
W załączeniu – BRANŻA ELEKTRYCZNA korekta przedmiaru.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 3 egz.

egz. nr 1 – 2 - potencjalni wykonawcy, strona internetowa Zamawiającego

egz. nr 3 - a/a

BRANŻA ELEKTRYCZNA

korekta przedmiaru

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Komisariatu Policji
ADRES INWESTYCJI : Komisariat Policji w Juracie
gm. Jastarnia

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ADRES INWESTORA : 80-819 Gdańsk
ul. Okopowa 15

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Michał Koziński
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2008r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ofercie na roboty elektryczne w Komisariacie Policji w Juracie należy uwzględnić przedstawione w dalszej części pozycje kosztorysowe.

Uwagi:

- Łącznik ŁK 25 RGZW uwzględniony jest w zestawieniu wyposażenia rozdzielnicy RK i powinien być policzony w cenie RK.
- Czujnik wyłącznika zmierzchowego sprzedawany jest w komplecie z wyłącznikiem i powinien być policzony w cenie RG.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacja oświetlenia wewnętrznego					
1	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
d.1	0502-10	10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych	szt.		
d.1	0504-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2 Pomiary					
3	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.po		
d.2	0301-03	39	m. kpl.po m.	39.000	
				RAZEM	39.000
3 Demontaże					
4	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.3	1116-03	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR-W 4-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
d.3	1120-02	32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.3	1122-01	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR-W 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.3	1124-02	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
d.3	1133-07	55	szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
9	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłóvkowych z kloszem	szt.		
d.3	1134-01	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNR-W 4-03	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
d.3	0903-01	30	kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR 9	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg	szt		
d.3	0202-05	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4-03	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ściany betonowej	szt.		
d.3	1137-03	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
13	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
d.3	1139-08	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m		
d.3	1140-05	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Oprawa CO1 236 EVG	szt	2.0000		
2.	Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt	40.0000		
3.	Oprawa TRIO 135 PA	szt	8.0000		
4.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie: