

Gdańsk, 10 marca 2011r.

znak sprawy – 22/2011
Cp.2380.1-24/2011

.....
..... wg rozdzielnika
.....

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku głównego
KWP Gdańsk – SWD ul. Okopowa 15 nr ogłoszenia 26644-2011 z dnia 22.02.2011r.*

*Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy –
Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które
poniżej udziela odpowiedź:*

PYTANIA:

*1. W opisie przedmiotu zamówienia dokumentacji SIWZ podana jest informacja, iż projekt robót
teletechnicznych obejmuje:*

- przełożenie 28 zestawów PEL
- rozbudowa instalacji kontroli dostępu o 4 przejścia
- rozbudowa instalacji włamania i napadu o 5 pomieszczeń
- rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego o 4 kamery
- wykonanie instalacji interkomowej - 1 kpl.
- wykonanie instalacji videodomofonu – 1 kpl.
- wykonanie instalacji antenowej UKF - 3 kpl.

*Niestety w całej dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego nie udało na się znaleźć projektu branży
teletechnicznej (opis i rysunki prowadzenia instalacji KD, SSWiN, intercomowej, videodomowonowej oraz
UKF). W dokumentacji zawarty jest jedynie przedmiar robót KWP-1 oraz KWP-2. Na rys. E6 wskazane są
umiejscowienia zasilaczy dla kamer i KD oraz umiejscowienia monitorów, rejestratora CCTV oraz centrali
alarmowej (nie ma pozostałych elementów, tj. umiejscowienie kamer, kontrolerów dostępu, czujek, itp. oraz
prowadzenia okablowania). Na rysunku tym wpisana jest również informacja, że „urządzenia teletechniczne:
zasilacze do kamer, kontrolerów drzwiowych, centrala alarmowa, rejestrator i klimatyzatory ujęte są w
projektach branżowych. Urządzenia nie objęte projektem: kamery i kontrolery drzwiowe pominięto – dla
zachowania przejrzystości planu”. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o
udostępnienie dokumentacji branży teletechnicznej.*

*2. W opisie technicznym branży architektonicznej, pkt 4.4 Zakres modernizacji i przebudowy, w opisie
dotyczącym instalacji teletechnicznych podana jest informacja:*

*„Nie przewiduje się rozbudowy istniejącej instalacji okablowania strukturalnego w pomieszczeniach
Sztabu. Umiejscowienie zespołów przyłączyeniowych elektryczno-logicznych PEL w pomieszczeniach należy
dostosować do nowej aranżacji pomieszczeń, tj. zdemontować kompletne zestawy PEL i powtórnie
zainstalować w nowej lokalizacji przy stanowiskach pracy.”*

*W związku z powyższym prosimy o informację do czego zostanie użyty nowy przewód UTP kat 6 w ilości 2000m,
znajdujący się w pozycji nr 7 ”Przedmiaru Robót-KWP1”.*

*3. W opisie technicznym branży architektonicznej, pkt 4.4 Zakres modernizacji i przebudowy, w opisie
dotyczącym instalacji teletechnicznych podana jest informacja:*

*„Planuje się wykonanie rozbudowę instalacji kontroli dostępu (DDS – Izrael), włamania i napadu (Satel
Integra) i monitoringu wizyjnego oraz budowę instalacji interkomowej i antenowej UKF - w wybranych
pomieszczeniach ZSR i SWD.”*

*Czy instalacja UKF będzie nową instalacją (jeśli tak to jakie elementy będzie obejmował każdy z trzech
kompletów), czy jednak chodzi tutaj o demontaż i ponowny montaż istniejącej radiostacji KF (jeśli tak to jakie
elementy wchodzi w skład tej instalacji i mają zostać objęte demontażem i ponownym montażem)?*

*4. Na rys E-6 Plan zasilania urządzeń technologicznych wrysowanych jest sześć monitorów LED 50” - prosimy
o informację czy monitory te wchodzi w zakres wyceny, a jeśli tak to jakich parametrów technicznych wymaga
Zamawiający.*

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie brakującego rysunku niezbędnego do wyceny kosztorysu tj: nr rysunku E14 – Tablica TL, zestaw PEL w kanale PCV i kasecie podłogowej

ODPOWIEDZI:

- Ad. 1.** Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej projekt robót teletechnicznych.
- Ad. 2.** Nowy przewód UTP kat. 6 w ilości 2.000 m zostanie użyty do wymiany okablowania niektórych zestawów przyłączytowych PEL przekładanych w nowe lokalizacje, bardziej odległe od punktu dystrybucyjnego.
- Ad. 3.** W zakresie robót teletechnicznych przewidziano wykonanie robót pomocniczych, związanych z przeniesieniem istniejących urządzeń i instalacji radiowych UKF i KF do innych pomieszczeń na czas remontu i ich powrotem na nowe stanowiska po remoncie.
Rodzaj i zakres w/w robót zostanie ustalony z wykonawcą po przejęciu placu budowy, na wartość nie większą niż wartość pozycji 47 i 48 (Przedmiar robót – KWP-I, Element nr 5,) przedmiaru robót teletechnicznych, wycenionych przez oferenta.
- Ad. 4.** Monitory LED 50" należą do wyposażenia technologicznego. Dostawa tych monitorów nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.
- Ad. 5** Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej rysunek z projektu elektrycznego E14.

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faksem na nr tel. 058 3214810

Wyk. w 1 egz.:

Przesłano faksem Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, oraz strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

MB

STUDIO ARCHITEKTURY

ul. Bażyńskiego 3/3 80-309 Gdańsk
tel. 0 691 20 91 37 fax 58 520 91 37
NIP 578 251 55 76 REGON 220490583
w w w . a r c h i t e k c i b 2 . p l

kenton
arch

80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74

Inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
GDAŃSKU

Temat: MODERNIZACJA SZTABU POLICJI NA
STANOWISKO WSPOMAGANIA
DOWODZENIA KWP

Branża TELETECHNICZNA

Stadium: SUPLEMENT DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Nr projektu : MB/10-07

Autorzy opracowania	podpis
Projektant	inż. Zenon Osiecki
Sprawdził	mgr inż. Wiesław Kępiński

I Część opisowa

1	Dane ogólne.	2
1.1	Przedmiot opracowania:.....	2
2	Podstawa opracowania projektu.....	2
3	Opis	3
3.1	Okablowanie strukturalne	3
3.2	Monitoring wizyjny CCTV.....	3
3.3	Instalacja monitoringu SSWiN i videodomofonowa.	3
3.4	Instalacja monitoringu KD.....	3
3.5	Montaż urządzeń i instalacji.	3

II Część rysunkowa – rysunki zamienne

T-01R1	Instalacja CCTV, SAWiN, KD – rzut	skala 1:100
T-02R1	Schemat blokowy Instalacji SAWiN	skala
T-03R1	Schemat blokowy Instalacji KD	skala
T-04R1	Schemat blokowy Instalacji CCTV.....	skala

1 Dane ogólne.

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Suplement do projektu wykonawczego instalacji: okablowania strukturalnego, telewizji dozorowej CCTV, system alarmowania o włamaniu wraz z kontrolą dostępu w projektowanej części budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. Okopowej 15. Opracowanie to należy traktować jako uzupełnienie i rozpatrywać tylko i wyłącznie wraz z projektem wykonawczym.

2 Podstawa opracowania projektu.

- PB - Architektura budynku ,
- Aranżacja wnętrz,
- Uzgodnienia pisemne i ustne z przedstawicielami Inwestora,
- Dokumentacja powykonawcza instalacji strukturalnej wykonanej przez Computerland i Prokom.
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07.07.94 (Dz. U. Nr 89, poz.414), wraz ze zmianami z 16.04.2004 (Dz. U. Nr 93, poz.888),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.03.1999 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm, Dz.U.Nr 22, poz.209
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2007r.)
- ISO/EIC IS 11.801
- EN 50.173 / TC 115
- HD 608 / S.C. 46 XC
- EN 50.167
- EN 50.168
- EN 50.169 / S.C. 46 XC
- TIA TSB-67 oraz TIA TSB-95
- TIA/EIA-568-A oraz **TIA/EIA-568-A-5**
- PN-E-05204 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń przed elektrycznością statyczną,
- EN 50083
- PN-93/E-0890/52 – Systemy Alarmowe, Systemy transmisji alarmu, Ogólne wymagania dotyczące urządzeń,
- Polska Norma – Systemy Alarmowe PN-93/E-08390,
- Polska Norma – PN-E-05204 – Ochrona
- Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.97 (Dz.U.Nr 114, poz.740)
- Wprowadzenie do Projektowania Systemów Sygnalizacji Alarmów o Zagrożeniach, Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia – TECHOM,

- Uwagi i zalecenia Komendy Wojewódzkiej Policji dot. dokumentacji projektowej

3 Opis

3.1 Okablowanie strukturalne

Punkty abonenckie (PEL) 'starej' lokalizacji należy pozostawić na ścianie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zachlapaniem, zapyleniem, itp. Punkty PEL, których przeniesienie na sąsiednie ściany lub do sąsiednich pomieszczeń będzie konieczne powinny być demontowane tylko i wyłącznie na odcinkach tego wymagających. Przewody istniejącego okablowania strukturalnego prowadzone w głównych ciągach komunikacyjnych w których planowane są wyburzenia ścian należy zdemontować, i oznaczyć numerem PEL do którego prowadzą. Zdemontowane przewody, zwinięte w kręgi (po 3 skrętki) należy zabezpieczyć i przechowywać w pomieszczeniu ODN (pomieszczenie nr 4) do czasu ponownego montażu.

3.2 Monitoring wizyjny CCTV.

Okablowanie instalacji CCTV prowadzić w trasach kablowych w przestrzeni międzystropia a zejścia do kamer wykonywać podtynkowo. Zasilanie kamer prowadzić od wspólnych zasilaczy dla zespołów kamer wg schematu blokowego instalacji. Należy przyjąć jako poziom odniesienia technicznego i cenowego systemu firm, np: UTC Fire & Security (dawniej GE Security), Samsung Techwin lub Novus lub równoważne.

3.3 Instalacja monitoringu SSWiN i videodomofonowa.

Okablowanie instalacji prowadzić w trasach kablowych w przestrzeni międzystropia i pod tynkiem przy podejściu do elementów detekcyjnych. Dla instalacji Sawin należy przyjąć jako poziom odniesienia technicznego i cenowego systemu firmy SATEL Integra 128 lub równoważne. Jako system videodomofonu, należy przyjąć jako poziom odniesienia technicznego i cenowego, system firmy Commax lub równoważne.

3.4 Instalacja monitoringu KD.

Okablowanie instalacji KD prowadzić w trasach kablowych w przestrzeni międzystropia i pod tynkiem przy podejściu do elementów obwodowych tj. czytniki, zwory, przyciski.

Opracowanie projektowe zakłada rozbudowę istniejącego systemu kontroli dostępu – ze względu na powyższe należy zastosować system kontroli dostępu firmy DDS.

3.5 Montaż urządzeń i instalacji.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać prace demontażowe istniejących instalacji teletechnicznych oraz zabezpieczyć je, tak aby możliwe było ponowne ich zamontowanie.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

**instalacji teletechnicznych
dla Modernizacji sztabu policji na stanowisko wspomagania dowodzenia KWP
w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku ul. Okopowa 15**

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji teletechnicznych dla modernizacji sztabu policji.

A- w pomieszczeniach nr 2;3;16

B- w pozostałych pomieszczeniach -patrz projekt instalacji teletechnicznych

Zakres opracowania

W projekcie zawarto opis następujących systemów:

- System instalacji okablowania strukturalnego
- Instalacja monitoringu
- Instalacja videodomofonowa
- Instalacja SSWIN/ KD
- Przeniesienie radiostacji KF

PentaKoszt

KENTON-ARCH
80-750 GDANSK
UL STAGIEWNA 13/3

PRZEDMIAR ROBÓT-KWP1

CPV-45312100-8;45310000-3;45311000-0 -DUŻY KOSZTORYS

OBIEKT : MODER.SZTABU POLICJI NA STANOWISKO WSPOMAGANIA DOWODZENIA-INSTAL.STRUK.;CCTV

ADRES : GDAŃSK UL.OKOPOWA 15

RODZAJ ROBÓT: INSTAL.NISKOPRĄDOWE-INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO;CCTV;SSWIN;KD

INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU 80-875 GDAŃSK UL OKOPOWA 15

KOSZTORYS OPRACOWAŁ: KOSZTORYSANT W. MOTYKA 2010.12.15

PODSTAWA NORMY : KNRY, KNNRY, KSNRY I KALKULACJE INDYWIDUALNE

C P V

GRUPA-45300000-0-ROBOTY BUDOWLANE
KLASA-45310000-3-ROBOTY TELETECHNICZNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Obiekt : MODER.SZTABU POLICJI NA STANOWISKO WSPOMAGANIA DOWODZENIA-INSTAL.STRUK.;CCTV
Rodzaj robot : INSTAL.NISKOPRADOWE-INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO;CCTV;SSWIN;KD

Nr	Opis Elementu Robot	Robocizna	Materialy	K. zakupu	Sprzet	K.posredn.	Zysk	Razem
1	INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKURALNEGO - OKABLOWANIE Ilość R-G 1526,1							
2	INSTALACJA CCTV-MONITORING Ilość R-G 47,7							
3	INSTALCJA VIDEOFONOWA Ilość R-G 41,5							
4	INSTALACJA SSWIN/KD Ilość R-G 253,0							
5	RADIOSTACJA KF Ilość R-G 408,0							
	RAZEM W KOSZTORYSIE Ilość R-G 2276,2							

Koniec zestawienia

PRZEDMIAR ROBÓT
CPV-45312100-8;45310000-3;45311000-0 -DUZY KOSZTORYS
nr strony 1

Element 1 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKURALNEGO -OKABLOWANIE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis Robot	J.m.	Ilosc	Cena jednostkowa	Wartosc
1	2	3	4	5	6	7
1.	0508-0705 07	MONTAZ KORYTEK KORYTKA SIATKOWE CF-54/100	M	100,000		
2.	0508-0701 04 KNR	MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH PRZYKRECANICH KONSTR. O MASIE DO 1 KG MONTOW. NA STROPIE, 2 MOCOW.	SZT	100,000		
3.	0508-0401 03 KNR	PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 2-OTW. MOCUJACE	APARAT	100,000		
4.	0508-0107 06 KNR	RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZZACH BEZ ZAPRAW.BRUZZ PESZLA FI 20	M RURY	800,000		
5.	0508-0213 02	DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PRZEWODOW UTP 4X2X0.5	M	9750,000		
6.	0508-0213 02	MONTAZ ISTNIEJACYCH PRZEWODOW UTP 4X2X0.5	M	9750,000		
7.	0508-0213 02	MONTAZ NOWEGO PRZEWODU UTP 4X2X0.5 KAT 6	M	2000,000		
8.	0508-0214 01 KNR	PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB. LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YDY 1X1.5 -DO WYROWNANIA POTENCJALOW NA KORYTKACH	M	100,000		
9.	0508-0309 03 KNR	DEMONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR. LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIE GNIAZDO PODTYNKOWE 22, 5X45-1XRJ45-ISTNIEJACYCH	SZT	195,000		
10.	0505-0203 04	ODLACZENIE.KABLI W GNIAZDACH POJEMNOSC KABLA 4X2X0.5	KONIEC	195,000		
11.	0508-0309 03 KNR	MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR. LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO PODTYNKOWE 22, 5X45-1XRJ45-ISTNIEJACE	SZT	195,000		
12.	0505-0203 04 KNR	ZAROBIECIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA 4X2X0.5 PRZY GNIAZDACH	KONIEC	195,000		
13.	A014-0111 01 KNR	WYKONANIE POMIAROW TOROW TRANSMISYJNYCH WYKONANIE 1 POMIARU	SZT	195,000		

Razem element 1

Element 2 INSTALACJA CCTV-MONITORING

14.	0510-1007 01 KNR	MONTAZ KAMER DUALNYCH TYP TVD TIR HR-P ANALOGIA MOCOW.UCHWYT.	SZT	5,000		
15.	0506-1602 09 KNR	ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN SAP ZASILACZ TYP PULSAR -PS701205-12V/5A	SZT	2,000		
16.	0508-0213 02 KNR	PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE N/T NA GOTOWYM PODLOZU W CIAGACH WIELOKROTNYCH PRZEWOD RG 59-170;T11-10; OMYP2X0.75-10	M	190,000		
17.	0403-1001 01 KNR	WYKLUCIE BRUZZ DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM PRZEWOD.WYKUW. MECHAN. NA PODLOZU Z CEGLY	M	1,000		
18.	0403-1012 01	ZAPRAWIANIE BRUZZ O SZEROKOSCI DO 25,0 MM	M	1,000		
19.	0403-1003 21 KNR	MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 2 1/2 CEGLY, SREDN. RURY DO 25,0 MM	OTW.	5,000		
20.	0506-1614 04 KNR	SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW 40	SZT	5,000		

PRZEDMIAR ROBÓT
CPV-45312100-8;45310000-3;45311000-0 -DUZY KOSZTORYS
nr strony 2

Lp.	Podstawa wyceny	Opis Robot	J.m.	Ilosc	Cena jednostkowa	Wartosc
1	2	3	4	5	6	7
21.	A014-0111 01 KNR	WYKONANIE POMIAROW TOROW TRANSMISYJNYCH WYKONANIE 1 POMIARU	SZT	5,000		

Razem element 2

Element 3 INSTALCJA VIDEOFONOWA

22.	0508-0401 04 KNR	PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 4-OTW. MOCUJACE	APARAT	1,000		
23.	0508-0809 03 KNR	OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W SCIANIE LUB STROPIE	SZT	4,000		
24.	0508-0805 01 KNR	RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20 MM	SZT	4,000		
25.	0506-1601 02 KNR	ZAINSTALOWANIE STACJI BRAMOWEJ Z KAMERA TYP DRC-40CK- 1-ANALOGIA	SZT	1,000		
26.	0506-0406 01	INSTALOWANIE MONITORA TYP CDV -50P-ANALOGIA	SZT	1,000		
27.	0508-0210 02 KNR	PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W GOT. BRUZZ.BEZ ZAPRAW.BRUZZ PRZEWOD YTKSY 8X0.5	M	50,000		
28.	0403-1001 01 KNR	WYKUCIE BRUZZ DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM PRZEWOD.WYKUW. MECHAN. NA PODLOZU Z CEGLY	M	50,000		
29.	0403-1012 01	ZAPRAWIANIE BRUZZ O SZEROKOSCI DO 25,0 MM	M	50,000		
30.	0403-1014 01	PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY RECZNE CEMENTOWO-WAPIENNEJ	M3	0,125		
31.	0505-0203 07 KNR	ZAROBNIENIE,ROZSZYCIE NA LACZKOWKACH I WLACZENIE POJEMNOSC KABLA 8X0.5	KONIEC	6,000		
32.	0506-1614 01 KNR	SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW 10	SZT	2,000		
33.	A014-0111 01 KNR	WYKONANIE POMIAROW TOROW TRANSMISYJNYCH WYKONANIE 1 POMIARU	SZT	2,000		

Razem element 3

Element 4 INSTALACJA SSWIN/KD

34.	0506-1603 03 KNR	ZAINSTALOWANIE DODATKOWYCH URZADZEN-AKUMULATOROW AKUMULATORY 40AH-1	SZT	1,000		
35.	0506-1601 18 KNR	ZAINSTALOWANIE CENTRALEK I PRZYSTAWEK SAP KONTROLER DOSTEPU TYP TPL 4 DDS	SZT	2,000		
36.	0506-1602 02 KNR	ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN SAP NA GOTOWYM PODLOZU Z PODLACZNIKIEM CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH DL13/M/- DDS-4;DK21/M/DDS-3	SZT	7,000		
37.	0506-1602 09 KNR	ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN SAP ZASILACZ ZMS 2B- 12V-10A	SZT	1,000		
38.	0506-1610 03 KNR	INST.RECZ.OST.POZ.-PRZYCISK.W WYK.SZCZEL. PRZYCISK WYJSCIA -AWARYJNY DMN702G-5;	SZT	5,000		
39.	0508-0403 02	MOCOWANIE APARATOW NA GOTOWYM PODLOZU FE 370-5;FE37L-5	SZT	5,000		
40.	0506-1610 03 KNR	INST.RECZ.OST.POZ.-PRZYCISK.W WYK.SZCZEL. PRZYCISK NAPADOWY PNK1	SZT	1,000		

PRZEDMIAR ROBÓT
CPV-45312100-8;45310000-3;45311000-0 -DUZY KOSZTORYS
nr strony 3

Lp.	Podstawa wyceny	Opis Robot	J.m.	Ilosc	Cena jednostkowa	Wartosc
1	2	3	4	5	6	7
41.	0506-1612 02	INST.CZUJEK, TYP COBALT PLUS -7; S2-24	SZT	31,000		
42.	0506-1614 01	SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW 10	SZT	46,000		
43.	0508-0213 02	PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE N/T NA GOTOWYM PODLOZU W PRZESTRZENI SUFITOWEJ YTKSY 8X0.5-350; YTKSY 2X2X0.5-290	M	640,000		
44.	0508-0210 01	PRZEWODY KABELK. W IZOL.POLWINITOWEJ UKLAD. P/T. W GOT. BRUZZ.BEZ ZAPRAW.BRUZZ PRZEWOD LIYCY 5X1.0-50; YTKSY 2X2X0.5-290; OMY 2X0.75-25	M	77,000		
45.	0403-1001 01	WYKLUCIE BRUZZ DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM PRZEWOD.WYKOW. MECHAN. NA PODLOZU Z CEGLY	M	77,000		
46.	0403-1012 01	ZAPRAWIANIE BRUZZ O SZEROKOSCI DO 25,0 MM	M	77,000		

Razem element 4

Element 5 RADIOSTACJA KF

47.	ROB	DEMONTAZ ISTNIEJACEJ RADIOSTACJI KF	R-G	158,000		
48.	ROB	PONOWNY MONTAZ ISTNIEJACEJ RADIOSTACJI KF	R-G	250,000		

Razem element 5

Razem kosztorys

----- nakład -j.m.-----

ROBOCIZNA

999 Robocizna ogółem 2276,2158 r-g

MATERIAŁY

0010029 KAMERA DYSKRETNA DUALNA KOPULKOWA 530TVL0.5LUX TYP TVD-TIR-HR-P	5,0000 szt.
0020022 AKUMULATOR 40 AH 12V	1,0000 SZT
0020072 CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH DL13/M/-DDS	4,0000 szt.
0020072 CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH DL21/M/-DDS	3,0000 szt.
0020091 PRZYCISK NAPADOWY PNK1-SATEL	1,0000 SZT
0020092 CZUJKA RUCHU DUALNA COBALT PLUS	7,0000 SZT
0020169 STACJA BRAMOWA Z KAMERA DRC-10CK COMMAX	1,0000 kpl.
0020169 MONITOR CDV-50P-COMMAX	1,0000 kpl.
1200215 SPOIWO CYNOWO-OLOWIOWE LC 60 Z TOPNIKIEM TLR-157	0,0180 kg
1602003 Piasek do zapraw	0,1375 m3
1700301 Cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35"	0,0239 t
2360000 Ciasto wapienne	0,0200 m3
6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKŁADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI	16,2400 kg
7210516 ZASILACZ PULSAR PS-701205-12V/5A	2,0000 SZT.
7510154 PRZYCISK AWARYJNY DMN 702G /ZBIJ SZYBKE/	5,0000 szt.
7572300 UCHWYT Z DO URZADZEN FE 37L	5,0000 szt.
7572300 ELEKTROMAGNES FE 370	5,0000 szt.
7580903 RURA INSTALACYJNA KARBOWANA Z PCW TYP PESZLA 20	832,0000 m
7950801 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY 1X1.5- 750 V	100,0000 m
7950877 PRZEWOD LAN-T11 4X2X0,5	10,0000 M
8011339 PRZEWOD YTKSY 8X0,5	400,0000 m
8015516 PRZEWOD YTKSY 2X2x0,5	290,0000 M
8320700 KOTWY NAGWINTOWANE	8,0000 szt.
8321700 KOLKI KOTWIACE	104,0000 szt.
8322125 KORYTKA INSTALACYJNE SIATKOWE CF 100X54	100,0000 M.
8340711 KONSTRUKCJE WSPORCZE PRZYKRECANIE O MASIE DO 1KG	100,0000 szt.
8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE	12,0000 szt
9131050 KONTROLER DOSTEPU TPL 4 DDS -2 DRZWI	2,0000 SZT
9131055 KARTY ZBLIZENIOWE DO CZYTNIKA	100,0000 SZT
9131069 CZUJNIK MAGNETYCZNY DO DRZWI S-2	24,0000 SZT
9131212 PRZEWOD LIYCY 5X1,0	52,0000 M
9131495 ZASILACZ ZMS-2B-12V10A	1,0000 KPL
9200001 KABEL UTP KAT 5E 4X2X0,5	2000,0000 M
9200095 PRZEWOD KONCENTRYCZNY TYP RG 59	170,0000 M
9200160 PRZEWOD OMYP 2X0,75 MM2	35,0000 M

SPRZET

39511 SAMOCHOD DOSTAWCZY 0.9T /1/	0,1000 m-g
73856 Przyrzad do pomiaru okablowania strukturalnego	60,1960 m-g
95100 Srodek lacznosci bezprzewodowej	120,3920 m-g

Koniec zestawienia

PentaKoszt

KENTON-ARCH
80-750 GDANSK
UL STAGIEWNA 13/3

PRZEDMIAR ROBÓT -KWP2

CPV-45312100-8;45310000-3;45311000-0-POM. NR 3;NR 2;NR 16-MAŁY KOSZTORYS

OBIEKT : MODER.SZTABU POLICJI NA STAN.WSPOMAGANIA DOWODZ.-INST.STR.;CCTV-POM. 2;3;16

ADRES : GDAŃSK UL.OKOPOWA 15

RODZAJ ROBÓT: INSTAL.NISKOPRĄDOWE-INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO;CCTV;SSWIN;KD

INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU 80-875 GDAŃSK UL.OKOPOWA 15

KOSZTORYS OPRACOWAŁ: KOSZTORYSANT W. MOTYKA 2010.12.15

PODSTAWA NORMY : KNRY, KNNRY, KSNRY I KALKULACJE INDYWIDUALNE

C P V

GRUPA-45300000-0-ROBOTY BUDOWLANE
KLASA-78310000-3-ROBOTY TELETECHNICZNE

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA :

Obiekt : MODER.SZTABU POLICJI NA STAN.WSPOMAGANIA DOWODZ.-INST.STR.;CCTV-POM. 2;3;16
Rodzaj robot : INSTAL.NISKOPRADOWE-INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO;CCTV;SSWIN;KD

Nr	Opis Elementu Robot	Robocizna	Materialy	K. zakupu	Sprzet	K.posredn.	Zysk	Razem
1	INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKURALNEGO - OKABLOWANIE-POM. NR 2;3;16 Ilość R-G 356,7							
2	INSTALACJA CCTV- MONITORING -POM. NR 2;3; 16 Ilość R-G 24,6							
3	INSTALCJA VIDEOFONOWA- POM. NR 2;3;16 Ilość R-G 3,8							
4	INSTALACJA SSWIN/KD - POM. NR 2;3;16 Ilość R-G 67,5							
	RAZEM W KOSZTORYSIE Ilość R-G 452,6							

Koniec zestawienia

PRZEDMIAR ROBÓT
CPV-45312100-8;45310000-3;45311000-0-POM. NR 3;NR 2;NR 16-MALY KOSZTORYS
nr strony 1

Element 1 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKURALNEGO -OKABLOWANIE-POM. NR 2;3;16

Lp.	Podstawa wyceny	Opis Robot	J.m.	Ilosc	Cena jednostkowa	Wartosc
1	2	3	4	5	6	7
1.	0508-0213 02	DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PRZEWODOW UTP 4X2X0.5	M	2850,000		
2.	0508-0213 02	MONTAZ ISTNIEJACYCH PRZEWODOW UTP 4X2X0.5	M	2850,000		
3.	0505-0203 04	ODLACZENIE.KABLI W GNIAZDACH POJEMNOSC KABLA 4X2X0.5	KONIEC	57,000		
4.	0508-0309 03 KNR	DEMONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR. LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIE GNIAZDO PODTYNKOWE 22, 5X45-1XRJ45-ISTNIEJACYCH	SZT	57,000		
5.	0508-0309 03 KNR	MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR. LUB PRZYKLEJ. Z PODLACZENIEM GNIAZDO PODTYNKOWE 22, 5X45-1XRJ45-ISTNIEJACE	SZT	57,000		
6.	0505-0203 04 KNR	ZAROBIECIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA 4X2X0.5 PRZY GNIAZDACH	KONIEC	57,000		
7.	A014-0111 01 KNR	WYKONANIE POMIAROW TOROW TRANSMISYJNYCH WYKONANIE 1 POMIARU	SZT	57,000		
				Razem element 1		

Element 2 INSTALACJA CCTV-MONITORING -POM. NR 2;3;16

8.	0506-0102 01 KNR	INSTALOWANIE REJESTRATORA TYP TVR-4016-2TEA-1 PULPITU TYP TUK-505U-RS485-1 -ANALOGIA	SZT	2,000		
9.	0506-0406 01 KNR	INSTALOWANIE MONITORA TYP LCD 19-GEL-1280+1024- 190DVB-ANALOGIA	SZT	1,000		
				Razem element 2		

Element 3 INSTALCJA VIDEOFONOWA-POM. NR 2;3;16

10.	0506-0406 01	INSTALOWANIE MONITORA TYP CDU-50P COMMAX ANALOGIA	SZT	1,000		
11.	0508-0213 02 KNR	PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE N/T NA GOTOWYM PODLOZU W PRZESTRZENI SUFITOWEJ YTKSY 8X0.5-50;	M	50,000		
				Razem element 3		

Element 4 INSTALACJA SSWIN/KD -POM. NR 2;3;16

12.	0506-1601 10 KNR	ZAINSTALOWANIE CENTRALEK I PRZYSTAWEK SAP CENTRALKA SATEL INTERGRA 128 + OBUDOWA	SZT	1,000		
13.	Mm159290	URUCHOMIENIE CENTRALKI;	KPL	1,000		
14.	0506-1602 01 KNR	ZAINSTALOWANIE NA GOTOWYM PODLOZU Z PODLACZENIEM EKSPANDER CA64E-2	SZT	2,000		
15.	0506-1602 09 KNR	ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN SAP NA GOTOWYM PODLOZU Z PODLACZNIKIEM AKUMULATOR 18 AH	SZT	1,000		
16.	0506-1610 03 KNR	INST.RECZ.OST.POZ.-PRZYCISK.W WYK.SZCZEL. PRZYCISK NAPADOWY PNK1	SZT	1,000		
17.	0506-1602 02 KNR	ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN SAP NA GOTOWYM PODLOZU Z PODLACZNIKIEM MANIPULATOR INT-KLCD-GR SATEL + OBUDOWA-1	SZT	1,000		
18.	0506-1609 03 KNR	INST.RECZ.OSTRZ.POZ.-SYGNALIZATOR SPW 220R RODZ. PODL. CEGLA	SZT	1,000		

PRZEDMIAR ROBÓT
CPV-45312100-8;45310000-3;45311000-0-POM. NR 3;NR 2;NR 16-MALY KOSZTORYS
nr strony 2

Lp.	Podstawa wyceny	Opis Robot	J.m.	Ilosc	Cena jednostkowa	Wartosc
1	2	3	4	5	6	7
Razem element 4						
Razem kosztorys						

----- nakład -j.m.-----	
ROBOCIZNA	

999	Robocizna ogółem 452,6137 r-g
MATERIAŁY	

0020091	PRZYCISK NAPADOWY PNK1-SATEL 1,0000 SZT
0020119	REJESTRATOR CYFROWY 16-WEJ.TYP TVR-4016-2TEA 1,0000 SZT
0020169	MONITOR CDV-50P-COMMAX 1,0000 kpl.
6801200	SRUBY STAL. SREDNIODOKŁADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI 1,6000 kg
7056317	PULPIT STEROWNICZY DO STEROW. -TVK-505U;RS485X2;RS422;12VDC 1,0000 szt.
7250523	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY WEWNETRZNY SPW -220 R 1,0000 SZT
8011339	PRZEWOD YTKSY 8X0,5 50,0000 m
8320700	KOTWY NAGWINTOWANE 6,0000 szt.
8990401	KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE 2,0000 szt
9131051	AKUMULATORY 12V;18 AH -BS 131N 1,0000 SZT
9200104	MONITOR LCD 19"1280+1024-GEL-190 DVB 1,0000 SZT
9200106	MANIPULATOR INT-KLCD-GR 1,0000 SZT
9200146	CENTRALKA SYGNALIZACJI ALARMOWEJ INTRGRA 128 1,0000 szt.
9200146	OBUDOWA EKSPANDERA OBU 2,0000 szt.
9200146	OBUDOWA DLA MANIPULATORA LCD 1,0000 szt.
9200146	OBUDOWA CENTRALKI OBU-128 1,0000 szt.
9200213	EKSPANDER CA 64 E SATEL 2,0000 KPL
m159290	URUCHOMIENIE CENTRALKI; 1,0000 KPL
SPRZET	

73856	Przyrząd do pomiaru okablowania strukturalnego 16,9860 m-g
95100	Srodek lacznosci bezprzewodowej 33,9720 m-g
Koniec zestawienia	

- Centrala alarmowa
- Kontrolery czujkowe
- Ekspandery I/O
- Zasilacz baterowy 12V
- Czynnik kontroli dostępu
- Klawiatura manipulacyjna LCD
- Zwonec + korektor
- Przełącznik
- Przełącznik wyjścia alarmowy
- Czujnik magnetyczny otwarcia drzwi okna
- Przełącznik "napęd"
- Czujnik ruchu typu PIR
- Sygnalizator akustyczny
- Zasilacz kamery 24V
- Kamera kopułkowa wewnętrzna
- Monitor LCD systemu CCTV
- Rejestратор systemu CCTV
- Manipulator systemu CCTV
- Kamera wideo
- Monitor wideo

Trasy koryt kablowych
Trasy przewodów i kable
W ścianach i stropie
Przebieg adresów

1/123
1/123
1/123

- Przebieg adresów:
- 1" - syg. alarmowy
 - 2" - syg. alarmowy
 - 3" - syg. alarmowy
 - 4" - syg. alarmowy
 - 5" - syg. alarmowy
 - 6" - syg. alarmowy
 - 7" - syg. alarmowy
 - 8" - syg. alarmowy
 - 9" - syg. alarmowy
 - 10" - syg. alarmowy
 - 11" - syg. alarmowy
 - 12" - syg. alarmowy
 - 13" - syg. alarmowy
 - 14" - syg. alarmowy
 - 15" - syg. alarmowy
 - 16" - syg. alarmowy
 - 17" - syg. alarmowy
 - 18" - syg. alarmowy
 - 19" - syg. alarmowy
 - 20" - syg. alarmowy
 - 21" - syg. alarmowy
 - 22" - syg. alarmowy
 - 23" - syg. alarmowy
 - 24" - syg. alarmowy
 - 25" - syg. alarmowy
 - 26" - syg. alarmowy
 - 27" - syg. alarmowy
 - 28" - syg. alarmowy
 - 29" - syg. alarmowy
 - 30" - syg. alarmowy
 - 31" - syg. alarmowy
 - 32" - syg. alarmowy
 - 33" - syg. alarmowy
 - 34" - syg. alarmowy
 - 35" - syg. alarmowy
 - 36" - syg. alarmowy
 - 37" - syg. alarmowy
 - 38" - syg. alarmowy
 - 39" - syg. alarmowy
 - 40" - syg. alarmowy
 - 41" - syg. alarmowy
 - 42" - syg. alarmowy
 - 43" - syg. alarmowy
 - 44" - syg. alarmowy
 - 45" - syg. alarmowy
 - 46" - syg. alarmowy
 - 47" - syg. alarmowy
 - 48" - syg. alarmowy
 - 49" - syg. alarmowy
 - 50" - syg. alarmowy
 - 51" - syg. alarmowy
 - 52" - syg. alarmowy
 - 53" - syg. alarmowy
 - 54" - syg. alarmowy
 - 55" - syg. alarmowy
 - 56" - syg. alarmowy
 - 57" - syg. alarmowy
 - 58" - syg. alarmowy
 - 59" - syg. alarmowy
 - 60" - syg. alarmowy
 - 61" - syg. alarmowy
 - 62" - syg. alarmowy
 - 63" - syg. alarmowy
 - 64" - syg. alarmowy
 - 65" - syg. alarmowy
 - 66" - syg. alarmowy
 - 67" - syg. alarmowy
 - 68" - syg. alarmowy
 - 69" - syg. alarmowy
 - 70" - syg. alarmowy
 - 71" - syg. alarmowy
 - 72" - syg. alarmowy
 - 73" - syg. alarmowy
 - 74" - syg. alarmowy
 - 75" - syg. alarmowy
 - 76" - syg. alarmowy
 - 77" - syg. alarmowy
 - 78" - syg. alarmowy
 - 79" - syg. alarmowy
 - 80" - syg. alarmowy
 - 81" - syg. alarmowy
 - 82" - syg. alarmowy
 - 83" - syg. alarmowy
 - 84" - syg. alarmowy
 - 85" - syg. alarmowy
 - 86" - syg. alarmowy
 - 87" - syg. alarmowy
 - 88" - syg. alarmowy
 - 89" - syg. alarmowy
 - 90" - syg. alarmowy
 - 91" - syg. alarmowy
 - 92" - syg. alarmowy
 - 93" - syg. alarmowy
 - 94" - syg. alarmowy
 - 95" - syg. alarmowy
 - 96" - syg. alarmowy
 - 97" - syg. alarmowy
 - 98" - syg. alarmowy
 - 99" - syg. alarmowy
 - 100" - syg. alarmowy

Projekt:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI SZTABU
POLICJI NA STANOWISKO WSPOMAGANIA DOWODZENIA
KWP

Investor:
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Gdańsk ul. Okopowa 15 80-875 Gdańsk

Główny Projektant:


MB
STUDIO ARCHITEKTURY
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
www.architekmbz.pl

Projektant:
KENTON
80-750 Gdańsk, ul. Stągiewna 13/3
tel. 058 305 11 74

PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
inż. Zenon Osiecki	0993/98/U	Podpis
mgr inż. Wiesław Kępiński	0196/96/U	

PRZUNEK:
**SCHEMAT BLOKOWY
INSTALACJA SĄWIN**


SKALA:	DATA:	REWIZJA:	NR PRZUNKU:
1	01/2011	REWIZJA 1	T-02R1

[illegible]

ODLEGŁOŚĆ DO OTWORU OKIENNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM
POWYZEJ 2metrów

200

PRZYLEGŁY
BUDYNE MIESZKALNY



Przebieg szeregowej instalacji

Centrum wiatrowe

Komunikacja zewnętrzna

Eksterny 10

Zasilacz buforowy 12V

Czynnik kontrolny dostępu

Klasyfikacja numeracji LCD

Zwora + kontrola

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Przebieg wyjścia awaryjnego

Projekt:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI SZTABU
POLICJI NA STANOWISKO WSPOMAGANIA DOWODZENIA
KWP

Investor:

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Gdańsk ul. Okopowa 15 80-875 Gdańsk

Główny Projektant:



MB
STUDIO ARCHITEKTURY
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
www.architektmb.pl

Projektant:


KENTON

80-750 Gdańsk, ul. Stągiewna 13/3
tel. 058 305 11 74

PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
mgr. Zenon Ościecki	0993/98/U	
SPRAWDZIŁ	Podpis	
mgr inż. Wiesław Kępiński	0196/96/U	
RSUNEK:	BRANŻA:	
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW INSTALACJA CCTV, SAWIN, KD	TELETECH.	
SKALA:	DATA:	REWIZJA:
1:100	01/2011	REWIZJA 1
NR RYSUNKU:		T-01R1



POMIESZCZENIE 2



Trasy koryt siałkowych
Trasy kablowe w rurkach PVC
/w ścianach i stropie /
Przyjęta adresacja:
4/432

11/12/20

nr [illegible] dozorczy

nr centrali

Przyjęte oznaczenia przewo

[illegible]

Projekt:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI SZTABU
POLICJI NA STANOWISKO WSPOMAGANIA DOWODZENIA
KWP

Investor:

**Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Gdańsk ul. Okopowa 15 80-875 Gdańsk**

Główny Projektant:

MB
STUDIO ARCHITECTURY
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

STUDIO ARCHITECTURY
Maciej Bocheniak
ul. Bodyskiego 3/3
00-309 Gdańsk
tel. 0 691 20 91 37
www.architekcb2.pl

Projekto

KENTON

80-750 Gdańsk, ul. Stągiewna 13/3
tel. 058 305 11 74

PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
inż. Zenon Osiecki	0993/98/U	
SPRAWDZIŁ		Podpis
mgr inż. Wiesław Kąpiński	0196/96/U	

RYSUNEK:

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJA CCTV

BRAN

TELETECH.

SKAL

DATA:

REWIZJA:

NR RYSUNKU:

--

MB

STUDIO ARCHITEKTURY

ul. Bażyńskiego 3/3 80-309 Gdańsk
tel. 0 691 20 91 37 fax 58 520 91 37
NIP 578 251 55 76 REGON 220490583
www.architekci b2.pl

kenton
arch

80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74

Inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
GDAŃSKU

Temat: MODERNIZACJA SZTABU POLICJI NA
STANOWISKO WSPOMAGANIA
DOWODZENIA KWP

Branża TELETECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu : MB/10-07

Autorzy opracowania

podpis

Projektant

inż. Zenon Osiecki

Sprawdził

mgr inż. Wiesław Kępiński

I Część opisowa

1	Dane ogólne.	2
1.1	Przedmiot opracowania:.....	2
2	Podstawa opracowania projektu.....	2
3	Opis	3
3.1	Okablowanie strukturalne	3
3.2	Monitoring wizyjny CCTV.....	8
3.3	Instalacja monitoringu SSWiN i videodomofonowa.	9
3.4	Instalacja monitoringu KD.....	10
3.5	Montaż urządzeń i instalacji.	11

II Część rysunkowa

T-01	Instalacja CCTV, SAWiN, KD – rzut	skala 1:100
T-02	Schemat blokowy Instalacji SAWiN	skala
T-03	Schemat blokowy Instalacji KD	skala
T-04	Schemat blokowy Instalacji CCTV.....	skala
T-05	Schemat blokowy Instalacji Videofonu.....	skala
T-06	Instalacja struktury telefon komputer.....	skala 1:100
T-07	Instalacja struktury telefon komputer – schemat blokowy.....	skala

1 Dane ogólne.

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji: okablowania strukturalnego, telewizji dozorowej CCTV, system alarmowania o włamaniu wraz z kontrolą dostępu w projektowanej części budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. Okopowej 15.

2 Podstawa opracowania projektu.

- PB - Architektura budynku ,
- Aranżacja wnętrz,
- Uzgodnienia pisemne i ustne z przedstawicielami Inwestora,
- Dokumentacja powykonawcza instalacji strukturalnej wykonanej przez Computerland i Prokom.
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07.07.94 (Dz. U. Nr 89, poz.414), wraz ze zmianami z 16.04.2004 (Dz. U. Nr 93, poz.888),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.03.1999 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm, Dz.U.Nr 22, poz.209
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2007r.)
- ISO/EIC IS 11.801
- EN 50.173 / TC 115
- HD 608 / S.C. 46 XC
- EN 50.167
- EN 50.168
- EN 50.169 / S.C. 46 XC
- TIA TSB-67 oraz TIA TSB-95
- TIA/EIA-568-A oraz **TIA/EIA-568-A-5**
- PN-E-05204 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń przed elektrycznością statyczną,
- EN 50083
- PN-93/E-0890/52 – Systemy Alarmowe, Systemy transmisji alarmu, Ogólne wymagania dotyczące urządzeń,
- Polska Norma – Systemy Alarmowe PN-93/E-08390,
- Polska Norma – PN-E-05204 – Ochrona
- Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.97 (Dz.U.Nr 114, poz.740)
- Wprowadzenie do Projektowania Systemów Sygnalizacji Alarmów o Zagrożeniach, Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia – TECHOM,

3 Opis

3.1 Okablowanie strukturalne

Założenia

Zgodnie z wymogami Inwestora dotyczącymi gęstości instalowanych gniazd, zaprojektowano okablowanie dla 141 linii logicznych zakończonych w zespołach gniazd ściennych i podłogowych 3xRJ-45 kat. 6 UTP. Wszystkie linie logiczne będą zakończone w istniejących punktach dystrybucyjnym na nieekranowanych panelach 19" RJ-45. Projekt przewiduje wykorzystanie istniejącej instalacji struktury telefoniczno-komputerowej firmy MOLEX kat 6. Istniejące okablowanie i osprzęt należy zdemontować i zabezpieczyć, tak aby ponownie wykorzystać do realizacji niniejszego opracowania.

Instalacja powinna być ułożona w rurkach PVC (peszle) i korytach natynkowych PVC oraz korytach kablowych w przestrzeniach międzystropia. Zastosowane przyłącza powinny spełniać wymagania standardu EIA/TIA 568B.

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania okablowania w tej technologii. Na wykonane okablowanie wykonawca powinien uzyskać dla Inwestora certyfikat gwarancji, wystawiany przez producenta a także stosować się do zaleceń zawartych w DTR

Po zakończeniu prac instalacyjnych wymagane będzie wykonanie i udokumentowanie pomiarów dynamicznych okablowania, załączone do dokumentacji powykonawczej.

Struktura okablowania.

W obiekcie zakłada się dwa projektowane punkty dystrybucyjne 'MDF' i 'IDF1' w pomieszczeniu serwerowni na I piętrze. Elementy wyposażenia punktów zostały wyszczególnione w dalszej części opracowania i na załączonych rysunkach.

Przyłącza teletechniczne.

Istniejący kable telefoniczne z przyłącza zabezpieczyć i wykorzystać do zasilenia istniejących punktów dystrybucyjnych.

Okablowanie poziome (do gniazd naściennych):

Projektuje się zastosowanie gniazd 3xRJ45 kategorii 6. Okablowanie będzie wykonane za pomocą kabla UTP kategorii 6.

Tory kablowe będą prowadzone z zastosowaniem koryt kablowych siatkowych (100mm x 54mm) w przestrzeniach międzystropia oraz koryt kablowych naściennych PVC (peszel) w obszarach montażu naściennego (szczegóły w części Instalacji elektrycznych).

Tory kablowe.

Ciągi rozproszeniowe będą wykonane w naściennych korytach kablowych oraz w korytach kablowych (100mm x 54mm) w przestrzeniach międzystropowych - w zależności od potrzeb i możliwości zastosowania. Lokalizacja tras na załączonych rysunkach.

Punkty abonenckie.

Punkty abonenckie PEL (gniazda abonenckie) składają się z trzech gniazd RJ45 UTP kat. 6. Do puszek montażowych gniazd doprowadzone zostaną 4 parowe kable UTP kat. 6 – jeden kabel na każdy moduł.

Pomiary okablowania.**Sposób testowania.**

Po zakończeniu wykonywania instalacji wykonać pomiary statyczne miernikiem SLT-3 oraz dynamiczne miernikiem spełniającym wymagania norm TIA TSB-67 i TIA TSB-95 lub równoważnym.

Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów powinny zostać dołączone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego kategorii 6 U/UTP PVC

1. System okablowania strukturalnego powinien zapewniać wszystkie elementy toru transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przyłączeniowe, panele rozdzielcze) zarówno miedziane jak i światłowodowe.
2. Należy zastosować system okablowania strukturalnego w wersji nieekranowanej (UTP).
3. System okablowania strukturalnego w części opartej na miedzi powinien spełniać wymagania klasy E wg normy PN-EN 50173:2004 zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów (kategoria 6) jak i do całości systemu rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie z definicją ww. norm).
4. Wszystkie osiem żył czteroparowej skrętki instalacyjnej musi być zakończone pojedynczym złączem RJ45.
5. Złącze powinno umożliwiać zakończenie kabla typu drut oraz typu linka.

TABELA 1. Zalecane parametry modułu RJ45 kategorii 6.

	Moduł RJ45 kat.6
Kategoria	6
Tłumienność wtrąceniowa [dB przy 250MHz]	0,05
NEXT [dB przy 250MHz]	52
PSNEXT [dB przy 250MHz]	50
FEXT [dB przy 250MHz]	56
PSFEXT [dB przy 250MHz]	54
Tłumienie odbić [dB przy 250MHz]	16
Grubość żyły kabla	0,40-0,8
Grubość izolacji żyły kabla	0,7-1,6
Ilość kabli tego samego typu i rozmiaru możliwych do zarobienia w kontakcie	2
Rezystancja połączeń złącze/wtyk	$\leq 20\text{m}\Omega$
Typowa rezystancja połączenia IDC	$\leq 5\text{m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 1\text{G}\Omega$
Wytrzymałość dielektryczna złącze/złącze	$\geq 1\text{kV DC}$
Wytrzymałość złącza IDC [ilość cykli]	≥ 200
Ilość połączeń złącza RJ45	≥ 750
Siła potrzebna do zarobienia kabla	20 N
Temperatura pracy	-10°C..60°C

6. Gniazda przyłączeniowe należy wykonać w oparciu o moduły RJ45 w standardzie keystone, spełniające wymagania kategorii 6 de-embedded, zamocowane za pośrednictwem adaptera 22,5x45mm z przesłoną przeciwkurzową w ramach standardu 45mm. Szerokość modułu RJ45 musi pozwalać na montaż kompletnych dwóch modułów obok siebie w ramce 45x45mm.
7. Należy zastosować panele rozdzielcze o pojemności 24 portów RJ45 w standardzie 19" o wysokości 1U o następujących właściwościach:
 - a. w tylnej części panelu powinna znajdować się zintegrowana prowadnica kabli – półka kablowa umożliwiającą zamocowanie do niej kabli instalacyjnych;
 - b. wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadał logo producenta systemu okablowania strukturalnego umieszczone na obudowie;
 - c. każdy port w panelu powinien posiadać trwałe oznaczenie cyfrowe portu nadrukowane na panelu;
 - d. producent okablowania łącznie z panelem rozdzielczym, w jednym opakowaniu, musi dostarczyć komplet śrub montażowych M6 oraz materiał umożliwiający montaż kabli skrętkowych do prowadnicy kabli;
 - e. ze względu na uproszczenie wpinania i wypinania kabli krosowych wszystkie 24-porty RJ45 panela muszą znajdować się w jednej poziomej linii, dodatkowo wskazana jest taka orientacja portu RJ45, by zaczep wtyku RJ45 znajdował się do góry;

- f. rozszycie kabli w panelu musi odbywać się na blokach LSA zamocowanych na płycie drukowanej, musi istnieć możliwość potencjalnej wymiany płytek drukowanych panela;
- g. panel powinien spełniać wymagania norm dotyczących testów złączy RJ45 de-embedded (tzw. „testów piramidy”).
8. Jako kabel instalacyjny miedziany należy użyć skrętki czteroparowej nieekranowanej kategorii 6 UTP w powłoce PVC o impedancji 100 Ohm. Kabel musi posiadać separator krzyżowy par wzdłuż swojej całej długości.

TABELA 2. Wartości parametrów kabla dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 2002.

KATEGORIA 6, Kabel									
Częstotliwość [MHz]	Tłumienność wtrąceniowa [dB]	NEXT pr-pr [dB]	ACR pr-pr [dB]	NEXT powersum [dB]	ACR powersum [dB]	ELFEXT pr-pr [dB]	ELFEXT powersum [dB]	Tłumienie odbić (Solid) [dB]	Tłumienie odbić (stranded) [dB]
1,00	2,1	74,3	72,2	72,3	70,2	67,8	64,8	-	-
4,00	3,8	65,3	61,4	63,3	59,4	55,8	52,8	23,0	23,0
10,00	6,0	59,3	53,3	57,3	51,3	47,8	44,8	25,0	25,0
16,00	7,6	56,2	48,6	54,2	46,6	43,7	40,7	25,0	25,0
20,00	8,5	54,8	46,3	52,8	44,3	41,8	38,8	25,0	25,0
31,25	10,7	51,9	41,1	49,9	39,1	37,9	34,9	23,6	23,3
62,50	15,5	47,4	31,9	45,4	29,9	31,9	28,9	21,5	20,8
100,00	19,9	44,3	24,4	42,3	22,4	27,8	24,8	20,1	19,0
125,00	22,5	42,8	20,4	40,8	18,4	25,9	22,9	19,4	18,2
155,52	25,3	41,4	16,1	39,4	14,1	24,0	21,0	18,8	17,4
175,00	27,1	40,7	13,6	38,7	11,6	22,9	19,9	18,4	16,9
200,00	29,1	39,8	10,6	37,8	8,6	21,8	18,8	18,0	16,4
250,00	33,0	38,3	5,3	36,3	3,3	19,8	16,8	17,3	15,6

9. Kable krosowe i przyłączeniowe powinny spełniać minimum wymagania kategorii 6, standard RJ45 (wtyk WE8W), być wykonane z kabla typu linka, wyposażone we wtyki zalewane tworzywem sztucznym (osłona ściśle przylegająca nanoszona termicznie).
10. Do połączeń dla sygnałów telefonicznych należy zastosować kable krosowe i przyłączeniowe kategorii 3 lub 5e UTP wyposażone w złącza RJ45 (wtyk WE8W).
11. Kable telekomunikacyjne w punktach dystrybucyjnych należy zakończyć na 19-calowych telefonicznych panelach rozdzielczych kat. 3 o wysokości 1U o następujących właściwościach:
- panele powinny posiadać 25, 50 bądź 32 porty RJ45 kat.3;
 - wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadał logo producenta systemu okablowania strukturalnego umieszczone na obudowie oraz by kolorem i linią wzorniczą nawiązywał do pozostałych paneli rozdzielczych zastosowanych w systemie okablowania;
 - każdy port w panelu powinien posiadać trwałe oznaczenie cyfrowe portu nadrukowane na panelu;
 - producent okablowania łącznie z panelem rozdzielczym, w jednym opakowaniu, musi dostarczyć komplet śrub montażowych M6 oraz materiał umożliwiający uchwycenie dochodzących kabli telekomunikacyjnych;

- e. w tylnej części panela powinna znajdować się zintegrowana prowadnica kabli – półka kablowa z listwą kablową do rozprowadzenia i zamocowania kabli;
- f. rozszycie kabli w panelu musi odbywać się na blokach LSA zamocowanych na płycie drukowanej, musi istnieć możliwość potencjalnej wymiany płytek drukowanych panela.

TABELA 3. Wartość parametru NEXT kabla krosowego dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 2002.

NEXT, kabel krosowy kat.6				
Częstotliwość [MHz]	1m	2m	5m	10m
1,00	65,0	65,0	65,0	65,0
4,00	65,0	65,0	65,0	65,0
10,00	65,0	65,0	63,9	62,4
16,00	62,4	61,6	60,0	58,5
20,00	60,5	59,7	58,2	56,7
31,25	56,7	56,0	54,5	53,1
62,50	50,8	50,1	48,8	47,7
100,00	46,8	46,2	45,0	44,2
125,00	44,9	44,3	43,3	42,5
155,52	43,1	42,5	41,5	40,9
175,00	42,1	41,5	40,6	40,1
200,00	41,0	40,5	39,6	39,1
250,00	39,1	38,6	37,9	37,6

12. Zastosowany system okablowania strukturalnego powinien zachowywać pełną kompatybilność z rozwiązaniami kategorii 5e, które powinny znajdować się w ofercie wybranego producenta okablowania.
13. Wszystkie elementy połączeniowe dostawcy systemu (patch panele, moduły RJ45, gniazda zintegrowane) powinny być wyposażone w złącze IDC LSA zapewniające połączenia gazoszczelne odporne na korozję i zanieczyszczenia. Szczęki kontaktowe złącza powinny być ustawione pod kątem 45° do żyły miedzianej w izolacji.
14. Cały system okablowania strukturalnego musi zostać objęty 25-letnią gwarancją niezawodności reasekurowaną przez producenta systemu okablowania. Stosowne certyfikaty i dokumenty gwarancyjne powinny być przekazane w terminie realizacji zamówienia.
15. Całość instalacji okablowania strukturalnego powinna być przetestowana na zgodność z wyżej określoną klasą okablowania przy zastosowaniu miernika o poziomie dokładności pomiaru, co najmniej Level III. Należy przeprowadzić pomiary zgodnie z normą ISO/IEC 11801 z uwzględnieniem modelu łącza Permanent Link.

TABELA 4. Wymagania normy ISO/IEC 11801:2002 dla połączeń typu Permanent Link – klasa E

Częstotliwość [MHz]	Tłumienie [dB]	NEXT pr-pr [dB]	PSNEXT [dB]	ACR pr-pr [dB]	PS ACR [dB]	ELFEXT pr-pr [dB]	PS ELFEXT [dB]	Return Loss [dB]
1,00	4,0	65,0	62,0	61,0	58,0	64,2	61,2	21,0
4,00	4,0	64,1	61,8	60,1	57,8	52,1	49,1	21,0

10,00	5,6	57,8	55,5	52,2	49,9	44,2	41,2	21,0
16,00	7,1	54,6	52,2	47,5	45,1	40,1	37,1	20,0
20,00	7,9	53,1	50,7	45,1	42,7	38,2	35,2	19,5
31,25	10,0	50,0	47,5	40,0	37,6	34,3	31,3	19,0
62,50	14,4	45,1	42,7	30,7	28,2	28,3	25,3	16,0
100,00	18,5	41,8	39,3	23,3	20,8	24,2	21,2	14,0
125,00	20,9	40,3	37,7	19,4	16,8	22,3	19,3	13,0
155,52	23,6	38,7	36,1	15,2	12,6	20,4	17,4	12,1
175,00	25,1	37,9	35,3	12,7	10,1	19,3	16,3	11,6
200,00	27,1	36,9	34,3	9,9	7,2	18,2	15,2	11,0
250,00	30,7	35,3	32,7	4,7	2,0	16,2	13,2	10,0

16. Pomiary mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiedni certyfikat wystawiony przez producenta systemu okablowania strukturalnego.
17. Producent technologii teleinformatycznej powinien być producentem zarówno systemu okablowania strukturalnego jak i systemu złączy i przełącznic telefonicznych. Ma to na celu zapewnienie bezproblemowej integracji obydwu systemów jak i unifikację procedur certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur kablowych. W systemie należy użyć łączówek telekomunikacyjnych tego samego producenta co elementy systemu okablowania.

3.2 Monitoring wizyjny CCTV.

W modernizowanym obiekcie dla zakresu objętego opracowaniem projektuje się system obserwacji wizyjnej CCTV – autonomiczny, wewnętrzny z rejestracją obrazu za pomocą kamer dualnych wyposażonych w podświetlenie IR. W skład systemu wchodzić będą kamery stacjonarne dyskretne, kopułowe przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych.

Rozmieszczenie aparatury przedstawiono na rzucie kondygnacji T_01. Schemat blokowy na rysunku blokowym T_04.

Kamery systemu monitoringu wewnętrznego umieszczono w wytypowanych, newralgicznych miejscach – wejście, korytarze, pomieszczenia o szczególnym zastosowaniu (lokalizacja na rzutach). Kamery zasilana będą z zasilaczy dodatkowych montowanych bezpośrednio przy kamerach w przestrzeni międzystropowej. Sygnał video kamer doprowadzony zostanie bezpośrednio kablami współosiowymi do rejestratora typu triplex zlokalizowanego w pomieszczeniu służby dyżurnej. Do kontroli rejestratora projektuje się pulpit operatora z joystickiem i klawiszami do której należy dodatkowo doprowadzić skrętkę F/UTP do transmisji sygnałów sterujących.

Do podglądu rejestrowanych lub nagranych obrazów będzie służył monitor LCD połączony z rejestratorem. Zasilanie w energię elektryczną dla zasilaczy kamer oraz rejestratora i monitora należy wykonać wg. odrębnego projektu elektrycznego.

Obrazy z kamer rejestrowane są w systemie 24/7. Okres zachowania zarejestrowanego materiału minimum 30 dni.

3.3 Instalacja monitoringu SSWiN i videodomofonowa.

Na etapie projektowym uzgodniono i wytypowano pomieszczenia z zakresu opracowania, które zostaną objęte instalacją sygnalizacji o zagrożeniach włamaniowych i napadowych SSWiN.

Monitoringiem włamaniowym objęte zostały pomieszczenia specjalne wymagające szczególnego nadzoru oraz pomieszczenia biurowe Naczelnika wraz z sekretariatem.

Jako elementy detekcyjne wytypowano czujki ruchu typu PIR oraz czujki magnetyczne na oknach i przyciski napadowe.

Rozmieszczenia aparatury przedstawiono na rzucie kondygnacji T_01, schemat połączeń przedstawiono na rysunku blokowym T_02 oraz T_05.

Głównym elementem systemu będzie centrala alarmowa, która odpowiada za zbieranie danych z poszczególnych urządzeń obwodowych podłączonych bezpośrednio na wejściach adresowalne wskazujące z dokładnością co do pomieszczenia lokalizację zagrożenia.

Manipulator pozwalające na zazbrajanie i rozbrajanie stref oraz odbieranie alarmów zlokalizowano w pomieszczeniu służby dyżurnej

Do sygnalizacji zagrożeń wykorzystany zostanie manipulator LCD (z buzzerem) oraz sygnalizator optyczno-akustyczny instalowane w pomieszczeniu służby dyżurnej.

Instalację SSWiN i KD doposaża się w instalację videodomofonową obsługującą główne drzwi wejściową.

Stacja bramowa połączona zostanie z kasetą monitorów zlokalizowanych w pomieszczeniu służby dyżurnej oraz sekretariacie Naczelnika i sterować będzie elektrozwarą drzwi poprzez zdjęcie zasilania.

Podstawowe obliczenia pojemności baterii:

Minimalna pojemność baterii akumulatorów:

$$C_{min} = 1.25 \times ((D1 \times T1 \times I1) + (D2 \times T2 \times I2))$$

Gdzie:

T1 – okres pracy w stanie dozoru,

I1 – pobór prądu z baterii w stanie dozoru

T2 – okres zakładanej pracy systemu w warunkach alarmowania,

I2 – pobór prądu z baterii w stanie alarmu

D1, D2 – współczynniki związane pojemnością baterii (dane producenta),

Obliczenia dla najbardziej niekorzystnych warunków (najbardziej obciążone urządzenia):

Pobór prądu:

- płyta centrali 100mA

- czujka PIR stb 12mA/al. 15mA

- sygnalizator stb 0mA/al. 120mA

$$I1 = 100mA + 7 \times 12mA = 0,184A$$

$$I2 = 100mA + 5 \times 12mA + 2 \times 15mA + 120mA = 0,295 A$$

$$C_{min} = 1,25 \times ((1 \times 72 \times 0,184) + (1 \times 0,25 \times 0,295)) = 1,25 \times (13,3 + 0,08) = 16,75Ah$$

Bateria: 18Ah

3.4 Instalacja monitoringu KD.

Pomieszczenia wytypowane do objęcia systemem włamaniowym doposażone zostaną instalacje kontroli dostępu KD. Kontrolą taką obejmuje się również główne wejście do nadzorowanej strefy. Wszystkie przejścia objęte KD zostały przedstawione na rysunku rozmieszczenia aparatury T_01 a połączenia wewnętrzne na schemacie blokowym instalacji KD T_03.

Kontrolę dostępu realizować będą kontrolery drzwiowe, które komunikować się będą z czytnikami kart dla przejść 'dwustronnych' i w odpowiedni sposób zarządzać uprawnieniami dostępu do kontrolowanej strefy. Kontrolery drzwiowe należy przyłączyć do istniejącego systemu kontroli dostępu (z oprogramowaniem zarządzającym nie wchodzącym w skład niniejszego opracowania) poprzez magistralę systemową. Magistrala istniejąca doprowadzona jest w obecnym stanie do pomieszczenia służby dyżurnej skąd należy doprowadzić ją do kolejnych kontrolerów drzwiowych i zaadresować zgodnie ze schematem blokowym jako 17, 18 i 19.

Kontrolery drzwiowe obsługują czytniki i elektrozwozy drzwiowe dla drzwi systemu KD. Zasilanie zwór prowadzone jest z zasilaczy buforowych kontrolerów i przyciski wyjścia awaryjnego a zamknięcie jest monitorowane czujnikiem magnetycznym.

Podstawowe obliczenia pojemności baterii:

Minimalna pojemność baterii akumulatorów:

$$C_{min} = 1,25 \times (D1 \times T1 \times I1)$$

Gdzie:

T1 – okres pracy w stanie dozoru,

I1 – pobór prądu z baterii w stanie dozoru

D1, D2 – współczynniki związane pojemnością baterii (dane producenta),

Obliczenia dla najbardziej niekorzystnych warunków (najbardziej obciążone urządzenia):

Pobór prądu:

- płyta centrali 250mA

- zwora 3000N 12V 500mA

- czytnik 120mA

$$I1 = 250mA + 4 \times 120mA + 2 \times 500mA = 0,184A$$

$$C_{min} = 1,25 \times (1 \times 12 \times 1,73) = 1,25 \times 20,76mA = 25,95$$

Bateria: 28Ah

3.5 Montaż urządzeń i instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej koordynacji międzybranżowej wszelkich zmian i modyfikacji w realizacji projektów wykonawczych w celu eliminacji ewentualnych kolizji.

- Montaż urządzeń i wyposażenia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, przez uprawnionego instalatora,
- Przejścia przez ściany i stropy wykonać w osłonie z rur.
- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.
- Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie będące elementami oddzielenia przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów.
- Wyżej wymienione przepusty należy wypełnić masą ognioodporną spełniającą te same wymagania techniczne, co ściany i stropy, w których się znajdują.

ZAKŁAD ROZWOJU TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA

00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 60/27



Sp. z o.o.

Tel. 625-34-00
Fax 625-26-75

www.techom.com

Działamy od 1986 r. - KRS 0000164572

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr 152 / 07

Potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych przez urządzenie.

Zaświadcza się, że produkowany seryjnie urządzenie, występujące pod nazwą:

Centrala alarmowa **MASTER ATS1018**

z modułami rozszerzeń: ATS1203, ATS1204

produkowane przez Firmę:

ARITECH

Excelsiorlaan 9, B-1930 Zaventem, Belgia

i przedstawione do oceny przez Firmę:

GE Security Polska Sp. z o.o.
80-771 Gdańsk, ul. Sadowa 8

po analizie dostarczonych:

1. Dokumentacji technicznej wyrobu
2. Dokumentacji z badań z Laboratoriów Badawczych - 133/LAB/07 "TECHOM"

spełnia wymogi zawarte w Kryteriach Kwalifikacyjnych, opartych na wybranych wymaganiach z dokumentów normatywnych:

1. PN-93/E-08390-14: 1993 Systemy alarmowe-Wymagania ogólne-Zasady stosowania,
2. PN-EN 50130-5: 2002 Systemy alarmowe-Badania środowiskowe.

W oparciu o Procedurę Nr 13 - "Wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych",

urządzenie zakwalifikowano do: **KLASY „S”** (wg PN-93/E-08390-14:1993),

Warunki dodatkowe i uwagi: brak

Zmiany parametrów, konstrukcji i materiałów użytych do produkcji urządzenia, powodują konieczność ponownej oceny i muszą być zgłoszone natychmiast do ZRTOM „TECHOM”.

Świadectwo jest ważne od dnia 17 grudnia 2007 r. do dnia 16 grudnia 2009 r.

Warszawa, 17 grudnia 2007 r.

Kierownik Działu Certyfikacji

mgr inż. Andrzej Starnawski



PREZES ZARZĄDU
ZAKŁADU „TECHOM”

inż. Bogdan Tatarowski

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr 9 / 09

Potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych przez system.

Zaświadcza się, że produkowany seryjnie system alarmowy i kontroli dostępu, występujący pod nazwą:

Zintegrowany System Alarmowy MASTER

Centrale: ATS1018, ATS2018, ATS3018, ATS4018, ATS4518, ATS4618

Manipulatory i Czytniki: ATS1100, ATS1105, ATS1110, ATS1111, ATS1115, ATS1116, ATS1151, ATS1155, ATS1156, ATS1170, ATS1160, ATS1161, ATS1190, ATS1192, ATS1197, ATS1410, ACI406, ACI407

Moduły Zbierania Danych i Kontrolery: ATS1201, ATS1203, ATS1204, ATS1210, ATS1210L, ATS1211, ATS1220, ATS1226, ATS1230, ATS1234, ATS1290, ATS1250, ATS1251, ATS1252, ATS1253, ATS1254, ATS1260, *Ekspandery wejść i wyjść:* ATS1202, ATS1810, ATS1811, ATS1820

Karty zbliżeniowe i akcesoria do kart: ATS1475, ATS1476, ATS1477, ATS1480, ATS1621, ACT407, ACT430

Pozostałe elementy systemu: ATS1740, ATS1741, ATS1742, ATS1743, ATS1744, ATS1830, ATS1831, ATS1832, ATS1801, ATS1806, ATS1802, ATS7200, ATS7300

produkowany przez Firmę:

ARITECH

Excelsiorlaan 9, B-1930 Zaventem, Belgia

i przedstawiony do oceny przez Firmę:

GE Security Polska Sp. z o.o.

80-771 Gdańsk, ul. Sadowa 8

po analizie dostarczonych:

1. Dokumentacji technicznej wyrobu
2. Dokumentacji z badań z Laboratoriów Badawczych

spełnia wymogi zawarte w Kryteriach Kwalifikacyjnych, opartych na wybranych wymaganiach z dokumentów normatywnych:

1. PN-93/E-08390-14: 1993 Systemy alarmowe-Wymagania ogólne-Zasady stosowania,
2. PN-EN 50133-1: 2000 Systemy alarmowe-Systemy kontroli dostępu dotyczące bezpieczeństwa-Wymagania systemowe.
3. PN-EN 50130-5: 2002 Systemy alarmowe-Badania środowiskowe.

W oparciu o Procedurę Nr 13 - "Wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych",

system zakwalifikowano do: **KLASY „S”** (wg PN-93/E-08390-14:1993),

KLASY DOSTĘPU "B", KLASY ROZPOZNANIA "3" (wg PN-EN 50133-1:2000)

Warunki dodatkowe i uwagi: brak

Zmiany parametrów, konstrukcji i materiałów użytych do produkcji systemu, powodują konieczność ponownej oceny i muszą być zgłoszone natychmiast do ZRTOM „TECHOM”.

Świadectwo jest ważne od dnia 31 grudnia 2008 r. do dnia 30 grudnia 2010 r.

Warszawa, 30 stycznia 2009 r.

**Kierownik Działu Oceny
i Kwalifikacji Urządzeń**

mgr inż. Andrzej Starnawski



**PREZES ZARZĄDU
ZAKŁADU „TECHOM”**

inż. Bogdan Tatarowski

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr 111 / 08

Potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych przez elektroniczne urządzenie alarmowe.
Zaświadcza się, że produkowane seryjnie urządzenie, występujące pod nazwą:

Czujka magnetyczna DC108

produkowane przez Firmę:

ARITECH
Excelsiorlaan 28/30, B-1930 Zaventem, Belgia

i przedstawione do oceny przez Firmę:

GE Security Polska Sp. z o.o.
80-771 Gdańsk, ul. Sadowa 8

po analizie dostarczonych:

1. Dokumentacji technicznej wyrobu
2. Dokumentacji z badań z Laboratoriów Badawczych - 91/LAB/08 "TECHOM"

spełnia wymogi zawarte w Kryteriach Kwalifikacyjnych, opartych na wybranych wymaganiach z dokumentów normatywnych:

1. PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe-Badania środowiskowe
2. PN-93/E-08390-22:1993 Systemy alarmowe-Włamaniowe systemy alarmowe-Ogólne wymagania i badania czujek

W oparciu o Procedurę Nr 13 - "Wydawanie świadectw kwalifikacyjnych",

urządzenie zakwalifikowano do

KLASY „S”

Warunki dodatkowe i uwagi: brak.

Zmiany parametrów, konstrukcji i materiałów użytych do produkcji urządzenia, powodują konieczność ponownej oceny i muszą być zgłoszone natychmiast do ZRTOM „TECHOM”.

Świadectwo jest ważne od dnia 24 listopada 2008 r. do dnia 23 listopada 2010 r.

Warszawa, 29 października 2008 r.

**Kierownik Działu Oceny
i Kwalifikacji Urządzeń**

mgr inż. Andrzej Starnawski



**PREZES ZARZĄDU
ZAKŁADU „TECHOM”**

inż. Bogdan Tatarowski

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE **Nr 17 / 08**

Potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych przez elektroniczne urządzenie alarmowe.

Zaświadcza się, że produkowane seryjnie urządzenie, występujące pod nazwą:

Czujka dualna (PIR+MW)
DD 477AM, DD 497AM

produkowane przez Firmę:

ARITECH
Excelsiorlaan 28/30, B-1930 Zaventem, Belgia

i przedstawione do oceny przez Firmę:

GE Security Polska Sp. z o.o.
80-771 Gdańsk, ul. Sadowa 8

po analizie dostarczonych:

1. Dokumentacji technicznej wyrobu
2. Dokumentacji z badań z Laboratoriów Badawczych - 9/LAB/08 "TECHOM"

spełnia wymogi zawarte w Kryteriach Kwalifikacyjnych, opartych na wybranych wymaganiach z dokumentów normatywnych:

1. PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe-Badania środowiskowe
2. PN-93/E-08390-22:1993 Systemy alarmowe-Włamaniowe systemy alarmowe-Ogólne wymagania i badania czujek

W oparciu o Procedurę Nr 13 - "Wydawanie świadectw kwalifikacyjnych",

urządzenie zakwalifikowano do **KLASY „S”**

Warunki dodatkowe i uwagi: brak.

Zmiany parametrów, konstrukcji i materiałów użytych do produkcji urządzenia, powodują konieczność ponownej oceny i muszą być zgłoszone natychmiast do ZRTOM „TECHOM”.

Świadectwo jest ważne od dnia 25 lutego 2008 r. do dnia 24 lutego 2010 r.

Warszawa, 4 marca 2008 r.









Kierownik Działu Certyfikacji

mgr inż. Andrzej Starnawski



PREZES ZARZĄDU
ZAKŁADU „TECHOM”

inż. Bogdan Tatarowski



Projekt:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI SZTABU
POLICJI NA STANOWISKO WSPOMAGANIA DOWODZENIA
KWP

Investor:

**Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Gdańsk ul. Okopowa 15 80-875 Gdańsk**

Główny Projektant:

MB
STUDIO ARCHITECTURY
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

STUDIO ARCHITECTURY
Maciej Bodnarski
ul. Bodzińskiego 3/3
80-309 Gdańsk
tel. 0 691 20 91 37
www.architektakb2.pl

Projekta

KENTON

80-750 Gdańsk, ul. Stągiewna 13/3
tel. 058 305 11 74

PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
inż. Zenon Osiecki	0993/98/U	
SPRAWDZIŁ		Podpis
mgr inż. Wiesław Kepiński	0196/96/U	

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJA KD

TELETECH.

SKALA:

JALIA:


UMOWA:

NR R150NKU:

POWYZEJ 2 metrów 200

200

PRZYŁĘGŁY BUDYNE MIESZKALNY



PRZYJĘTE OZNACZENIA:

☐ Trasy kablowe pionowe

Gniazdo teleinformatyczne RJ45 (3szt) w podłodze

Gniazda teleinformatyczne RJ45 – 3szt

PD Istniejący punkt dystrybucji

Trasy koryt siatkowyc

Ilusy kubiwe w turkach Pw
/w podlodze/

— Iłasy kablowe w korytach PV
/no ścianach/

UWAGA

Okablowanie strukturalne wraz z instalacją elektryczną, układac w wspólnych korytarzach PVC. Szczegółowe informacje w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych.

Projekt:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI SZTABU
POLICJI NA STANOWISKO WSPOMAGANIA DOWODZENIA
KWP

Investor:

**Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Gdańsk ul. Okopowa 15 80-875 Gdańsk**

Główny Projektant

Projektan:

KENTON

80-750 Gdańsk, ul. Stągiewna 13/3
tel. 058 305 11 74

kenton

PROJEKTOWAL	Nr upr.	Podpis
inż. Zenon Osiński	0993/99/U	
SPRAWDZIŁ		Podpis
mgr inż. Wiesław Kąpiński	0196/96/U	


KRYSUNEK:

INSTALACJA STRUKTUR TELEFON KOMPUTER

SMALLA:

DAIA: UMW

NR KISUNKU:



PRZYJĘTE OZNACZENIA:

- ☐ Trasy kablowe pionowe

Gniazdo teleinformatyczne RJ45 (3szt) w podłodze

Gniazda teleinformatyczne RJ45 – 3szt

PD Istniejący punkt dystrybucji

- | | |
|------|--|
| --- | Trasy koryt siatkowych |
| - - | Trasy kablowe w rurkach PVC /w podłodze/ |
| ---- | Trasy kablowe w korytach PVC /na ścianach/ |

UWAGA!

Okablowanie strukturalne wraz z instalacją elektryczną układać we wspólnych korytach PVC. Szczegółowe informacje w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych.


Projekt:
**PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI SZTABU
POLICJI NA STANOWISKO WSPOMAGANIA DOWODZENIA
KMP**

Investor:
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Gdańsk ul. Okopowa 15 80-875 Gdańsk

Główny Projektant:
MB
STUDIO ARCHITEKTURY
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
www.architekb2.pl

STUDIO ARCHITEKTURY
ul. Wolności 3/3
80-201 Gdańsk
tel. 58 201 99 99, 37

Projektant:
KENTON
80-750 Gdańsk, ul. Stągiewna 13/3
tel. 058 305 11 74

Podpis:



PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
inż. Zenon Osiecki	0933/98/U	Podpis
SPRZĄDZIŁ		
mgr inż. Wiesław Kępniski	0196/96/U	

RYSUJEK:
INSTALACJA STRUKTURY
TELEFON KOMPUTER - SCHEMAT
BLOKOWY

BRANŻA:
TELETECH.

SKALA:	DATA:	UMOWA:
-	12/2010	

NR. RYSUNKU:
T-07

Podpis:


MB

STUDIO ARCHITEKTURY

ul. Bażyńskiego 3/3 80-309 Gdańsk
tel. 0 691 20 91 37 fax 58 520 91 37
NIP 578 251 55 76 REGON 220490583
www.architekci b2.pl

kenton
arch

80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74

Inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W
GDAŃSKU

Temat: MODERNIZACJA SZTABU POLICJI NA
STANOWISKO WSPOMAGANIA
DOWODZENIA KWP

Branża TELETECHNICZNA

Stadium: SUPLEMENT DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Nr projektu : MB/10-07

Autorzy opracowania	podpis
Projektant	inż. Zenon Osiecki
Sprawdził	mgr inż. Wiesław Kępiński

I Część opisowa

1	Dane ogólne.	2
1.1	Przedmiot opracowania:.....	2
2	Podstawa opracowania projektu.....	2
3	Opis	3
3.1	Okablowanie strukturalne	3
3.2	Monitoring wizyjny CCTV.....	3
3.3	Instalacja monitoringu SSWiN i videodomofonowa.	3
3.4	Instalacja monitoringu KD.....	3
3.5	Montaż urządzeń i instalacji.	3

II Część rysunkowa – rysunki zamienne

T-01R1	Instalacja CCTV, SAWiN, KD – rzut	skala 1:100
T-02R1	Schemat blokowy Instalacji SAWiN	skala
T-03R1	Schemat blokowy Instalacji KD	skala
T-04R1	Schemat blokowy Instalacji CCTV.....	skala

1 Dane ogólne.

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Suplement do projektu wykonawczego instalacji: okablowania strukturalnego, telewizji dozorowej CCTV, system alarmowania o włamaniu wraz z kontrolą dostępu w projektowanej części budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. Okopowej 15. Opracowanie to należy traktować jako uzupełnienie i rozpatrywać tylko i wyłącznie wraz z projektem wykonawczym.

2 Podstawa opracowania projektu.

- PB - Architektura budynku ,
- Aranżacja wnętrz,
- Uzgodnienia pisemne i ustne z przedstawicielami Inwestora,
- Dokumentacja powykonawcza instalacji strukturalnej wykonanej przez Computerland i Prokom.
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07.07.94 (Dz. U. Nr 89, poz.414), wraz ze zmianami z 16.04.2004 (Dz. U. Nr 93, poz.888),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.03.1999 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm, Dz.U.Nr 22, poz.209
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2007r.)
- ISO/EIC IS 11.801
- EN 50.173 / TC 115
- HD 608 / S.C. 46 XC
- EN 50.167
- EN 50.168
- EN 50.169 / S.C. 46 XC
- TIA TSB-67 oraz TIA TSB-95
- TIA/EIA-568-A oraz **TIA/EIA-568-A-5**
- PN-E-05204 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń przed elektrycznością statyczną,
- EN 50083
- PN-93/E-0890/52 – Systemy Alarmowe, Systemy transmisji alarmu, Ogólne wymagania dotyczące urządzeń,
- Polska Norma – Systemy Alarmowe PN-93/E-08390,
- Polska Norma – PN-E-05204 – Ochrona
- Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.97 (Dz.U.Nr 114, poz.740)
- Wprowadzenie do Projektowania Systemów Sygnalizacji Alarmów o Zagrożeniach, Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia – TECHOM,

- Uwagi i zalecenia Komendy Wojewódzkiej Policji dot. dokumentacji projektowej

3 Opis

3.1 Okablowanie strukturalne

Punkty abonenckie (PEL) 'starej' lokalizacji należy pozostawić na ścianie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zachlapaniem, zapyleniem, itp. Punkty PEL, których przeniesienie na sąsiednie ściany lub do sąsiednich pomieszczeń będzie konieczne powinny być demontowane tylko i wyłączenie na odcinkach tego wymagających. Przewody istniejącego okablowania strukturalnego prowadzone w głównych ciągach komunikacyjnych w których planowane są wyburzenia ścian należy zdemontować, i oznaczyć numerem PEL do którego prowadzą. Zdemontowane przewody, zwinięte w kręgi (po 3 skrętki) należy zabezpieczyć i przechowywać w pomieszczeniu ODN (pomieszczenie nr 4) do czasu ponownego montażu.

3.2 Monitoring wizyjny CCTV.

Okablowanie instalacji CCTV prowadzić w trasach kablowych w przestrzeni międzystropia a zejścia do kamer wykonywać podtynkowo. Zasilanie kamer prowadzić od wspólnych zasilaczy dla zespołów kamer wg schematu blokowego instalacji. Należy przyjąć jako poziom odniesienia technicznego i cenowego systemu firm, np: UTC Fire & Security (dawniej GE Security), Samsung Techwin lub Novus lub równoważne.

3.3 Instalacja monitoringu SSWiN i videodomofonowa.

Okablowanie instalacji prowadzić w trasach kablowych w przestrzeni międzystropia i pod tynkiem przy podejściu do elementów detekcyjnych. Dla instalacji Sawin należy przyjąć jako poziom odniesienia technicznego i cenowego systemu firmy SATEL Integra 128 lub równoważne. Jako system videodomofonu, należy przyjąć jako poziom odniesienia technicznego i cenowego, system firmy Commax lub równoważne.

3.4 Instalacja monitoringu KD.

Okablowanie instalacji KD prowadzić w trasach kablowych w przestrzeni międzystropia i pod tynkiem przy podejściu do elementów obwodowych tj. czytniki, zwory, przyciski.

Opracowanie projektowe zakłada rozbudowę istniejącego systemu kontroli dostępu – ze względu na powyższe należy zastosować system kontroli dostępu firmy DDS.


3.5 Montaż urządzeń i instalacji.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać prace demontażowe istniejących instalacji teletechnicznych oraz zabezpieczyć je, tak aby możliwe było ponowne ich zamontowanie.

ODLEGŁOŚĆ DO OTWORU OKIENNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM
POWYZEJ 2metrów

200

PRZYLEGŁY
BUDYNE MIESZKALNY



Przebieg szeregów szeregów

Centrum wiatrowe

Komunikacja szeregów

Estymacja 10

Zasobnik burzowy 12V

Czynnik kontrolny dostępu

Klasyfikacja numeracji LCD

Złota + kolorowa

Przebieg wyjścia

Przebieg wyjścia awaryjny

Czujnik magnetyczny otwarcia drzwi drzwi

Przebieg "trasa"

Czujnik ruchu typu PIR

System alarmowy

Zasilacz baterii 24V

Kamera kopułkowa zewnętrzna

Monitor LCD systemu CCTV

Rejestrowanie systemu CCTV

Kamera systemu CCTV

Kamera wideo

Monitor wideo

Trasy korytarzy szeregów

Trasy korytarzy w urzędach PVC

Trasy korytarzy w szeregach /

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Przebieg szeregów

Projekt:
**PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI SZTABU
POLICJI NA STANOWISKO WSPOMAGANIA DOWODZENIA
KWP**

Investor:
**Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Gdańsk ul. Okopowa 15 80-875 Gdańsk**

Główny Projektant:
KENTON

Projektant:
KENTON
80-750 Gdańsk, ul. Stągiewna 13/3
tel. 058 305 11 74


PROJEKTOWAŁ: Nr upr. Podpis
inż. Zenon Osiecki 0993/98/U

SPRAWDZIŁ: Podpis
mgr inż. Wiesław Kepński 0196/96/U

RSUNEK: BRANŻA:
**ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW
INSTALACJA CCTV, SAWIN, KD**
TELETECH.


SKALA: DATA: REWIZJA: NR RYSUNKU:
1:100 01/2011 REWIZJA 1 T-01R1

kenton



[illegible]

BRANŻA:	INSTALACJA SĄWIM
TELETECH.	DATA: 01/2011
	REWIZJA: 1
	NR RYSUNKU: T-02R


Tablica urządzeń łączności Tł



Widok zestawu PEL
w kasecie podłogowej (z góry)



- Uwagi
1. Tablicę Tł należy wykonać w obudowie naciśniennej modułowej np. 3x18 modułów. Stopień ochrony min. IP41.
 2. Tablica zostanie zamontowana na ścianie serwerowni.
 3. Tablicę wykonać w układzie TN-S.
 4. Informacje o usyt. rozdzielnic Słowni teletechnicznej należy uzyskać od inż. J. Grubiaka – insp nadzoru branży teletechnicznej. Kabel obmierzyć przed obcięciem; układać na istn. korytkach kablowych.

 STUDIO ARCHITEKTURY Maciej Bodnarski ul. Bażyńskiego 3/3 84-309 Gdynia tel. 0 691 20 91 37 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA  Janusz Lehmann Projektły Elektryczne 81-185 Gdynia, ul. Porebskiego 9 tel./fax: (58) 665 50 40; kom. 501 234 850 e-mail: janleh@gdhome.pl			
Typu Rysunku:		Skala:	
w kanale PCV i kasecie podłogowej		--	
Zespół projektowy:		Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Roman Wieliłowicz		GT-III-630/269/76	
Opracował: tech. Józef Lehmann		96/Gd/01	12.2010
Sprawdził: mgr inż. Marcin Burzyński		4594/Gd/90	
Projekt: wykonawczy elektryczny		Nr rys.:	