

Gdańsk, dnia 30.04.2012 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 84/2012)
Cp.2380.1-84/2012, ID 353202

-----wg rozdzielnika-----

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń(serwerowni) w budynku
KWP w Gdańsku ul.Okopowa 15***

BZP NR 124302-2012 data zamieszczenia 19.04.2012 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. W Specyfikacji teletechnicznej ujęto następującą informację: „**1.2. Korytarz Węzła Łączności.**

W korytarzu Węzła Łączności należy przestawić istniejącą ściankę wygradzającą, z drzwiami do sektora urządzeń technicznych węzła, w kierunku wejścia głównego do Węzła Łączności, w miejsce pokazane na rysunku aranżacji pomieszczenia serwerowni. Drzwi w ścianie należy wymienić na drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, aluminiowoplastikowe.” W przedmiarze robót budowlanych w poz 33 uwzględniono rozbiórkę istniejącej ściany dzielącej korytarz, a w poz. 34 uwzględniono dostawę i montaż ścianki z profili aluminiowych.

Proszę o odpowiedź: Którą informację należy przyjąć do wyceny – zawartą w specyfikacji teletechnicznej czy zawartą w przedmiarze?

2. W przedmiarze robót budowlanych w poz. 34 uwzględniono dostawę i montaż ścianki z profili aluminiowych w klasie EI 30 jednocześnie ograniczając jej wymiary do wysokości od posadzki do sufitu podwieszonego. Ponieważ sufit podwieszony jest bezklasowy proszę o potwierdzenie czy ścianka ma mieć odporność EI30.

3. Jeżeli na pytanie nr 2 Zamawiający udzieli twierdzącej odpowiedzi proszę o przedstawienie detalu uszczelnienia pożarowego w przekroju od poziomu góry nowej ścianki aluminiowej tj, 3,60 do spodu stropu kolejnej kondygnacji.\

4. W przedmiarze robót budowlanych w poz. 34 uwzględniono dostawę i montaż ścianki z profili aluminiowych określonej jako „dźwiękochłonna”. Proszę o podanie w tym zakresie parametrów technicznych.

5. Proszę o informację których elementów dotyczą pozycje 47 i 48 przedmiaru robót budowlanych.

6. Proszę o informację czy Zamawiający posiada wytyczne dotyczące wyglądu okien drewnianych inne niż załączony do siwz rysunek? Jeżeli tak proszę o przekazanie tych wytycznych.

7. Ponieważ serwerownia jest pomieszczeniem klimatyzowanym, proszę o potwierdzenie czy zgodnie z załączonym do siwz rysunkiem okna drewniane mają być wyposażone w nawietrzniki? Jeżeli tak proszę o podanie ilości i parametrów nawietrzników.
8. Ponieważ pomieszczenie serwerowni jest wyposażone w kraty zewnętrzne, proszę o potwierdzenie czy zgodnie z załączonym do siwz rysunkiem okna drewniane mają mieć szyby klasy P2.
9. Proszę o informację czy Zamawiający stawia wymagania w stosunku do okuć okiennych?
10. W załączonym przedmiarze robót występują rozdzielnice T1A , T1Bora Gamma Rin -250 tymczasem w załączonej dokumentacji jest tylko schemat i widok rozdzielnicy T1. Proszę o wyjaśnienie która to jest rozdzielnica oraz przekazanie schematów i widoków brakujących rozdzielnic.
11. W przedmiarze są ujęte oprawy 2x26W IP44 natomiast w specyfikacji przywołane oprawy 2x36W IP65 – które należy przyjąć do oferty?
12. Biorąc pod uwagę rozbieżności pomiędzy specyfikacjami a przedmiarami robót oraz mając na uwadze kosztorysowy charakter wynagrodzenia, prosimy o potwierdzenie że wycena przetargowa ma opierać się o załączone do siwz przedmiary robót na podstawie których Oferenci sporządzą kosztorysy ofertowe które będą stanowiły podstawę do rozliczeń realizowanych robót.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

W korytarzu Węzła Łączności istniejąca ścianka jest przewidziana do rozebrania, nową ściankę z profili aluminiowych oraz drzwiami dwuskrzydłowymi 120 (90+30) / 205, o wysokości do sufitu podwieszanego zostanie zamontowana w nowo wyznaczonym miejscu, zgodnie z zaznaczeniem na rysunku aranżacji pomieszczenia serwerowni. Ponad sufitem podwieszanym winna być wykonana konstrukcja z profili aluminiowych usztywniająca zamontowaną ściankę.

Do pomieszczenia serwerowni przewidziane są drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, o wym. 120 (90+30)/ 205.

Do pomieszczenia nr 4 znajdującego się naprzeciwko serwerowni zaplanowano również drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, o wym. 120 (90+30)/ 205. Co zostało ujęte w kosztorysie budowlanym.

Ad. 2 , Ad. 3

Dla ścianki z profili aluminiowych nie przewidziano odporności ogniowej (EI 30).

Ad. 4

Ścianka winna być o średnim stopniu dźwiękochłonności.

Ad. 5

Poz. 47 i poz. 48 dotyczą szafy metalowej znajdującej się (przytwierdzonej do podłogi – szer. x dł. x wys.) w pomieszczeniu, które będzie modernizowane, przystosowywane na pomieszczenie serwerowni.

Ad. 6

Ponieważ obiekt leży w strefie zamkniętej na stolarkę okienną Inwestor uzyskał zgodę od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Wojewódzkiego; stolarka nie powinna się różnić ani wymiarami, ani w szczegółach od istniejącej.

Wykonawca przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót związanych z wymianą stolarki okiennej winien zdjąć obmiary z rzeczywistości.

Ad. 7

Zgodnie z rysunkiem stolarka okienna powinna mieć nawietrzniki, sterowane ręcznie – 1nawietrznik na 1 okno, wsp. Infiltracji spełniający wymogi aktualnych przepisów (z 2008 r.).

Ad. 8

Zgodnie z rysunkiem okna drewniane mają mieć szyby klasy P2.

Ad. 9

Odnosnie okuć okiennych prosimy o zaplanowanie okuć antywłamaniowych.

Ad. 10

Rozdzielnica T1 składa się z dwóch części nazwanych T1A i T1B.

Zgodnie z przekazanym schematem, część T1A zasilają WLZ'y W 1÷ 4, natomiast część T1B zasilają WLZ'y W5 i W6.

Wskazane rozdzielnice firmy SABAJ należy zamontować w innym miejscu w przyziemiu a wskazany typ określa jedynie niezbędne ich wyposażenie (rozłącznik 3 biegunowy 250A) oraz orientacyjną wielkość. Dopuszcza się zastosowanie obudowy innego producenta.

Ad. 11

Do oferty należy przyjąć oprawy oświetleniowe 2x36W IP 65.

Ad. 12

Przedmiary robót oraz rysunki techniczne będą stanowiły podstawę do rozliczeń realizowanych robót.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak-Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 810.

Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl, przesłano faksem do Wykonawców