
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku komisariatu Policji
ADRES INWESTYCJI : 83-140 Gniew, ul. Kościuszki 2 dz nr 36/2
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
ADRES INWESTORA : 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Frąckowiak
DATA OPRACOWANIA : maj 2012

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Na- kła- dy	Ce- na jedn.	Kos- zt jedn	War- tość
Przebudowa budynku komisariatu Policji								
1 Instalacja odgromowa i wyrównawcza CPV 45312311-0 wg ST-E - dotyczy pkt od 1.1.1 do 1.1.9								
1.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	75				
	999	-- Robocizna --	r-g		1.020	0.00	0.00	
	8007970 0000000	-- Materiały -- Taśma ocynkowana (bednarka) typ TSO30x4 materiały pomocnicze	m %		1.040 2.500	0.00 0.00	0.00 0.00	
	72121	-- Sprzęt -- spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	m-g		0.080	0.00	0.00	
Razem pozycja 1.1				75.00			0.00	0.00
1.2	KNNR 5 0613-07 analogia	Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 500 mm spawane - wyprowadzenie bednarki do łącz kontrolnych i do połączeń wyrównawczych	szt.	4				
	999	-- Robocizna --	r-g		1.410	0.00	0.00	
	8007970 7999268 0000000	-- Materiały -- Taśma ocynkowana (bednarka) typ TSO30x4 UCHWYT PRZYKRĘCANY NA BEDNARKĘ , B - 40 mm materiały pomocnicze	m szt %		1.040 1.010 2.500	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
	72121	-- Sprzęt -- spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	m-g		0.190	0.00	0.00	
Razem pozycja 1.2				4.00			0.00	0.00
1.3	KNR 5-08 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm ²	szt.	8				
	999	-- Robocizna -- 0.2596*0.955=	r-g		0.248	0.00	0.00	
	72121	-- Sprzęt -- spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	m-g		0.130	0.00	0.00	
Razem pozycja 1.3				8.00			0.00	0.00
1.4	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m	66				
	999	-- Robocizna --	r-g		0.244	0.00	0.00	
	8001308 7999140	-- Materiały -- Drut ocynkowany odgromowy DSO8 UCHWYT BETONOWY W TWORZYWIE Z NADSTAWKĄ Z- ZAGIE- CIE	m szt		1.040 1.010	0.00 0.00	0.00 0.00	
	7999112 0000000	ZŁĄCZE RYNNOWE materiały pomocnicze	szt %		0.030 2.500	0.00 0.00	0.00 0.00	
	72121	-- Sprzęt -- spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	m-g		0.034	0.00	0.00	
Razem pozycja 1.4				66.00			0.00	0.00
1.5	KNR 4-01 0330-03	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²	4* (0.3* 0.3) = 0.36				
	999	-- Robocizna --	r-g		7.930	0.00	0.00	
Razem pozycja 1.5				0.36			0.00	0.00
1.6	KNNR 5 0404-05	Montaż osłony złącza kontrolnego	szt.	4				
	999	-- Robocizna --	r-g		0.890	0.00	0.00	
	7999261 0000000	-- Materiały -- Skrzynka probiercza 150x150x50 materiały pomocnicze	szt %		1.000 2.500	0.00 0.00	0.00 0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Wartość
Razem pozycja 1.6				4.00			0.00	0.00
1.7	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	4				
	999	-- Robocizna --	r-g		0.449	0.00	0.00	
	7590799	-- Materiały --	szt		1.000	0.00	0.00	
	0000000	Złącze kontrolne 4 x M8 materiały pomocnicze	%		2.500	0.00	0.00	
Razem pozycja 1.7				4.00			0.00	0.00
1.8	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.	6				
	999	-- Robocizna --	r-g		0.329	0.00	0.00	
	7999108	-- Materiały --	szt		1.000	0.00	0.00	
	0000000	ZŁĄCZE KRZYŻOWE /MAŁE/ (2 PŁYTKI - 4 x M8) materiały pomocnicze	%		2.500	0.00	0.00	
Razem pozycja 1.8				6.00			0.00	0.00
1.9	KNR 5-08 0602-05	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm ²	m	(8*4)+ (8*2) = 48.00				
	999	-- Robocizna -- 0.2806*0.955=	r-g		0.268	0.00	0.00	
	8007970	-- Materiały --	m		1.040	0.00	0.00	
	7999268	Taśma ocynkowana (bednarka) typ TSO30x4	szt		1.010	0.00	0.00	
	8007880	UCHWYT PRZYKRĘCANY NA BEDNARKĘ , B - 40 mm	szt		1.000	0.00	0.00	
	0000000	Śruba rozporowa pierścieniowa typ PSRM8x75 materiały pomocnicze	%		2.500	0.00	0.00	
	72121	-- Sprzęt -- spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	m-g		0.140	0.00	0.00	
Razem pozycja 1.9				48.00			0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	123.275	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	J m	Ilość	Cena jedn.	War- tość
1.	Drut ocynkowany odgromowy DSO8	m	68.640	0.00	0.00
2.	Skrzynka probiercza 150x150x50	szt	4.000	0.00	0.00
3.	Śruba rozporowa pierścieniowa typ PSRM8x75	szt	48.000	0.00	0.00
4.	Taśma ocynkowana (bednarka) typ TSO30x4	m	132.080	0.00	0.00
5.	UCHWYT BETONOWY W TWORZYWIE Z NADSTAWKĄ Z- ZAGIĘCIE	szt	66.660	0.00	0.00
6.	UCHWYT PRZYKRĘCANY NA BEDNARKĘ , B - 40 mm	szt	52.520	0.00	0.00
7.	Złącze kontrolne 4 x M8	szt	4.000	0.00	0.00
8.	ZŁĄCZE KRZYŻOWE /MAŁE/ (2 PŁYTKI - 4 x M8)	szt	6.000	0.00	0.00
9.	ZŁĄCZE RYNNOWE	szt	1.980	0.00	0.00
10.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	m-g	16.784	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł