A-0
ist.
CA

YTDY8x0,5
DO SZYNY MANIPULATORÓW

YTDY8x0,5
WOLNA LINIA

YTDY8x0,5
WOLNA LINIA

A-1

ZASILANIE 230VAC
Z RG OBW.AL.

CA6EPS

YTDY8x0,5 1-1
YTDY8x0,5 1-2
YTDY8x0,5 1-3
YTDY8x0,5 1-4
YTDY8x0,5 1-5
YTDY8x0,5 1-6
YTDY8x0,5 1-7
YTDY8x0,5 1-8 OBW.NAPADOWY WEW.OBUDOWY

YTDY10x0,5

CA64E

YTDY8x0,5 2-1
YTDY8x0,5 2-2
YTDY8x0,5 2-3
YTDY8x0,5 2-4
YTDY8x0,5 2-5
YTDY8x0,5 2-6
YTDY8x0,5 2-7
YTDY8x0,5 2-8

YTDY10x0,5

CA64E

YTDY8x0,5 3-1
YTDY8x0,5 3-2
YTDY8x0,5 3-3
YTDY8x0,5 3-4
YTDY8x0,5 3-5
YTDY8x0,5 3-6
YTDY8x0,5 3-7
YTDY8x0,5 3-8

YTDY10x0,5

AKUMU-
LATOR
12VDC
17Ah

YTDY 8x0,5

YTDY10x0,5

A-2
INT-R

OMY 2x1 1-1
OMY 2x1 1-2
YTDY8x0,5 1-3
YTDY8x0,5 1-4
YTDY8x0,5 1-5
YTDY8x0,5 1-6 OBW.NAPADOWY WEW.OBUDOWY

ZASILANIE 230VAC
Z RG OBW.AL.

Z-1
AKUMULATOR
12VDC,17Ah

YTDY10x0,5

A-3
INT-R

OMY 2x1 1-1
OMY 2x1 1-2
YTDY8x0,5 1-3
YTDY8x0,5 1-4
YTDY8x0,5 1-5
YTDY8x0,5 1-6 OBW.NAPADOWY WEW.OBUDOWY

ZASILANIE 230VAC
Z RG OBW.AL.

Z-2
AKUMULATOR
12VDC,17Ah

YTDY10x0,5

A-4
INT-R

OMY 2x1 1-1
OMY 2x1 1-2
YTDY8x0,5 1-3
YTDY8x0,5 1-4
YTDY8x0,5 1-5
YTDY8x0,5 1-6 OBW.NAPADOWY WEW.OBUDOWY

YTDY10x0,5

ZASILANIE 230VAC
Z RG OBW.AL.

Z-3
AKUMULATOR
12VDC,17Ah

YTDY10x0,5

YTDY10x0,5

OMY 2x1 1-2

A-5
INT-R

OMY 2x1 1-1
YTDY8x0,5 1-3
YTDY8x0,5 1-4
YTDY8x0,5 1-5
YTDY8x0,5 1-6 OBW.NAPADOWY WEW.OBUDOWY

LEGENDA

Z-1, Z-2, Z-3 — ZASILACZ SATEL* PULSAR AWZ-201 + AKUMULATOR 12VDC, 17Ah

A-2, A-3, A-4, A-5 — OBUDOWA SATEL* PULSAR AWO-452 + EKSPANDER DO CZYTNIKA KART INT-R

CZYTNIK KART SATEL* CZ-EMM

CZUJKA KONTAKTRONOWA ALARMTECH MC 470

PRZYCISK WYJ. AWARYJNEGO SATEL* D-108

ELEKTROZACZEP REWERSYJNY

MANIPULATOR SATEL* INT-KLCD-BL

MANIPULATOR SATEL* INT-S-BL

CZUJKA RUCHU SATEL* AQUA PLUS

CZUJKA RUCHU SATEL* AQUA RING

WŁĄCZNIK POJEDYŃCZY, p/t IP20 10A, 250V, AC, 50Hz

Obiekt:	PRZEBUDOWA I REMONT KOMISARIATU POLICJI W KOSAKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ GARAŻU ORAZ MONTAŻEM MASZTU ANTENOWEGO ul. Żeromskiego 71, Kosakowo, dz. nr 148/8, 147/2, 146/10, 146/38
Inwestor:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
Rysunek: Schemat instalacji alarmowej i kontroli dostępu	*Nr rysunku:* T-3
Faza: projekt wykonawczy	*Data:* 05.2012
Branża: teletechnika	*Skala:* 1:100
Projektant: mgr inż. Leszek Mrozowski upr. proj. nr 1893/00/U	*Podpis:*
Sprawdzający: mgr inż. Lech Kafeman upr. proj. nr POM/0145/PWOT/06	*Podpis:*
Opracowanie:	*Podpis:*