
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont Komisariatu Policji w Kosakowie wraz z budową garażu oraz montażem masztu antenowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Żeromskiego 71, Kosakowo dz. nr 148/8, 146/10, 146/38
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
ADRES INWESTORA : ul. Okopowa 15. 80-819 Gdańsk
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Przebudowa i remont Komendy Policji w Kosakowie								
1		Roboty rozbiórkowe						
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru okien drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²				19.378	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1						0.0000	19.378	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-03	Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 1 m2	szt.				14	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2						0.0000	14.000	0.00
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-09	Wykucie z muru drzwi o pow.do 2 m2	szt.				20.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3						0.0000	20.000	0.00
4	KNR-W 4-01 d.1 0353-10	Wykucie z muru drzwi o pow.ponad 2 m2	m ²				30.350	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	30.350	0.00
5	KNR-W 4-01 d.1 0353-06	Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 1 m2	szt.				20.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	20.000	0.00
6	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³				9.928	
	999	-- Robocizna --	r-g	7.3000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 6						0.0000	9.928	0.00
7	KNR-W 4-01 d.1 0346-10	Rozebranie ścianek z pustaków typu "Alfa" na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²				(1.25+1.30+1.36)*3.14-0.90*2.40 = 10.117	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	10.117	0.00
8	KNR-W 4-01 d.1 0405-01	Rozebranie ścian z płyt gipsowo-kartonowych	m ²				<partier> (1.60+1.20+2.00)*2.66 = 12.768	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5700	0.00	0.0000		
Razem pozycja 8						0.0000	12.768	0.00
9	KNR-W 4-01 d.1 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³				14.416	
	999	-- Robocizna --	r-g	9.1300	0.00	0.0000		
	83111	-- Sprzęt -- sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	2.7000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 9						0.0000	14.416	0.00
10	KNR-W 4-01 d.1 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³				3.628	
	999	-- Robocizna --	r-g	9.6700	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	83111	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	3.1600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 10						0.0000	3.628	0.00
11 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m ²				<partier> 12.58+ 6.06+9.10+ 17.76+ 15.17+ 1.86+5.13+ 8.12+1.09+ 4.00+5.01+ 14.27+ 3.27+9.90 = 113.320	
999		-- Robocizna --	r-g	0.9200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 11						0.0000	113.320	0.00
12 d.1	KNR-W 4-01 0103-02	Wykopy w budynku do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³				<piwnica> (7.98+9.67+ 12.19+ 5.73+ 14.97+ 14.38)*0.07 = 4.544	
999		-- Robocizna --	r-g	2.3400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 12						0.0000	4.544	0.00
13 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników	m				11+5 = 16.000	
999		-- Robocizna --	r-g	0.8500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 13						0.0000	16.000	0.00
14 d.1	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³				(14.00*2+ 10.00)* 0.50*0.30 = 5.700	
999		-- Robocizna --	r-g	9.6700	0.00	0.0000		
83111		-- Sprzęt -- sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	3.1600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 14						0.0000	5.700	0.00
15 d.1	KNR-W 2-01 0104-01	Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą (śr. 10-15 cm)	szt.				4	
999		-- Robocizna --	r-g	0.7200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 15						0.0000	4.000	0.00
16 d.1	KNR-W 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.				4	
999		-- Robocizna --	r-g	0.1370	0.00	0.0000		
11334		-- Sprzęt -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 16						0.0000	4.000	0.00
17 d.1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²				11.14*13.36 = 148.830	
999		-- Robocizna --	r-g	0.3100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 17						0.0000	148.830	0.00
18 d.1	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²				148.83	
		-- Robocizna --						

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.0500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 18						0.0000	148.830	0.00
19 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m				13.62*2 = 27.240	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 19						0.0000	27.240	0.00
20 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m				3.00*2 = 6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 20						0.0000	6.000	0.00
21 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²				11.20*0.60 = 6.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 21						0.0000	6.720	0.00
22 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³				6.00*1.00* 0.20 = 1.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	10.2000	0.00	0.0000		
	83111	-- Sprzęt -- sprężarka	m-g	3.4100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 22						0.0000	1.200	0.00
23 d.1	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³				30.35*0.05+ 1.00*2.00* 0.05*40+ 10.08*0.05+ 9.28+ 12.768* 0.025+ 14.416+ 3.628+ 113.32* 0.25+ 4.544+16* 0.30*0.03+ 10.117* 0.15+5.70 = 73.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.9100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 23						0.0000	73.900	0.00
24 d.1	KNR-W 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z żużla grub.do 15 cm	m ²				148.83	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 24						0.0000	148.830	0.00
25 d.1	KNR-W 4-01 0609-04	Rozebranie podsypki izolacyjnej z żużla - za każdy nast. 1 cm grubości Krotność = 5	m ²				148.83	
	999	-- Robocizna -- 0.05*5=	r-g	0.2500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 25						0.0000	148.830	0.00
26 d.1	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek komin- owych	m ³				(0.70*0.40* 2+1.20* 0.40+1.70* 0.40)*0.07 = 0.120	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 26						0.0000	0.120	0.00

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
27 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Rozebranie daszka żelbetowego	m ³				0.3 <02.50* 1.00*0.12> = 0.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	10.2000	0.00	0.0000		
	83111	-- Sprzęt -- sprężarka	m-g	3.4100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 27						0.0000	0.300	0.00
28 d.1	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m ³				117.193	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4900	0.00	0.0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.9100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 28						0.0000	117.193	0.00
29 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 24	m ³				117.193	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*24=	m-g	0.9600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 29						0.0000	117.193	0.00
30 d.1	cena zakładowa	Przyjęcie gruzu na wysypisko	m ³				112.728	
		-- Materiały -- gruz z rozbiórki	m ³	1.8000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 30						0.0000	112.728	0.00
31 d.1	cena zakładowa	Przyjęcie papy na wysypisko	m ³				4.465	
		-- Materiały -- papa z rozbiórki	m ³	1.1000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 31						0.0000	4.465	0.00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe								0.00
2	Prace remontowe - piwnica							
32 d.2	KNR-W 2-02 1103-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na stropie - zasypianie kanału	m ³				3.10*0.80* 0.80 = 1.984	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.0000	0.00	0.0000		
	1601801 0000000	-- Materiały -- Piasek zwykły materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	1.0600 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	1.1300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 32						0.0000	1.984	0.00
33 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³				0.60*0.55* 0.43*2+ 1.00*2.00* 0.15+0.80* 1.90*0.15 = 0.812	
	999	-- Robocizna --	r-g	7.1500	0.00	0.0000		
	2200155	-- Materiały -- Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm	szt	34.5000	0.00	0.0000		

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1700305	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work	t	0.0180	0.00	0.0000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0106	0.00	0.0000		
	1601801	Piasek zwykły	m ³	0.0950	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.1300	0.00	0.0000		
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.9000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 33						0.0000	0.812	0.00
34	KNR-W 2-02 d.2 0108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 59 cm	m ²				1.30*2.30- 0.90*2.00 = 1.190	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0400	0.00	0.0000		
	2200155	-- Materiały -- Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm	szt	6.8000	0.00	0.0000		
	2380815	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0.0210	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.1500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 34						0.0000	1.190	0.00
35	KNR-W 2-02 d.2 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 35						0.0000	1.000	0.00
36	KNR-W 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m				(3.20+4.65+ 3.12+4.65+ 3.30+4.01+ 3.30+1.71+ 30.00+1.60) *2 = 119.080	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4400	0.00	0.0000		
	1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work	t	0.0016	0.00	0.0000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0020	0.00	0.0000		
	1601804	Piasek uziarnienie 0-4 mm	m ³	0.0080	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 36						0.0000	119.080	0.00
37	KNR-W 4-01 d.2 0737-01	Oczyszczenie murów gładkich z cegieł	m ²				(3.20+4.65+ 3.12+4.65+ 3.30+4.01+ 3.30+1.71+ 30.00+1.60) *2*0.07 = 8.336	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 37						0.0000	8.336	0.00
38	KNR-W 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na stropach	m				4.40+1.50* 2+4.50+ 2.70+1.60 = 16.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4400	0.00	0.0000		

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work	t	0.0016	0.00	0.0000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0020	0.00	0.0000		
	1601804	Piasek uziarnienie 0-4 mm	m ³	0.0080	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 38						0.0000	16.200	0.00
39 d.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²				0.60*0.60* 2+1.00* 2.00*2+ 1.00*2.00*2 = 8.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6900	0.00	0.0000		
	1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work	t	0.0052	0.00	0.0000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0066	0.00	0.0000		
	1601804	Piasek uziarnienie 0-4 mm	m ³	0.0266	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 39						0.0000	8.720	0.00
40 d.2	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³				(7.98+9.67+ 12.19+ 5.73+ 14.97+ 14.39+ 30.10)*0.10 = 9.503	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9000	0.00	0.0000		
	2370604	-- Materiały -- Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	1.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	44142	-- Sprzęt -- Pompa do bet.na sam.rur.36m(1)	m-g	0.1000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 40						0.0000	9.503	0.00
41 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²				7.98+9.67+ 12.19+ 5.73+ 14.97+ 14.39+ 30.10 = 95.030	
	999	-- Robocizna -- 0.36*2=	r-g	0.7200	0.00	0.0000		
	1560311	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	2.4000	0.00	0.0000		
	0000000	1.2*2= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0136	0.00	0.0000		
Razem pozycja 41						0.0000	95.030	0.00
42 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²				95.03	

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0891	0.00	0.0000		
	1562605	-- Materiały -- Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)	m ³	0.1050	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0047	0.00	0.0000		
Razem pozycja 42						0.0000	95.030	0.00
43 d.2	KNR-W 2-02 1101-04	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na stropie	m ³				95.03*0.05 = 4.752	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.0600	0.00	0.0000		
	2370604	-- Materiały -- Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	1.0200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	44142	-- Sprzęt -- Pompa do bet.na sam.rur.36m(1)	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
Razem pozycja 43						0.0000	4.752	0.00
44 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				95.03	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4792	0.00	0.0000		
	2520611	-- Materiały -- Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	1554201	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, opak.25 kg	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	2380601	Zaprawa do spoinowania'	kg	0.5500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0391	0.00	0.0000		
Razem pozycja 44						0.0000	95.030	0.00
45 d.2	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				1.50*2.10* 0.30 = 0.945	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9211	0.00	0.0000		
	2520611	-- Materiały -- Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	1.0300	0.00	0.0000		
	1554201	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, opak.25 kg	kg	5.2000	0.00	0.0000		
	2380601	Zaprawa do spoinowania'	kg	0.5500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0384	0.00	0.0000		
Razem pozycja 45						0.0000	0.945	0.00
46 d.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m				(3.22+4.65* 3+3.12+ 6.53+3.30+ 4.01+3.30+ 1.71+6.18+ 1.67*2+ 6.80)*2 = 110.920	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5411	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2520611	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	0.0750	0.00	0.0000		
	1554201	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, opak.25 kg	kg	0.7800	0.00	0.0000		
	2380601	Zaprawa do spoinowania	kg	0.0825	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0058	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0038	0.00	0.0000		
Razem pozycja 46						0.0000	110.920	0.00
47	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²				395.710	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088	0.00	0.0000		
	1601801	Piasek zwykły	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 47						0.0000	395.710	0.00
48	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				395.71	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1740232	Gips szpachlowy na podłożach gipsowych	kg	0.3000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 48						0.0000	395.710	0.00
49	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				97.91	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 49						0.0000	97.910	0.00
50	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				297.80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2860	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 50						0.0000	297.800	0.00
Razem dział: Prace remontowe - piwnica								0.00
3	Malowanie komórek lokatorskich							
51	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²				94.370	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088	0.00	0.0000		
	1601801	Piasek zwykły	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 51						0.0000	94.370	0.00

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
52 d.3	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ²				17.37	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1220	0.00	0.0000		
	1534001	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0060	0.00	0.0000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0008	0.00	0.0000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.000002	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 52						0.0000	17.370	0.00
53 d.3	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m ²				77.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1220	0.00	0.0000		
	1500208	-- Materiały -- Farba sucha nastawiana wapienna	kg	0.0400	0.00	0.0000		
	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0060	0.00	0.0000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0006	0.00	0.0000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.000004	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 53						0.0000	77.000	0.00
Razem dział: Malowanie komórek lokatorskich								
4	Prace remontowe - parter							
54 d.4	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³				(2.10*1.50+0.65*0.66)*0.43+1.00*2.00*0.40+0.80*2.00*0.30+(0.90*2.00+1.80*2.66*2+2.60*2.60-0.90*2.00*3)*0.15 = 4.729	
	999	-- Robocizna --	r-g	7.1500	0.00	0.0000		
	2200155	-- Materiały -- Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm	szt	34.5000	0.00	0.0000		
	1700305	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work	t	0.0180	0.00	0.0000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0106	0.00	0.0000		
	1601801	Piasek zwykły	m ³	0.0950	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.1300	0.00	0.0000		
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.9000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 54						0.0000	4.729	0.00
55 d.4	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m				2.66*9 = 23.940	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4400	0.00	0.0000		
	1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work	t	0.0016	0.00	0.0000		

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0020	0.00	0.0000		
	1601804	Piasek uziarnienie 0-4 mm	m ³	0.0080	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 55						0.0000	23.940	0.00
56	KNR-W 4-01 d.4 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na stropach	m				5.00+2.50+ 0.40+2.50+ 1.20+3.40+ 1.70+5.00 = 21.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4400	0.00	0.0000		
	1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work	t	0.0016	0.00	0.0000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0020	0.00	0.0000		
	1601804	Piasek uziarnienie 0-4 mm	m ³	0.0080	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 56						0.0000	21.700	0.00
57	KNR-W 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²				2.10*1.50+ 0.65*0.66+ (1.00*2.00+ 0.80*2.00+ 0.90*2.00+ 1.80*2.66+ 2.60*2.66)* 2 = 37.787	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6900	0.00	0.0000		
	1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work	t	0.0052	0.00	0.0000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0066	0.00	0.0000		
	1601804	Piasek uziarnienie 0-4 mm	m ³	0.0266	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 57						0.0000	37.787	0.00
58	KNR-W 2-02 d.4 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstw 100-01	m ²				(1.50*2.00+ 0.80*2.00* 2+9.80+ 2.71+1.50+ 2.00+1.50)* 2.66-(0.90* 2.00*6+ 1.20*2.00) = 49.869	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.2700	0.00	0.0000		
	1750812	-- Materiały -- Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm	m ²	2.0600	0.00	0.0000		
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600	0.00	0.0000		
	1324953	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500	0.00	0.0000		
	8990400	Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	4.0600	0.00	0.0000		
	1343807	Wkręty stal. samowierzące stożk. fi 5,5 mm	kg	0.2776	0.00	0.0000		
	1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0.00196	0.00	0.0000		
	2432210	Płyty do izol.ścian wewn. i zewn. gr.100mm	m ²	1.0300	0.00	0.0000		

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	3902101 0000000	Taśma spoinowa z włókna szklanego materiały pomocnicze(od M)	m %	3.6260 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34312	-- Sprzęt --						
	39511	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0288	0.00	0.0000		
Razem pozycja 58						0.0000	49.869	0.00
59 d.4	NNRNKB 202 1133-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomują- cej wykonywane przy użyciu "Mikso- kreta" o gr. 5 cm	m ²				168.890	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.0000		
	2382001 0000000	-- Materiały -- Sucha zaprawa samopoziom materiały pomocnicze(od M)	kg %	91.9200 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	39511	-- Sprzęt --						
	46511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
		Miksokret 28 kW	m-g	0.1200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 59						0.0000	168.890	0.00
60 d.4	NNRNKB 202 1133-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomują- cej wykonywane przy użyciu "Mikso- kreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	m ²				-168.89*2 = -337.780	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0500	0.00	0.0000		
	2382001 0000000	-- Materiały -- Sucha zaprawa samopoziom materiały pomocnicze(od M)	kg %	18.3800 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	39511	-- Sprzęt --						
	46511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
		Miksokret 28 kW	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 60						0.0000	-337.780	0.00
61 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- wodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²				168.89	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.0000		
	1560311 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.2000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	39511	-- Sprzęt --						
		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0068	0.00	0.0000		
Razem pozycja 61						0.0000	168.890	0.00
62 d.4	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m ²				5.51+4.00+ 3.27+1.86+ 3.14 = 17.780	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1250	0.00	0.0000		
	1478201	-- Materiały -- Folie płynne i powł. do uszcz.	kg	1.6000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt --						
		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0018	0.00	0.0000		
Razem pozycja 62						0.0000	17.780	0.00
63 d.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				87.05	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4792	0.00	0.0000		

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2520611	-- Materiały -- Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	1554201	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, opak.25 kg	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	2380601	Zaprawa do spoinowania'	kg	0.5500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0391	0.00	0.0000		
Razem pozycja 63						0.0000	87.050	0.00
64	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wyłożeniem na ściany	m ²				74.050*1.1 = 81.455	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4290	0.00	0.0000		
	1563434	-- Materiały -- Wykładzina z PVC gr.2,0mm	m ²	1.0900	0.00	0.0000		
	1551000	Klej winyl-emuls. do wykł.PVC "Osakrylowy"	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0044	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0033	0.00	0.0000		
Razem pozycja 64						0.0000	81.455	0.00
65	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²				81.455	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1260	0.00	0.0000		
	1562700	-- Materiały -- Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 65						0.0000	81.455	0.00
66	KNR-W 2-02 d.4 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z wyłożeniem na ściany	m ²				17.76*1.1 = 19.536	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3630	0.00	0.0000		
	1564112	-- Materiały -- Wykładzina z włókien wełnianych, tkanych	m ²	1.1120	0.00	0.0000		
	1551000	Klej winyl-emuls. do wykł.PVC "Osakrylowy"	kg	0.8000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0036	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0025	0.00	0.0000		
Razem pozycja 66						0.0000	19.536	0.00
67	KNR 0-12 d.4 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				2.10*4.80+ 2.10*0.16* 13 = 14.448	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9211	0.00	0.0000		
	2520611	-- Materiały -- Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	1.0300	0.00	0.0000		
	1554201	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, opak.25 kg	kg	5.2000	0.00	0.0000		
	2380601	Zaprawa do spoinowania'	kg	0.5500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0700	0.00	0.0000		

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0384	0.00	0.0000		
Razem pozycja 67						0.0000	14.448	0.00
68	KNR 0-12 d.4 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m				(2.10+4.80) *2 = 13.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6637	0.00	0.0000		
	2520611	-- Materiały -- Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	0.0780	0.00	0.0000		
	1554201	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, opak.25 kg	kg	0.7800	0.00	0.0000		
	2380601	Zaprawa do spoinowania'	kg	0.0825	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0035	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0019	0.00	0.0000		
Razem pozycja 68						0.0000	13.800	0.00
69	KNR 0-12 d.4 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m				(2.60+3.68+ 1.50+1.30+ 1.50+1.36+ 2.57+2.60+ 15.00+ 1.20+0.92+ 1.20+2.60+ 1.90+2.30+ 1.22+3.65+ 1.22+2.80+ 3.05)*2- 1.00*(11+3+ 5) = 89.340	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5411	0.00	0.0000		
	2520611	-- Materiały -- Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	0.0750	0.00	0.0000		
	1554201	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, opak.25 kg	kg	0.7800	0.00	0.0000		
	2380601	Zaprawa do spoinowania'	kg	0.0825	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0058	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0038	0.00	0.0000		
Razem pozycja 69						0.0000	89.340	0.00
70	KNR 0-12 d.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²				39.752	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8580	0.00	0.0000		
	2520213	-- Materiały -- Płytki kamionk.szkliv. 20x20cm, gr.1cm	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	1554201	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych,	kg	5.2000	0.00	0.0000		
	2380601	Zaprawa do spoinowania'	kg	0.5500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0240	0.00	0.0000		
Razem pozycja 70						0.0000	39.752	0.00
71	KNR-W 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²				848.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088	0.00	0.0000		
	1601801	Piasek zwykły	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 71						0.0000	848.000	0.00
72 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				848.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
	1740232	-- Materiały -- Gips szpachlowy na podłożach gipsowych	kg	0.3000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 72						0.0000	848.000	0.00
73 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²				178.86	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.0000		
	1502110	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2980	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 73						0.0000	178.860	0.00
74 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²				848.00- 187.86 = 660.140	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.0000		
	1502110	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2860	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 74						0.0000	660.140	0.00
Razem dział: Prace remontowe - parter								0.00
5	Stolarka otworowa							
75 d.5	KNR 0-19 1022-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²				0.55*0.50* 7+0.85* 1.15*2+ 0.63*0.66 = 4.296	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4600	0.00	0.0000		
	1362110	-- Materiały -- Kotwy stal.gr.1,5mm do mocow.okien z PVC	szt	10.1800	0.00	0.0000		
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.4100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	1564999	okna z PCV do 1 m2	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 75						0.0000	4.296	0.00
76 d.5	KNR 0-19 1022-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²				1.52*1.52* 2+1.48* 1.46*2+ 1.53*1.48* 2+1.50* 1.54*2 = 18.091	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5600	0.00	0.0000		
	1362110	-- Materiały -- Kotwy stal.gr.1,5mm do mocow.okien z PVC	szt	10.1800	0.00	0.0000		
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.3300	0.00	0.0000		

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000 1564999	materiały pomocnicze(od M2+M3) okna z PCV pow. 1,5 m2	% m ²	1.5000 1.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34312 39511	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g m-g	0.0500 0.0600	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 76						0.0000	18.091	0.00
77 d.5	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie podokienników	szt				18	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6900	0.00	0.0000		
	2380815 0000000 1941099	-- Materiały -- Zaprawa cementowo-wapienna M-7 materiały pomocnicze(od M2) podokienniki	m ³ % szt	0.0090 1.5000 1.0000	0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000		
Razem pozycja 77						0.0000	18.000	0.00
78 d.5	KNR-W 2-02 0606-01	Oklejenie okien folią	m ²				2.07*3.15/2 = 3.260	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.0000		
	1560311 0000000	-- Materiały -- folia okienna materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.2000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 78						0.0000	3.260	0.00
79 d.5	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe an- tywłamaniowe	m ²				2.47*2.20 = 5.434	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.3100	0.00	0.0000		
	1320804	-- Materiały -- Drzwi antywłamaniowe zewnętrzne (12 stalowych rygli blokujących) ates- towany zamek	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	1478101	silikon	kg	0.1000	0.00	0.0000		
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.3200	0.00	0.0000		
	8990499	kołki rozporowe	szt	4.3000	0.00	0.0000		
	1318399	listwy maskujące	m	1.8400	0.00	0.0000		
	34312 39511	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g m-g	0.0500 0.0600	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 79						0.0000	5.434	0.00
80 d.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drzwiowe	m ²				0.80*2.00* 2+0.90* 2.00*3 = 8.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5500	0.00	0.0000		
	2715999 1470999	-- Materiały -- ościeżnice drzwiowe pianka poliuretanowa	m ² dm ³	0.5814 0.4200	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34312 39511	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g m-g	0.0100 0.0200	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 80						0.0000	8.600	0.00
81 d.5	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne	m ²				8.60	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8900	0.00	0.0000		
	2713999	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m ²	0.5814	0.00	0.0000		
	34312 39511	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g m-g	0.0400 0.0300	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 81						0.0000	8.600	0.00

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
82 d.5	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m2	m ²				0.90*2.00 = 1.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.2500	0.00	0.0000		
	1322000	-- Materiały -- drzwi stalowe pełne rozwierane'	m ²	0.5556	0.00	0.0000		
	2380808	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 82						0.0000	1.800	0.00
83 d.5	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi przeciwpożarowe o pow. do 2 m2 EI30	m ²				0.90*2.00 = 1.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5100	0.00	0.0000		
	1322080	-- Materiały -- drzwi stalowe rozwierane p.pożarowe EI30	szt	0.5556	0.00	0.0000		
	2380808	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
Razem pozycja 83						0.0000	1.800	0.00
84 d.5	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi przeciwpożarowe o pow. do 2 m2 EI60	m ²				0.80*1.80 = 1.440	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5100	0.00	0.0000		
	1322080	-- Materiały -- drzwi stalowe rozwierane p.pożarowe EI60	szt	0.6944	0.00	0.0000		
	2380808	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
Razem pozycja 84						0.0000	1.440	0.00
85 d.5	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny z PCV	m ²				1.15*2.00+ 1.17*3.15+ 0.95*1.20 = 7.126	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.7600	0.00	0.0000		
	1310299	-- Materiały -- witryny z PCV	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
	1478101	silikon	kg	0.1000	0.00	0.0000		
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.2400	0.00	0.0000		
	8990499	kołki rozporowe	szt	2.4000	0.00	0.0000		
	1318399	listwy maskujące	m	0.9500	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 85						0.0000	7.126	0.00
86 d.5	wycena indywidualna	Montaż samozamykaczy	szt				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2000	0.00	0.0000		
	1348530	-- Materiały -- Samozamykacz do drzwi, kompletny	szt	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 86						0.0000	2.000	0.00
Razem dział: Stolarka otworowa								0.00
6	Elementy ślusarskie							

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
87 d.6	KNR-W 2-02 1210-02	Kraty stałe osadzone w ścianach	m ²				14.748	
999		-- Robocizna --	r-g	3.8500	0.00	0.0000		
1321399		-- Materiały -- kratki stalowe nieotwierane	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
2380808		Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
39511		-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0149	0.00	0.0000		
Razem pozycja 87						0.0000	14.748	0.00
88 d.6	KNR-W 2-02 1208-01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m				3.40+2.20+ 3.50*2 = 12.600	
999		-- Robocizna --	r-g	2.2900	0.00	0.0000		
1320099		-- Materiały -- balustrady schoów ze stali nierdzewnej	m	1.0000	0.00	0.0000		
1330205		Elektrody do stal.-ER fi 5 mm, dł. 450 mm	100 szt.	0.0200	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
34312		-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
72111		Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	0.4500	0.00	0.0000		
39511		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 88						0.0000	12.600	0.00
89 d.6	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty na wspornikach	m				1.50+3.40+ 2.20 = 7.100	
999		-- Robocizna --	r-g	0.9800	0.00	0.0000		
1320099		-- Materiały -- pochwyty stalowe	m	1.0000	0.00	0.0000		
2380808		Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 89						0.0000	7.100	0.00
90 d.6	KNR-W 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia	szt.				1	
999		-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.0000		
1369999		-- Materiały -- wycieraczka systemowa	szt	1.0000	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
39511		-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0070	0.00	0.0000		
Razem pozycja 90						0.0000	1.000	0.00
91 d.6	KNR-W 2-02 1219-08	Uchwyty do flag ocynkowany i pomalowany proszkowo	szt.				1	
999		-- Robocizna --	r-g	0.7440	0.00	0.0000		
5781101		-- Materiały -- Uchwyt do flagi malowanuy proszkowo	szt	1.0000	0.00	0.0000		
2380808		Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0020	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
39511		-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0017	0.00	0.0000		
Razem pozycja 91						0.0000	1.000	0.00
Razem dział: Elementy ślusarskie								0.00
7		Roboty konstrukcyjne						

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
92 d.7	KNR-W 4-01 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³				0.20*0.25*0.25*12 = 0.150	
	999	-- Robocizna --	r-g	21.9100	0.00	0.0000		
	1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work	t	0.1080	0.00	0.0000		
	1601801	Piasek zwykły	m ³	0.2800	0.00	0.0000		
	3950000	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0.0810	0.00	0.0000		
	2600200	Bale igl.obrzn.wymiar.gr.50-100mm kl.III	m ³	0.0560	0.00	0.0000		
	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kl.III	m ³	0.1170	0.00	0.0000		
	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.1800	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.4600	0.00	0.0000		
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	2.4500	0.00	0.0000		
Razem pozycja 92						0.0000	0.150	0.00
93 d.7	KNR-W 4-01 0314-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m				2*(1.70*2+1.60*2+1.20) = 15.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.0000		
	1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work	t	0.0052	0.00	0.0000		
	1601804	Piasek uziarnienie 0-4 mm	m ³	0.0180	0.00	0.0000		
	1100516	Kształtowniki stalowe- kątowniki, ceowniki	kg	16.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 93						0.0000	15.600	0.00
94 d.7	KNR 4-06 0101-01	Wiercenie otworów o śr.do 16 mm	szt.				5*4 = 20.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1770	0.00	0.0000		
	83111	-- Sprzęt -- sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	0.0523	0.00	0.0000		
Razem pozycja 94						0.0000	20.000	0.00
95 d.7	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami o śr.do 20 mm	szt.				20	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1930	0.00	0.0000		
	6800401	-- Materiały -- Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 16	kg	0.0020	0.00	0.0000		
Razem pozycja 95						0.0000	20.000	0.00
96 d.7	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²				0.50*1.70*2*2+0.50*1.20*2 = 7.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4130	0.00	0.0000		
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	2.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 96						0.0000	7.800	0.00

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
97	KNR-W 7-12 d.7 0208-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntuowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji pełnościennych	m ²				7.80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1040	0.00	0.0000		
	1511415	-- Materiały -- Farba ftal. nawierzch. og. stos.	dm ³	0.1100	0.00	0.0000		
	1530502	Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.universal.	dm ³	0.0120	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0005	0.00	0.0000		
Razem pozycja 97						0.0000	7.800	0.00
98	KNR-W 7-12 d.7 0210-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych	m ²				7.80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0881	0.00	0.0000		
	1511101	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt. og. stos.	dm ³	0.0960	0.00	0.0000		
	1530502	Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.universal.	dm ³	0.0100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
Razem pozycja 98						0.0000	7.800	0.00
99	KNR-W 4-01 d.7 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek	m				(1.70+1.60) *2+1.20 = 7.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4000	0.00	0.0000		
	1331703	-- Materiały -- Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm	m ²	0.3300	0.00	0.0000		
	1120600	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	0.0500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 99						0.0000	7.800	0.00
Razem dział: Roboty konstrukcyjne								0.00
8		Maszt antenowy						
100	d.8 cena zakładowa	Wykonanie, dostawa i montaż masztu wraz z kompletem odciągów	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	36.4000	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- maszt antenowy	szt	1.0000	0.00	0.0000		
		odciągi	szt	4.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 100						0.0000	1.000	0.00
101	KNR-W 2-02 d.8 0210-03	Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12	m ³				0.24*0.24* 3.00 = 0.173	
	999	-- Robocizna --	r-g	27.0000	0.00	0.0000		
	2370606	-- Materiały -- Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	1.0200	0.00	0.0000		
	3950000	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0.0210	0.00	0.0000		
	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kl.III	m ³	0.1670	0.00	0.0000		
	1332000	0.083+0.084=0.167= gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4.5000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	3.3100	0.00	0.0000		

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.2000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 101						0.0000	0.173	0.00
102	KNR-W 2-02 d.8 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t				0.050	
	999	-- Robocizna --	r-g	42.9000	0.00	0.0000		
	1102270	-- Materiały -- Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm	kg	1 002.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	71250	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	4.3000	0.00	0.0000		
	71230	nożyce do prętów	m-g	5.8000	0.00	0.0000		
	71210	giętarka do prętów	m-g	4.8000	0.00	0.0000		
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.8000	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1.6000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 102						0.0000	0.050	0.00
Razem dział: Maszt antenowy								0.00
9		Dach - ocieplenie i pokrycie						
103	KNR-W 4-01 d.9 0513-04	Pokrycie z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych	m ²				148.83	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.0000		
	2304801	-- Materiały -- Papa asfaltowa specjalna PP-50/700 - , perforowana wentylacyjna na welonie szklanym	m ²	1.1800	0.00	0.0000		
	2300103	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	0.3000	0.00	0.0000		
	1040710	Lepik asfalt.stos.na zimno	kg	1.9300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 103						0.0000	148.830	0.00
104	KNR-W 2-02 d.9 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²				148.83	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0907	0.00	0.0000		
	2310099	-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej gr 24 cm	m ²	1.0500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0077	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0089	0.00	0.0000		
Razem pozycja 104						0.0000	148.830	0.00
105	NNRNBK 202 d.9 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną Krotność = 2	m ²				148.83	
	999	-- Robocizna -- 0.13*2=	r-g	0.2600	0.00	0.0000		
	2302572	-- Materiały -- Papa zgrzewalna modyfikowana na włókninie poliestrowej, 1.17*2=	m ²	2.3400	0.00	0.0000		
	1020100	gaz propan-butan 0.1*2=	kg	0.2000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.002*2=	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.003*2=	m-g	0.0060	0.00	0.0000		
Razem pozycja 105						0.0000	148.830	0.00

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
106 d.9	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm	m				6.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8350	0.00	0.0000		
	1120311	-- Materiały -- Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm	kg	1.8800	0.00	0.0000		
	1200202	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	0.0230	0.00	0.0000		
	1353199	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	0.3300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0028	0.00	0.0000		
Razem pozycja 106						0.0000	6.000	0.00
107 d.9	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m				13.60*2 = 27.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.0000		
	1120311	-- Materiały -- Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm	kg	1.8000	0.00	0.0000		
	1200202	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	0.0180	0.00	0.0000		
	1353099	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	2.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0031	0.00	0.0000		
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0017	0.00	0.0000		
Razem pozycja 107						0.0000	27.200	0.00
108 d.9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²				11.20*1.00 = 11.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3500	0.00	0.0000		
	1121901	-- Materiały -- Blacha stalowa powlekana, płaska o wym. 1,23 x 2,0 m FOPP, powłoka HBP	m ²	1.2300	0.00	0.0000		
	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	17.2000	0.00	0.0000		
	2380808	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0080	0.00	0.0000		
Razem pozycja 108						0.0000	11.200	0.00
109 d.9	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr. 7 cm	m ²				0.70*0.40*2+1.20*0.40+1.70*0.40 = 1.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.2400	0.00	0.0000		
	2370606	-- Materiały -- Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	0.0710	0.00	0.0000		
	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kl.III	m ³	0.0140	0.00	0.0000		
	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.1500	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 109						0.0000	1.720	0.00

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
110 d.9	KNR-W 2-02 1220-05	Konstrukcje daszków dwuspadowe	m ²				2.50*1.00+ 2.00*1.00 = 4.500	
999		-- Robocizna --	r-g	0.6300	0.00	0.0000		
1326099 0000000		-- Materiały -- daszki stalowe	m ²	1.0000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
39511		-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0094	0.00	0.0000		
Razem pozycja 110						0.0000	4.500	0.00
111 d.9	KNR 0-15II 0523-01	Pokrycie dachów płytami poliwęglanowymi	m ²				4.50	
999		-- Robocizna --	r-g	0.1150	0.00	0.0000		
1564843		-- Materiały -- Płyta poliwęglanowa 2-komorowa, grub.16 mm	m ²	1.0500	0.00	0.0000		
1330599		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.0780	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
34312		-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0018	0.00	0.0000		
39511		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0025	0.00	0.0000		
Razem pozycja 111						0.0000	4.500	0.00
Razem dział: Dach - ocieplenie i pokrycie								0.00
10		Adaptacja pom 1.5 (rozebranie ścian w el. rozbiórki)						
112 d.10	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow.ponad 2 m2	m ²				6.430	
999		-- Robocizna --	r-g	0.6300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 112						0.0000	6.430	0.00
113 d.10	KNR-W 2-02 0120-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr. 1 ceg.	m ²				(1.25+1.30+ 1.36)*3.14- 0.90*2.00 = 10.477	
999		-- Robocizna --	r-g	2.4300	0.00	0.0000		
1800103		-- Materiały -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20	szt	92.7000	0.00	0.0000		
2380815		Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0.0840	0.00	0.0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
34312		-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.3900	0.00	0.0000		
Razem pozycja 113						0.0000	10.477	0.00
114 d.10	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m				1.10*2 = 2.200	
999		-- Robocizna --	r-g	0.2000	0.00	0.0000		
1906199		-- Materiały -- nadproża prefabrykowane	m	1.0200	0.00	0.0000		
34312		-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 114						0.0000	2.200	0.00
115 d.10	KNR-W 2-02 1211-03	Kraty otwierane stalowe prętowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w ścianach (bez kosztu kraty)	m ²				4.27	
999		-- Robocizna --	r-g	3.3600	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380808 0000000	Zaprawa cementowa M-12 materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0040 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0120	0.00	0.0000		
Razem pozycja 115						0.0000	4.270	0.00
116 d.10	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe o pow. ponad 1.5 m2 (drzwi z odzysku)	m ²				0.90*2.40 = 2.160	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.8700	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
Razem pozycja 116						0.0000	2.160	0.00
117 d.10	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykony- wane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pia- nobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²				10.477*2 = 20.954	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6900	0.00	0.0000		
	1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work	t	0.0052	0.00	0.0000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0066	0.00	0.0000		
	1601804 0000000	Piasek uziarnienie 0-4 mm materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0266 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
Razem pozycja 117						0.0000	20.954	0.00
118 d.10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²				1.30*1.36 = 1.768	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.0000		
	1502110 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 118						0.0000	1.768	0.00
119 d.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²				(1.30+1.36) *2*3.14+ (1.25+1.36+ 1.30)*3.14- 0.90*2.40*2 = 24.662	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.0000		
	1502110 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2860 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 119						0.0000	24.662	0.00
120 d.10	KNR-W 4-01 1302-03	Montaż zamka typu aresztowego	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2200	0.00	0.0000		
	1349299 0000000	-- Materiały -- zamek typu aresztowego materiały pomocnicze(od M)	szt %	1.0000 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
Razem pozycja 120						0.0000	1.000	0.00
Razem dział: Adaptacja pom 1.5 (rozebranie ścian w el. rozbiórki)								0.00
11		Schody zewnętrzne						

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
121 d.11	KNR-W 2-02 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm	m ² rzutu				(3.00+1.00) *2.06 = 8.240	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.8900	0.00	0.0000		
	2370606	-- Materiały -- Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	0.1630	0.00	0.0000		
	3950000	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0.0010	0.00	0.0000		
	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kl.III	m ³	0.0170	0.00	0.0000		
	1332000	0.004+0.013=0.017= gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.5000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.2700	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 121						0.0000	8.240	0.00
122 d.11	KNR-W 2-02 0219-06	Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty Krotność = 4	m ² rzutu				8.24	
	999	-- Robocizna -- 0.09*4=	r-g	0.3600	0.00	0.0000		
	2370606	-- Materiały -- Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	0.0480	0.00	0.0000		
	0000000	0.012*4= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0800	0.00	0.0000		
		0.02*4=						
Razem pozycja 122						0.0000	8.240	0.00
123 d.11	KNR-W 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m	m ²				1.50*3.00*2 = 9.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6600	0.00	0.0000		
	2370606	-- Materiały -- Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	0.2030	0.00	0.0000		
	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kl.III	m ³	0.0120	0.00	0.0000		
	1332000	0.004+0.008=0.012= gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	1120600	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	0.2300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.5300	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
Razem pozycja 123						0.0000	9.000	0.00
124 d.11	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t				0.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	42.9000	0.00	0.0000		
	1102270	-- Materiały -- Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm	kg	1 002.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	71250	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	4.3000	0.00	0.0000		
	71230	nożyce do prętów	m-g	5.8000	0.00	0.0000		
	71210	giętarka do prętów	m-g	4.8000	0.00	0.0000		
	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.8000	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1.6000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 124						0.0000	0.200	0.00

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
125 d.11	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				3.00*2.06+ 5*0.13*2.06 = 7.519	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9211	0.00	0.0000		
	2520611	-- Materiały -- Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	1.0300	0.00	0.0000		
	1554201	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, opak.25 kg	kg	5.2000	0.00	0.0000		
	2380601	Zaprawa do spoinowania	kg	0.5500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0384	0.00	0.0000		
Razem pozycja 125						0.0000	7.519	0.00
126 d.11	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³				0.844	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.2600	0.00	0.0000		
	2370602	-- Materiały -- Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	1.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 126						0.0000	0.844	0.00
127 d.11	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²				8.440	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0168	0.00	0.0000		
	1602212	-- Materiały -- Pospółka - uziarnienie 0-63 mm	m ³	0.2455	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.0000		
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0026	0.00	0.0000		
	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0182	0.00	0.0000		
Razem pozycja 127						0.0000	8.440	0.00
128 d.11	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m ²				8.440	
	999	-- Robocizna -- 0.0005*5=	r-g	0.0025	0.00	0.0000		
	1602212	-- Materiały -- Pospółka - uziarnienie 0-63 mm	m ³	0.0615	0.00	0.0000		
	0000000	0.0123*5= materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.0000		
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0005	0.00	0.0000		
	12113	0.0001*5= walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0020	0.00	0.0000		
		0.0004*5=						
Razem pozycja 128						0.0000	8.440	0.00
129 d.11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm - szara	m ²				8.44	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3032	0.00	0.0000		
	2222120	-- Materiały -- kostka brukowa 8 cm szara	m ²	1.0250	0.00	0.0000		

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1601801 1700305 0000000 45111 75230	Piasek zwykły Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wibrator powierz.elek.do 225kg' Szlifierka-frezarka elektron.	m ³ t % m-g m-g	0.0818 0.0117 0.5000 0.1300 0.0250	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		
Razem pozycja 129						0.0000	8.440	0.00
130 d.11	KNR 2-31 0407-05 999 2220802 1601801 1700305 0000000	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. -- Robocizna -- -- Materiały -- obrzeża betonowe 30x8 cm Piasek zwykły Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work materiały pomocnicze(od M)	m r-g m m ³ t %				1.80*8+ 2.20*5 = 25.400	
Razem pozycja 130						0.0000	25.400	0.00
Razem dział: Schody zewnętrzne								0.00
12	Elewacja							
131 d.12	KNR-W 2-02 0514-02 999 1121901 1200202 8990499 0000000 39511	Obróbki przy szer. w rozwinięciu po- nad 25 cm - z blachy stalowej powle- kanej -- Robocizna -- -- Materiały -- Blacha st.płask.0,5mm,powłoka po- liester Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kołki rozporowe plastikowe materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m ² r-g m ² kg szt % m-g				0.30*(0.55* 9+0.85*5+ 1.50*12) = 8.160	
Razem pozycja 131						0.0000	8.160	0.00
Razem dział: Elewacja								0.00
13	Oczyszczenie kominów, wentylacja							
132 d.13	KNR-W 4-01 0310-06 999 34312	Przemuirowanie przewodów kominow- wych - odgruzowanie przewodów -- Robocizna -- -- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m r-g m-g				10.00*13 = 130.000	
Razem pozycja 132						0.0000	130.000	0.00
133 d.13	KNR-W 2-17 0123-02 999 6507202 6501199 6581199 6582299 6801502 0000000	Przewody wentylacyjne z blachy stal- owej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % -- Robocizna -- -- Materiały -- Prostka went.kołowa Al B/I fi 100-200 mm kształtki wentylacyjne z blachy stal- owej ocynkowanej, kołowe, podpory kanałów (przewodów) wenty- lacyjnych, typ C uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych śruby stalowe, z nakrętkami i pod- kładkami M-8 o dł. do 50mm materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt --	m ² r-g m ² m ² szt szt kg %				3.14*0.15* 14.00 = 6.594	

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
Razem pozycja 133						0.0000	6.594	0.00
134 d.13	KNR-W 2-16 0201-01	Izolacja o grub. do 50 mm elementami z wełny mineralnej w oplocie z siatki drucianej rurociągów o śr.zew.do 191 mm	m ²				6.594	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9900	0.00	0.0000		
	6700000	-- Materiały -- Wełna mineralna (luzem) - gat. I	kg	7.9000	0.00	0.0000		
	1331703	Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 1,0 mm	m ²	2.3000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 134						0.0000	6.594	0.00
135 d.13	KNR-W 2-17 0138-04	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5900	0.00	0.0000		
	6526099	-- Materiały -- kratki wentylacyjne, typ A	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych	szt	1.0400	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
Razem pozycja 135						0.0000	2.000	0.00
136 d.13	KNR-W 2-02 1215-01	Kratki o pow. elem. do 0.1 m2	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8870	0.00	0.0000		
	1350312	-- Materiały -- Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	2380808	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0050	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0015	0.00	0.0000		
Razem pozycja 136						0.0000	2.000	0.00
137 d.13	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01	m ²				0.50*14.00 = 7.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8400	0.00	0.0000		
	1750812	-- Materiały -- Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm	m ²	1.0500	0.00	0.0000		
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600	0.00	0.0000		
	1324953	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500	0.00	0.0000		
	1343807	Wkręty stal. samowierzące stożk. fi 5,5 mm	kg	0.2776	0.00	0.0000		
	1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0.00196	0.00	0.0000		
	2311503	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m ²	1.0300	0.00	0.0000		
	3902101	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	3.6260	0.00	0.0000		
	8990400	Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	4.0600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0205	0.00	0.0000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0160	0.00	0.0000		
Razem pozycja 137						0.0000	7.000	0.00
138 d.13	KNR-W 2-17 0123-02	Wkład kominowy ze stali nierdzewnej	m				2.00*2 = 4.000	
		-- Robocizna --						

czerwiec 2012

Przebudowa i remont Komisariatu Policji w Kosakowie wraz z budową garażu oraz montażem masztu antenowego

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	1.9800	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	6312320	Rura spal. ze st.kwasodop	m	1.1000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
Razem pozycja 138						0.0000	4.000	0.00
Razem dział: Oczyszczenie kominów, wentylacja								0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	maszt antenowy	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
2.	odciągi	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
3.	gruz z rozbiórki	m ³	202.9104		202.9104	0.00	0.00	
4.	papa z rozbiórki	m ³	4.9115		4.9115	0.00	0.00	
5.	gaz propan-butan	kg	29.7660		29.7660	0.00	0.00	
6.	Lepik asfalt.stos.na zimno	kg	287.2419		287.2419	0.00	0.00	
7.	Kształtowniki stalowe- kątowniki, ceowniki	kg	249.6000		249.6000	0.00	0.00	
8.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm	kg	250.5000		250.5000	0.00	0.00	
9.	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm	kg	60.2400		60.2400	0.00	0.00	
10.	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	2.4600		2.4600	0.00	0.00	
11.	Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliestr	m ²	28.7314		28.7314	0.00	0.00	
12.	Blacha stalowa powlekana, płaska o wym. 1,23 x 2,0 m FOPP, powłoka HBP	m ²	13.7760		13.7760	0.00	0.00	
13.	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60	kg	0.8642		0.8642	0.00	0.00	
14.	witryny z PCV	m ²	7.1260		7.1260	0.00	0.00	
15.	listwy maskujące	m	16.7683		16.7683	0.00	0.00	
16.	balustrady schoów ze stali nierdzewnej	m	12.6000		12.6000	0.00	0.00	
17.	pochwyty stalowe	m	7.1000		7.1000	0.00	0.00	
18.	Drzwi antywłamaniowe zewnętrzne (12 stalowych rygli blokujących) atestowany zamek	m ²	5.4340		5.4340	0.00	0.00	
19.	kraty stalowe nieotwierane	m ²	14.7480		14.7480	0.00	0.00	
20.	drzwi stalowe pełne rozwierane'	m ²	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
21.	drzwi stalowe rozwierane p.pożarowe EI30	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
22.	drzwi stalowe rozwierane p.pożarowe EI60	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
23.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	43.2204		43.2204	0.00	0.00	
24.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	116.5815		116.5815	0.00	0.00	
25.	daszki stalowe	m ²	4.5000		4.5000	0.00	0.00	
26.	Elektrody do stal.-ER fi 5 mm, dł. 450 mm	100 szt.	0.2520		0.2520	0.00	0.00	
27.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.3510		0.3510	0.00	0.00	
28.	Siatka "Rabitz" 10x10mm, fi 1,0 mm	m ²	17.7402		17.7402	0.00	0.00	
29.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	11.8075		11.8075	0.00	0.00	
30.	Wkręty stal. samowiercące stożk. fi 5,5 mm	kg	15.7868		15.7868	0.00	0.00	
31.	Samozamykacz do drzwi, kompletny	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
32.	zamek typu aresztowego	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
33.	Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
34.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	54.4000		54.4000	0.00	0.00	
35.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	1.9800		1.9800	0.00	0.00	
36.	Kotwy stal.gr.1,5mm do mocow.okien z PVC	szt	227.8997		227.8997	0.00	0.00	
37.	wycieraczka systemowa	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
38.	pianka poliuretanowa	dm ³	14.7925		14.7925	0.00	0.00	
39.	silikon	kg	1.2560		1.2560	0.00	0.00	
40.	Folie płynne i powł. do uszcz.	kg	28.4480		28.4480	0.00	0.00	
41.	Farba sucha nastawiana wapienna	kg	3.0800		3.0800	0.00	0.00	
42.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	364.0285		364.0285	0.00	0.00	
43.	Farba ftal. do grunt. og. stos.	dm ³	0.7488		0.7488	0.00	0.00	
44.	Farba ftal. nawierzchn. og. stos.	dm ³	0.8580		0.8580	0.00	0.00	
45.	Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.	dm ³	0.1716		0.1716	0.00	0.00	
46.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.5662		0.5662	0.00	0.00	
47.	Klej winyl-emuls. do wykł.PVC "Osakrylowy"	kg	64.5018		64.5018	0.00	0.00	
48.	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, opak.25 kg	kg	1 150.9892		1 150.9892	0.00	0.00	
49.	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych,	kg	206.7104		206.7104	0.00	0.00	
50.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	430.7400		430.7400	0.00	0.00	
51.	folia okienna	m ²	3.9120		3.9120	0.00	0.00	
52.	Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)	m ³	9.9782		9.9782	0.00	0.00	
53.	Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	2.4437		2.4437	0.00	0.00	
54.	Wykładzina z PVC gr.2,0mm	m ²	88.7860		88.7860	0.00	0.00	
55.	Wykładzina z włókien wełnianych, tkanych	m ²	21.7240		21.7240	0.00	0.00	
56.	Płyta poliwęglanowa 2-komorowa, grub.16 mm	m ²	4.7250		4.7250	0.00	0.00	
57.	okna z PCV do 1 m2	m ²	4.2960		4.2960	0.00	0.00	
58.	okna z PCV pow. 1,5 m2	m ²	18.0910		18.0910	0.00	0.00	
59.	Piasek zwykły	m ³	4.8396		4.8396	0.00	0.00	
60.	Piasek uziarnienie 0-4 mm	m ³	3.5226		3.5226	0.00	0.00	
61.	Pospółka - uziarnienie 0-63 mm	m ³	2.5911		2.5911	0.00	0.00	
62.	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.9764		0.9764	0.00	0.00	
63.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	2.0437		2.0437	0.00	0.00	
64.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0601		0.0601	0.00	0.00	
65.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.1115		0.1115	0.00	0.00	
66.	Gips szpachlowy na podłożach gipsowych	kg	373.1130		373.1130	0.00	0.00	
67.	Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm	m ²	110.0801		110.0801	0.00	0.00	
68.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20	szt	971.2179		971.2179	0.00	0.00	
69.	nadproża prefabrykowane	m	2.2440		2.2440	0.00	0.00	
70.	podokienniki	szt	18.0000		18.0000	0.00	0.00	
71.	Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm	szt	199.2565		199.2565	0.00	0.00	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
72.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	25.9080		25.9080	0.00	0.00	
73.	kostka brukowa 8 cm szara	m ²	8.6510		8.6510	0.00	0.00	
74.	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	44.6490		44.6490	0.00	0.00	
75.	Papa zgrzewalna modyfikowana na włókninie poliestrowej,	m ²	348.2622		348.2622	0.00	0.00	
76.	Papa asfaltowa specjalna PP-50/700 - , perforowana wentylacyjna na welonie szklanym	m ²	175.6194		175.6194	0.00	0.00	
77.	płyty z wełny mineralnej gr 24 cm	m ²	156.2715		156.2715	0.00	0.00	
78.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m ²	7.2100		7.2100	0.00	0.00	
79.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	0.8693		0.8693	0.00	0.00	
80.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	14.6351		14.6351	0.00	0.00	
81.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	3.8642		3.8642	0.00	0.00	
82.	Zaprawa do spoinowania	kg	152.2692		152.2692	0.00	0.00	
83.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.2039		0.2039	0.00	0.00	
84.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	1.0671		1.0671	0.00	0.00	
85.	Sucha zaprawa samopoziom	kg	9 315.9724		9 315.9724	0.00	0.00	
86.	Płyty do izol.ścian wew. i zewn. gr.100mm	m ²	51.3651		51.3651	0.00	0.00	
87.	Płytki kamionk.szkliw. 20x20cm,gr.1cm	m ²	40.5470		40.5470	0.00	0.00	
88.	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	225.4169		225.4169	0.00	0.00	
89.	Bale igł.obrzn.wymiar.gr.50-100mm kl.III	m ³	0.0084		0.0084	0.00	0.00	
90.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m ³	0.3186		0.3186	0.00	0.00	
91.	skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m ²	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
92.	ościeżnice drzwiowe	m ²	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
93.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	206.2070		206.2070	0.00	0.00	
94.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0.0240		0.0240	0.00	0.00	
95.	Uchwyt do flagi malowanuy proszkowo	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
96.	Rura spal. ze st.kwasodop	m	4.4000		4.4000	0.00	0.00	
97.	kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe,	m ²	2.7035		2.7035	0.00	0.00	
98.	Prostka went.kołowa Al B/I fi 100-200 mm	m ²	4.0883		4.0883	0.00	0.00	
99.	kratki wentylacyjne, typ A	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
100.	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C	szt	2.7035		2.7035	0.00	0.00	
101.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych	szt	16.5509		16.5509	0.00	0.00	
102.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych	szt	2.0800		2.0800	0.00	0.00	
103.	Wełna mineralna (luzem) - gat. I	kg	52.0926		52.0926	0.00	0.00	
104.	Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 16	kg	0.0400		0.0400	0.00	0.00	
105.	śruby stalowe, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	kg	3.0332		3.0332	0.00	0.00	
106.	Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	230.8881		230.8881	0.00	0.00	
107.	kołki rozporowe	szt	40.4686		40.4686	0.00	0.00	
108.	kołki rozporowe plastikowe	szt	54.6720		54.6720	0.00	0.00	
109.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	192.6400		192.6400	0.00	0.00	
110.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0.0800	0.00	0.00
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0262	0.00	0.00
3.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.1705	0.00	0.00
4.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	38.6680	0.00	0.00
5.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	29.8672	0.00	0.00
6.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.9535	0.00	0.00
7.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	219.1509	0.00	0.00
8.	betoniarka 150 dm3	m-g	7.5742	0.00	0.00
9.	Pompa do bet.na sam.rur.36m(1)	m-g	1.3780	0.00	0.00
10.	Wibrator powierz.elek.do 225kg'	m-g	1.0972	0.00	0.00
11.	Miksokret 28 kW	m-g	13.5112	0.00	0.00
12.	gietarka do prętów	m-g	1.2000	0.00	0.00
13.	nożyce do prętów	m-g	1.4500	0.00	0.00
14.	prościarka do prętów	m-g	1.0750	0.00	0.00
15.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	5.6700	0.00	0.00
16.	Szlifierka-frezarka elektron.	m-g	0.2110	0.00	0.00
17.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	69.4457	0.00	0.00
18.	sprężarka	m-g	5.1150	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

czerwiec 2012

Przebudowa i remont Komisariatu Policji w Kosakowie wraz z budową garażu oraz montażem masztu antenowego

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3 744.5643	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł