

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
80-819 Gdańsk  
ul. Okopowa 15

**KOSZTORYS INWESTORSKI-ROBOTY REMONTOWE DACHU  
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ W GDAŃSKU  
UL. SŁOWACKIEGO 161**

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe dachu budynku sali gimnastycznej  
ADRES INWESTYCJI : Budynek sali gimnastycznej , Gdańsk ul. Słowackiego 161  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
ADRES INWESTORA : 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Szydagis  
DATA OPRACOWANIA : maj 2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2013

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont dachu - Budynek Stołówki , Gdańsk ul. Słowackiego 161</b>					
<b>1</b>		<b>Remont dachu budynku stołówki</b>			
1	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu - analogia , przecinanie pęcherzy , podklejenie papy 30.00	m <sup>2</sup>		
d.1	0519-01		m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
2	NNRNKB	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego roztworem do gruntowania IZOPLAST - pierwsza warstwa 2.50*33.00	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0524-01		m <sup>2</sup>	82.500	
				RAZEM	82.500
3	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa 82.50	m <sup>2</sup>		
d.1	0527-02		m <sup>2</sup>	82.500	
				RAZEM	82.500

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Remont dachu - Budynek Stołówki , Gdańsk ul. Słowackiego 161</b>								
<b>1</b>		<b>Remont dachu budynku stołówki</b>						
1	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - analogia , przecinanie pęcherzy , podklejenie papy	m <sup>2</sup>					
d.1	0519-01	obmiar = 30.00 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0.13r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3.9000	0.0000	0.00		
2*		-- M -- kit asfaltowy (kit fugowy) 0.1kg/m <sup>2</sup>	kg	3.0000	0.0000		0.00	
3*		drewno opałowe 0.05kg/m <sup>2</sup>	kg	1.5000	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.0000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
2	NNRNKB	(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego roztworem do gruntowania IZOPLAST - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>					
d.1	202 0524-01	obmiar = 2.50*33.00 = 82.500 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6.6000	0.0000	0.00		
2*		-- M -- roztwór asfaltowy do gruntowania IZOPLAST 0.6kg/m <sup>2</sup>	kg	49.5000	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0015m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1238	0.0000			0.00
5*		środek transportowy 0.0012m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0990	0.0000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
3	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>					
d.1	0527-02	obmiar = 82.50 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0.2005r-g/m <sup>2</sup>	r-g	16.5413	0.0000	0.00		
2*		-- M -- Papa termozgrzewalna typu PYE PV 250 S5 SS 1.17m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	96.5250	0.0000		0.00	
3*		gaz propan-butan 0.15kg/m <sup>2</sup>	kg	12.3750	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.002m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1650	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.0038m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.3135	0.0000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000

Remont dachu budynku stołówki

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
VAT [V] 23% od ( $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ )				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł