

PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : BSW -remont remont pomieszczeń

ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Okopowa 15

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Okopowa 15

BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maria Karykowska

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJE SANITARNE			
1.1		INSTALACJA C.O.			
1	KNR 4-02	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1.1	0512-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR 2-15	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych	kpl.		
d.1.1	0422-01	11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 2-15	Głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem RAW 5115 DANFOSS	szt.		
d.1.1	0415-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR 2-15	Zawór grzejnikowy termostatyczny typu DANFOSS RA-N o śr.nom. do 15 mm	szt.		
d.1.1	0415-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNR 2-15	Zawór grzejnikowy powrotny o śr.nom. do 15 mm	szt.		
d.1.1	0415-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 2-15	Ustawianie nastaw zaworów grzejnikowych o śr.nom.do 15 mm	szt.		
d.1.1	0511-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem Danfoss RAW 5115	szt	11.0000	0.00	0.00
2.	tarczki ochronne	szt	11.0000	0.00	0.00
3.	Zawór grzej. powrotny fi 15 mm	szt	11.0000	0.00	0.00
4.	Zawór grzej.termostat.DANFOSS RA-N fi 15 mm	szt	11.0000	0.00	0.00
5.	złączka do grzejników 10 mm	szt	11.0000	0.00	0.00
6.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	27.0158	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód dostaw.do 0.9t	m-g	0.0429	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł