

Kod 45321000-3

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

OCIEPLENIE I POKRYCIE DACHU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zewnętrznych robót przy ociepleniu i pokryciu dachu budynku.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót:

- robót związanych z oczyszczeniem podłoża,
- wykonania pokrycia z jednej warstwy papy zgrzewalnej nawierzchniowej.
- wykonanie ocieplenia ze styropianu FS20, grubości 15 cm.

2. MATERIAŁY

- kit budowlany,
- kit budowlany uszczelniający,
- papa zgrzewalna wierzchniego krycia,
- styropapa FS20,
- kołki mocujące.

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach UE.

3. SPRZĘT

- palnik gazowy,
- butla z gazem technicznym propan-butan,
- szpachelka,
- nóż do cięcia papy,
- wałek dociskowy z silikonową rolką,
- wiertarka elektryczna,
- wyciąg masztowy do 0,5 t,

4. TRANSPORT

Wewnętrzny: poziomy – ręczny, pionowy – wyciąg masztowy.

Zewnętrzny: samochód skrzyniowy do 5 t.

5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. Krycie papami zgrzewalnymi należy rozpocząć od wstępnego wykonania obróbek detali architektonicznych np. kominy z zastosowaniem papy zgrzewalnej. Po naprawie i impregnacji podłoża styropapę kleimy oraz mocujemy kołkami (4 szt./1m.²). Układanie papy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi przez producenta w aktualnej aprobacie technicznej. Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do takiej pracy i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. W obecności Inspektora Nadzoru przeprowadzić ocenę stanu technicznego podłoża. Wykonać obróbki blacharskie zgodnie z zasadami określonymi w ST. Rozebrać zabezpieczenia stanowiska roboczego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanej wymiany pokrycia i ocieplenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. W wyniku odbioru należy:

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót,
- dokonać wpisu do Dziennika Budowy.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”.

Cena obejmuje: zapewnienie niezbędnych czynników tj.:

- wykonanie wszystkich ww. czynności,
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,
- uporządkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacji materiałów z demontażu i rozbiórek.