

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZABEZPIECZENIE POŻAROWE DRÓG EWAKUACYJNYCH W BUDYNKU KWP - INSTALACJE POŻAROWE
ADRES INWESTYCJI : 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ADRES INWESTORA : 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
BRANŻA : TELETECHNICZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kosztorysant W. Motyka
DATA OPRACOWANIA : 12.09.2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Opracował :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ST-T.1-TRASY KABLOWE -45310000-3			
1.1	KNR 0508022603	MONTAZ LISTEW SCIENNYCH Z PCV NA SCIANACH I SUFITACH LN 20X10 MOCOWANE PRZEZ KOLKI ROZPOROWE DO CEGLY 400	M M	400.000	
				RAZEM	400.000
1.2	KNR 0508022603	MONTAZ LISTEW SCIENNYCH Z PCV NA SCIANACH I SUFITACH LN 50X20 MOCOWANE PRZEZ KOLKI ROZPOROWE DO CEGLY 700	M M	700.000	
				RAZEM	700.000
2		ST-T.1-INSTALACJA CCTV-MONITORING -45314200-7			
2.1	KNR 0510100701	MONTAZ KAMER KOPULKOWYCH SCD-3080 MOCOW.UCHWYT. 20	SZT SZT	20.000	
				RAZEM	20.000
2.2	KNR 0506160209	ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN SAP ZASILACZ STABILIZACYJNY 1A DLA 12DC 13	SZT SZT	13.000	
				RAZEM	13.000
2.3	KNR 0506010201	INSTALOWANIE REJESTRATORA HYBRYDOWEGO 200/400/400 1T- ANOLOGIA MIEJSCE ZAINSTAL.STOL LUB BIURKO 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4	KNR 0506020302	INSTALOWANIE MONITORA LCD 19-SMT-1923-ANALOGIA 2	KPL KPL	2.000	
				RAZEM	2.000
2.5	KNR 0506160202	ZAINSTALOWANIE URZADZEN SAP NA GOTOWYM PODLOZU MANIPU- LATOR SCC-3100 1	SZT SZT	1.000	
				RAZEM	1.000
2.6	KNR 0508040104	PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 4-OTW.MOCUJACE 1	APA- RAT APA- RAT	1.000	
				RAZEM	1.000
2.7	KNR 0508040409	MONTAZ SZAFY RACK 19 6U PRZYKR.DO GOT.PODL. 1	SZT SZT	1.000	
				RAZEM	1.000
2.8	KNR 0508021402	PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE W GOTOWYCH LISTWACH RG 59- 800;OMYP-2X075-740;FTP 4X2X0.5-20 1560	M M	1560.000	
				RAZEM	1560.000
2.9	KNR 0403100321	MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 2 1/2 CEGLY, SREDN. RURY DO 25,0 MM 20	OTW. OTW.	20.000	
				RAZEM	20.000
2.10	KNR 0506161404	SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW 40 20	SZT SZT	20.000	
				RAZEM	20.000
2.11	Zakładowy A014011101	WYKONANIE POMIAROW TOROW TRANSMISYJNYCH WYKONANIE 1 POMIARU 20	SZT SZT	20.000	
				RAZEM	20.000
3		ST-T.1-INSTALACJA SSP- 45314200-8			
3.1	KNR 0506160110	ZAINSTALOWANIE CENTRALKI -B5-SCU-CP PODL. CEGLA 1	SZT SZT	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2	KNR 0506160201	ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN KARTA B5-DX12-2 LINII PETLICO- WYCH 1	SZT SZT	1.000	
				RAZEM	1.000
3.3	KNR 0506160201	ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN KARTA STERUJACA B5-BAF 1	SZT SZT	1.000	
				RAZEM	1.000
3.4	KNR 0508070102	MONTAZ MASKOWNICY WOLNYCH SLOTOW B3-BLIND 8	SZT SZT	8.000	
				RAZEM	8.000
3.5	RMS Mm159290	URUCHOMIENIE CENTRALKI PO DODANIU APARATURY 1	KPL KPL	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
3.6	KNR 0506160209	ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN SAP NA GOTOWYM PODLOZU Z PODLACZNIKIEM AKUMULATORY AKKU 40	SZT		
		2	SZT	2.000	
				RAZEM	2.000
3.7	KNR 0508040104	PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA SKRZYNEK DLA AKKU 40 KUCIE RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 4- OTW.MOCUJACE	APA- RAT		
		2	APA- RAT	2.000	
				RAZEM	2.000
3.8	KNR 0508040408	MONTAZ SKRZYNEK NA AKUMULATORY	SZT		
		2	SZT	2.000	
				RAZEM	2.000
3.9	KNR 0506160604	INSTAL. GNIAZD DO CZUJEK -USB 501 -1 MONTOW.KOLKAMI ROZPOR. PODL. BETON	SZT		
		158	SZT	158.000	
				RAZEM	158.000
3.10	KNR 0506160604	INSTAL. GNIAZD W WYK.ZWYKLYM DO SAMOCZYN. OSTRZEGACZY POZ.- CZUJEK CZUJKA MTD 533 X	SZT		
		158	SZT	158.000	
				RAZEM	158.000
3.11	KNR 0506161106	INSTAL.DODAT.WSKAZNIKOW ZADZIALANIA CZUJEK- BEZ SPRAWDZ. I URUCHOMIENIA WSKAZNIKI ZADZIALANIA BX-UPI	SZT		
		9	SZT	9.000	
				RAZEM	9.000
3.12	KNR 0506161003	INST.RECZ.OST.POZ.-PRZYCISK.-RECZNY OSTRZEGACZ POZARU-MCP- 545-X RODZ. PODL. CEGLA	SZT		
		31	SZT	31.000	
				RAZEM	31.000
3.13	KNR 0506160704	INSTAL. MODULOW STERUJACYCH-BX-013 MONTOW.KOLKAMI ROZ- POR. PODL. BETON	SZT		
		7	SZT	7.000	
				RAZEM	7.000
3.14	KNR 0508080903	OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE NYPEL MM SN M20	SZT		
		50	SZT	50.000	
				RAZEM	50.000
3.15	KNR 0506160905	INST.SYGNAIZATOR OPTYCZNY SA-K7 RODZ. PODL. BETON	SZT		
		14	SZT	14.000	
				RAZEM	14.000
3.16	KNR 0506161404	SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH DLA CZUJEK-158; MODULY-7 PRZYCISKI-31;WSKAZNIKI ZADZIALAN-9;SYGNALIZ.-14	SZT		
		219	SZT	219.000	
				RAZEM	219.000
3.17	KNR 0403100311	MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN. RURY DO 25,0 MM	OTW.		
		219	OTW.	219.000	
				RAZEM	219.000
4		ST-T.1-APARATURA SYSTEMU ODDYMIANIA;OPRZEWODOWANIE-45314200-8			
4.1	KNR 0506160110	ZAINSTALOWANIE CENTRALEK -RZN 4408 M-2 PODL. CEGLA	SZT		
		2	SZT	2.000	
				RAZEM	2.000
4.2	KNR 0506161003	INST.RECZ.OST.POZ.-PRZYCISK.PRZEWIETRZANIA RT 42 PODL. CEG- LA	SZT		
		2	SZT	2.000	
				RAZEM	2.000
4.3	KNR 0506160209	ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN ZASILACZ POZAROWY ZSP 135 DR	SZT		
		5	SZT	5.000	
				RAZEM	5.000
4.4	KNR 0506160809	INSTAL. SILOWNIKA OKIENNEGO KA34/500	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
4.5	KNR 0506161402	SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW 20	SZT		
		10	SZT	10.000	
				RAZEM	10.000
4.6	KNR 0508021402	PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE W LISTWACH PRZEWOD HLGS 2X1.5-300;YnTKSY EKW 1X2X0.8-1800	M		
		2100	M	2100.000	

OBMIAR

KWP Gdańsk, Okopowa 15, Zabezp pożar dróg ewakuac, Instal Pożarowe, PRZEDMIAR.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2100.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	AKUMULATOR 40 AH 12V AKKU 40	SZT	2.0000		
2.	CENTRALA ODDYMIANIA C.ODD 16A-MODULOWA	SZT	2.0000		
3.	CENTRALKA SYGN.POZARU-4 PETLE +DRUKARKA+ ZASIL.OBUDOWA	SZT	1.0000		
4.	CZUJKA OPTYCZNA DYMU	szt.	158.0000		
5.	GNIAZDO DO CZUJEK OPTYCZNYCH DYMU	SZT	158.0000		
6.	KABEL FTP KAT 5E 4X2X0.5	M	19.9680		
7.	KAMERA SCD-3080	szt.	20.0000		
8.	KARTA STERUJACA	SZT	1.0000		
9.	KARTA 2-CH LINI PETLOWYCH ANALOGOWYCH	SZT	1.0000		
10.	KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE	szt	2940.0000		
11.	KOTWY NAGWINTOWANE	szt.	16.0000		
12.	LISTWA NASCIENNA LN 20X10	M	400.0000		
13.	LISTWA NASIENNA LN 50X20	M	700.0000		
14.	MANIPULATOR SCC-3100	SZT	1.0000		
15.	MASKOWNICA BLIND WOLNYCH SLOTOW -INTEGRAL	SZT	8.0000		
16.	MODUL STERUJACY 3WEJSCIA/1WYJSCIE	SZT	7.0000		
17.	MONITOR LCD 19 -SMT-1923	SZT	2.0000		
18.	NYPEL MM	szt.	50.0000		
19.	OBUDOWA DO WSKAZNIKA ZADZIALANIA	SZT	9.0000		
20.	OBUDOWA DO AKUMULATOROW	SZT	2.0000		
21.	OBUDOWA DO MODULU 3WE/1WY	SZT	22.9999		
22.	PRZEWOD KONCENTRYCZNY TYP RG 59	M	799.9680		
23.	PRZEWOD OMYP 2X0,75 MM2	M	740.0640		
24.	PRZEWOD HLGS 2X1,5 PH90	M	300.0900		
25.	PRZEWOD YNTKSY 1X2X0,8	M	1799.9100		
26.	PRZYCISK ODDYMIANIA PRZEWIETRZANIA	SZT	2.0000		
27.	PRZYCISK RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY MCP	SZT	31.0000		
28.	REJESTRATOR CHYBRYDOWY TYP SVR 3200-SAMSUNG	szt.	1.0000		
29.	SILOWNIK LANCUCHOWY OKIENNY KA 34/500	SZT	8.0000		
30.	SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NA-KRETKAMI I PODKLADKAMI	kg	9.5200		
31.	SRUBY STAL.SREDNIODOKL. Z LBEM 6-KT NAKR. I PODKL. M4	kg	0.2250		
32.	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K7	SZT	14.0000		
33.	SZAFA RACK 6U-19	KPL	1.0000		
34.	SZYBKA DO PRZYCISKU	SZT	99.9998		
35.	URUCHOMIENIE CENTRALKI PO DODANIU APARATURY	KPL	1.0000		
36.	WKRETY DO DREWNA Z LBAMI STOZKOWYMI	szt.	28.0000		
37.	WSKAZNIK ZADZIALANIA BX-UPI	SZT	9.0000		
38.	ZASILACZ STABILIZOWANY 1A-12VDC	SZT	13.0000		
39.	ZASILACZ STABILIZACYJNY 135-DR-3A-1	SZT	5.0000		
40.	Materiały pomocnicze	zł			
41.	Materiały pomocnicze	zł			
42.	Materiały pomocnicze	zł			
43.	Materiały pomocnicze	zł			
44.	Materiały pomocnicze	zł			
45.	Materiały pomocnicze	zł			
46.	Materiały pomocnicze	zł			
47.	Materiały pomocnicze	zł			
48.	Materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie: