

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45216110-8, 216110-8, Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
Roboty budowlane w

za

45453000-7, 453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty remontowe i re

45442100-8, 442100-8, Roboty malarskie

Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych

ADRES INWESTYCJI : ul. Okopowa 15, 80-875 Gdańsk

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-875 Gdańsk

WYKONAWCA ROBÓT : MB STUDIO ARCHITEKTURY Maciej Bocheński ul. Bażyńskiego 3/3, 80-309 Gdańsk

BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Mandycz\ Iwona Czarnecka

DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Wrzesień 2013

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	KLATKA POŁUDNIOWA				0.00	0.00	0.00
1.1	Rozbiórki				0.00	0.00	0.00
1.2	Roboty murowe i inne				0.00	0.00	0.00
1.3	Stolarka drzwiowa				0.00	0.00	0.00
1.4	Stolarka okienna				0.00	0.00	0.00
2	KLATKA PÓŁNOCNA				0.00	0.00	0.00
2.1	Rozbiórki				0.00	0.00	0.00
2.2	Roboty murowe i inne				0.00	0.00	0.00
2.3	Stolarka drzwiowa				0.00	0.00	0.00
2.4	Stolarka okienna				0.00	0.00	0.00
3	MAŁOWANIE				0.00	0.00	0.00
3.1	Wykonanie lamperii				0.00	0.00	0.00
3.2	Cokoliki				0.00	0.00	0.00
3.3	Rusztowania				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45216110-8	KLATKA POŁUDNIOWA			
1.1		Rozbiórki			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2	szt		
d.1.	0354-09				
1	piwnica	1	szt	1.000	
	przedsionek /				
	kl.schodowa	1	szt	1.000	
	piwnica				
	kl.schodowa	3	szt	3.000	
	parter	2	szt	2.000	
	piętro 1	1	szt	1.000	
	piętro 3				
				RAZEM	8.000
2	KNNR 7	Demontaż przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych z	m ²		
d.1.	0505-01	drzwiami o powierzchni do 7m2 (demontaż złomowy)			
1	parter	1.65*2.4	m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m ²		
d.1.	0353-05				
1		1.16*2.05	m ²	2.378	
		1.16*2.26	m ²	2.622	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01	Wywóz gruzu z konstr. ceglanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km	m ³		
d.1.	0108-13	+ opłata za utylizację			
1					
	z pozycji 1	8*1.6*0.05	m ³	0.640	
	z pozycji 2	3.96*0.05	m ³	0.198	
				RAZEM	0.838
5	KNR 4-01	Dodatek na każdy następny 1km wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi	m ³		
d.1.	0108-16	za 15-1=14km			
1		Krotność = 14			
	jw	0.838	m ³	0.838	
				RAZEM	0.838
1.2		Roboty murowe i inne			
6	KNR-W 2-02	Ścianki z płyt gipsowych pokrytych obustronnie dwuwarstwowo na rusztach o	m ²		
d.1.	2003-05	grubości 75mm			
2					
	parter	3.08*4.07-1.3*2.08	m ²	9.832	
		1.65*2.4-1.0*2.08	m ²	1.880	
	1 piętro	3.08*3.56-1.3*2.08	m ²	8.261	
				RAZEM	19.973
7	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do	m ²		
d.1.	0716-01	5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,			
2		gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich			
	inne uzupeł-	3.995 <39.945*0.1>	m ²	3.995	
	nienia ok				
	10%				
				RAZEM	3.995
8		Przebudowa stopni do pokoju biurowego	kpl		
d.1.					
2					
	parter	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Gruntowanie ścian Uni-Grunt (Atlas)	m ²		
d.1.	0621-05				
2					
	parter	(3.08*4.07-1.3*2.08)*2	m ²	19.663	
		(1.65*2.4-1.0*2.08)*2	m ²	3.760	
	1 piętro	(3.08*3.56-1.3*2.08)*2	m ²	16.522	
	inne uzupeł-	3.995 <39.945*0.1>	m ²	3.995	
	nienia ok				
	10%				
				RAZEM	43.940
10	KSNR 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m ²		
d.1.	0802-06				
2					
	parter	(3.08*4.07-1.3*2.08)*2	m ²	19.663	
		(1.65*2.4-1.0*2.08)*2	m ²	3.760	
	1 piętro	(3.08*3.56-1.3*2.08)*2	m ²	16.522	
	inne uzupeł-	3.995 <39.945*0.1>	m ²	3.995	
	nienia ok				
	10%				
				RAZEM	43.940

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-01	Dokładne jednokrotne szlifowanie ścian po szpachlowaniu	m ²		
d.1.	1214-02				
2					
	parter	(3.08*4.07-1.3*2.08)*2	m ²	19.663	
		(1.65*2.4-1.0*2.08)*2	m ²	3.760	
	1 piętro	(3.08*3.56-1.3*2.08)*2	m ²	16.522	
	inne uzupełnienia ok 10%	3.995 <39.945*0.1>	m ²	3.995	
				RAZEM	43.940
12	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych - dwukrotne	m ²		
d.1.	1505-03				
2					
	parter	(3.08*4.07-1.3*2.08)*2	m ²	19.663	
		(1.65*2.4-1.0*2.08)*2	m ²	3.760	
	1 piętro	(3.08*3.56-1.3*2.08)*2	m ²	16.522	
	inne uzupełnienia ok 10%	3.995 <39.945*0.1>	m ²	3.995	
				RAZEM	43.940
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
2					
	dla całości robót przyjęto ok	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
1.3		Stolarka drzwiowa			
14	KNR 2-02	Osadzenie drzwi D 1 - EIS 30 o powierzchni do 2m2	m ²		
d.1.	1204-03				
3					
		(0.9*2.05)*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
15	KNR 2-02	Osadzenie drzwi D 3 - EIS 30 o powierzchni do 2m2	m ²		
d.1.	1204-03				
3					
		(0.9*2.05)*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
16	KNR 2-02	Osadzenie drzwi D 4 - EIS 30 o powierzchni ponad 2m2	m ²		
d.1.	1204-04				
3					
		(1.2*2.05)*2	m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
17	KNR 2-02	Osadzenie drzwi D 6 - EIS 30 o powierzchni do 2m2	m ²		
d.1.	1204-03				
3					
		(0.9*1.9)*1	m ²	1.710	
				RAZEM	1.710
18	KNR 2-02	Osadzenie drzwi D 7 - EIS 30 o powierzchni do 2m2	m ²		
d.1.	1204-03				
3					
		(0.6*2.05)*1	m ²	1.230	
				RAZEM	1.230
19	KNR 2-02	Osadzenie drzwi D 8 - dymoszczelne o powierzchni do 2m2	m ²		
d.1.	1204-03				
3					
		(0.9*2.05)*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
20	KNR 2-02	Osadzenie drzwi D 9 - EIS 30 o powierzchni do 2m2	m ²		
d.1.	1204-03				
3					
		(1*2.05)*1	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
21	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.1.	0320-10				
3					
		(1.0+2.08*2)*2*6	m	61.920	
		(1.3+2.08*2)*2*1	m	10.920	
		(1.0+1.98*2)*2*1	m	9.920	
		(0.7+2.08*2)*2*1	m	9.720	
		(1.3+2.08*2)*2*1	m	10.920	
				RAZEM	103.400
1.4		Stolarka okienna			
22		Dostosowanie stolarki okiennej do funkcji usuwania dymu	kpl		
d.1.					
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	piętro 3	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02	Okna drewniane O1 o powierzchni ponad 2m2	m ²		
d.1.	1001-03				
4		1.16*2.05	m ²	2.378	
				RAZEM	2.378
24	KNR-W 2-02	Okna drewniane O2 o powierzchni ponad 2m2	m ²		
d.1.	1001-03				
4		1.16*2.26	m ²	2.622	
				RAZEM	2.622
2	45453000-7	KLATKA PÓŁNOCNA			
2.1		Rozbiórki			
25	KNNR 7	Demontaż przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami o powierzchni do 10m2 (demontaż złomowy)	m ²		
d.2.	0505-02				
1					
	parter	2.0*4.67	m ²	9.340	
	piętro 1	2.0*4.16	m ²	8.320	
	piętro 2	2.0*4.16	m ²	8.320	
				RAZEM	25.980
26	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2	szt		
d.2.	0354-09				
1					
	parter	2	szt	2.000	
	pietro 1	1	szt	1.000	
	pietro 2	1	szt	1.000	
	piętro 3	2+2	szt	4.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR 4-01	Wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2m2	m ²		
d.2.	0354-10				
1					
	pietro 3	4.17*4.16	m ²	17.347	
				RAZEM	17.347
28	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m ²		
d.2.	0353-05				
1					
		1.3*2.05*2	m ²	5.330	
				RAZEM	5.330
29	KNR 4-01	Wywóz gruzu z konstr. ceglanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km + opłata za utylizację	m ³		
d.2.	0108-13				
1					
	z pozycji 22	25.98*0.05	m ³	1.299	
	z pozycji 23	8*1.6*0.05	m ³	0.640	
	z pozycji 24	17.347*0.03	m ³	0.520	
				RAZEM	2.459
30	KNR 4-01	Dodatek na każdy następny 1km wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi za 15-1=14km	m ³		
d.2.	0108-16	Krotność = 14			
1		2.459			
	jw		m ³	2.459	
				RAZEM	2.459
2.2		Roboty murowe i inne			
31	KNR-W 2-02	Ścianki z płyt gipsowych pokrytych obustronnie dwuwarstwowo na rusztach o grubości 75mm	m ²		
d.2.	2003-05				
2					
	parter	2.0*4.67-1.0*2.08	m ²	7.260	
		3.08*4.07-1.3*2.08	m ²	9.832	
	piętro 1	2.0*4.16-1.0*2.08	m ²	6.240	
		3.08*3.56-1.3*2.08	m ²	8.261	
	piętro 2	2.0*4.16-1.0*2.08	m ²	6.240	
		3.08*3.56-1.3*2.08	m ²	8.261	
	piętro 3	2.0*4.16-1.0*2.08	m ²	6.240	
				RAZEM	52.334
32	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m ²		
d.2.	0716-01				
2		104.667*0.1	m ²	10.467	
	inne uzupełnienia ok 10%				
				RAZEM	10.467
33	KNR 4-01	Gruntowanie ścian Uni-Grunt (Atlas)	m ²		
d.2.	0621-05				
2					
	parter	(2.0*4.67-1.0*2.08)*2	m ²	14.520	
		(3.08*4.07-1.3*2.08)*2	m ²	19.663	
	piętro 1	(2.0*4.16-1.0*2.08)*2	m ²	12.480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	piętro 2	(3.08*3.56-1.3*2.08)*2 (2.0*4.16-1.0*2.08)*2 (3.08*3.56-1.3*2.08)*2	m ² m ² m ²	16.522 12.480 16.522	
	piętro 3	(2.0*4.16-1.0*2.08)*2	m ²	12.480	
	inne uzupełnienia ok 10%	104.667*0.1	m ²	10.467	
				RAZEM	115.134
34	KSNR 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m ²		
d.2.	0802-06				
2	parter	(2.0*4.67-1.0*2.08)*2 (3.08*4.07-1.3*2.08)*2	m ² m ²	14.520 19.663	
	piętro 1	(2.0*4.16-1.0*2.08)*2 (3.08*3.56-1.3*2.08)*2	m ² m ²	12.480 16.522	
	piętro 2	(2.0*4.16-1.0*2.08)*2 (3.08*3.56-1.3*2.08)*2	m ² m ²	12.480 16.522	
	piętro 3	(2.0*4.16-1.0*2.08)*2	m ²	12.480	
	inne uzupełnienia ok 10%	104.667*0.1	m ²	10.467	
				RAZEM	115.134
35	KNR 4-01	Dokładne jednokrotne szlifowanie ścian po szpachlowaniu	m ²		
d.2.	1214-02				
2	parter	(2.0*4.67-1.0*2.08)*2 (3.08*4.07-1.3*2.08)*2	m ² m ²	14.520 19.663	
	piętro 1	(2.0*4.16-1.0*2.08)*2 (3.08*3.56-1.3*2.08)*2	m ² m ²	12.480 16.522	
	piętro 2	(2.0*4.16-1.0*2.08)*2 (3.08*3.56-1.3*2.08)*2	m ² m ²	12.480 16.522	
	piętro 3	(2.0*4.16-1.0*2.08)*2	m ²	12.480	
	inne uzupełnienia ok 10%	104.667*0.1	m ²	10.467	
				RAZEM	115.134
36	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłogi gipsowych - dwukrotne	m ²		
d.2.	1505-03				
2	parter	(2.0*4.67-1.0*2.08)*2 (3.08*4.07-1.3*2.08)*2	m ² m ²	14.520 19.663	
	piętro 1	(2.0*4.16-1.0*2.08)*2 (3.08*3.56-1.3*2.08)*2	m ² m ²	12.480 16.522	
	piętro 2	(2.0*4.16-1.0*2.08)*2 (3.08*3.56-1.3*2.08)*2	m ² m ²	12.480 16.522	
	piętro 3	(2.0*4.16-1.0*2.08)*2	m ²	12.480	
	inne uzupełnienia ok 10%	104.667*0.1	m ²	10.467	
				RAZEM	115.134
37	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.	1216-01				
2	dla całości robót przyjęto ok	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2.3		Stolarka drzwiowa			
38	KNR 2-02	Osadzenie drzwi D 1 - EIS 30 o powierzchni do 2m2	m ²		
d.2.	1204-03				
3		(0.9*2.05)*3	m ²	5.535	
				RAZEM	5.535
39	KNR 2-02	Osadzenie drzwi D 2 - EIS 60 o powierzchni do 2m2	m ²		
d.2.	1204-03				
3		(0.9*2.05)*3	m ²	5.535	
				RAZEM	5.535
40	KNR 2-02	Osadzenie drzwi D 3 - EIS 30 o powierzchni do 2m2	m ²		
d.2.	1204-03				
3		(0.9*2.05)*8	m ²	14.760	
				RAZEM	14.760
41	KNR 2-02	Osadzenie drzwi D 4 - EIS 30 o powierzchni ponad 2m2	m ²		
d.2.	1204-04				
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.2*2.05)*3	m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
42	KNR 2-02	Osadzenie drzwi D 5 - EIS 30 o powierzchni do 2m2	m ²		
d.2.	1204-03				
3		(0.8*2.05)*1	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
43	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.2.	0320-10				
3		(1.0+2.08*2)*2*14	m	144.480	
		(1.3+2.08*2)*2*3	m	32.760	
		(0.9+2.08*2)*2*1	m	10.120	
				RAZEM	187.360
2.4		Stolarka okienna			
44		Dostosowanie stolarki okiennej do funkcji usuwania dymu	kpl		
d.2.					
4		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 2-02	Okna drewniane O3 o powierzchni ponad 2m2	m ²		
d.2.	1001-03				
4		1.3*2.05*2	m ²	5.330	
				RAZEM	5.330
3	45442100-8	MALOWANIE			
3.1		Wykonanie lamperii			
46	KNR-W 2-02	Malowanie podłoża farbą tempową białą technologią natrysku kropłowego z podkładem	m ²		
d.3.	1521-03				
1		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
47	KNR-W 2-02	Dodatkowy natrysk barwiony w technologii natrysku kropłowego	m ²		
d.3.	1521-05				
1		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
48	KNR-W 2-02	Lakierowanie natrysku w technologii natrysku kropłowego	m ²		
d.3.	1521-06				
1		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
3.2		Cokoliki			
49	KNR-W 2-02	Cokoliki z przyciętych płytek gresowych	m		
d.3.	1115-02				
2		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
50	KNR-W 2-02	Listwy przyścienne klejone z tworzyw sztucznych	m		
d.3.	1124-04				
2		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
3.3		Rusztowania			
51	KNR-W 2-02	Pomosty dodatkowe do rusztowań rurowych o wysokości do 5m do robót na ścianach	m ²		
d.3.	1604-06				
3		1230	m ²	1 230.000	
				RAZEM	1 230.000
52	KNR-W 2-02	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 5m do robót na sufitach	m ²		
d.3.	1604-02				
3		720	m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
53		Praca rusztowań - Rusztowania rurowe wewnętrzne o wysokości do 6 m	kpl		
d.3.					
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Bale iglaste obrzynane, grub. 50 - 100 mm, kl. II	m ³	0.079	0.00	0.00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.	Cement hutniczy CEM III/R lub N - CEM III 32,5 A, CEM III 32,5 B workowany	t	0.296	0.00	0.00
3.	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II	m ³	0.007	0.00	0.00
4.	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II'	m ³	0.025	0.00	0.00
5.	Dostosowanie stolarki okiennej do funkcji usuwania dymu	kpl	2.000	0.00	0.00
6.	Drzwi dymoszczelne D 8	kpl	2.000	0.00	0.00
7.	Drzwi p.poż EI 30 D 1	kpl	7.000	0.00	0.00
8.	Drzwi p.poż EI 30 D 3	kpl	9.000	0.00	0.00
9.	Drzwi p.poż EI 30 D 4	kpl	5.000	0.00	0.00
10.	Drzwi p.poż EI 30 D 5	kpl	1.000	0.00	0.00
11.	Drzwi p.poż EI 30 D 6	kpl	1.000	0.00	0.00
12.	Drzwi p.poż EI 30 D 7	kpl	1.000	0.00	0.00
13.	Drzwi p.poż EI 30 D 9	kpl	1.000	0.00	0.00
14.	Drzwi p.poż EI 60 D 2	kpl	3.000	0.00	0.00
15.	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm ³	11.337	0.00	0.00
16.	Emulsja gruntująca pod tynki	kg	31.815	0.00	0.00
17.	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowań wewnętrznych, biała	dm ³	43.904	0.00	0.00
18.	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm ³	11.877	0.00	0.00
19.	Farba mineralna, elewacyjna, biała	dm ³	58.100	0.00	0.00
20.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m ²	71.400	0.00	0.00
21.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0.204	0.00	0.00
22.	Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych	kg	397.685	0.00	0.00
23.	Klej agresywny do PVC	kg	0.112	0.00	0.00
24.	Kółki stalowe do wstrzeliwania z nabojami	szt	293.566	0.00	0.00
25.	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"	m	148.229	0.00	0.00
26.	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "75"	m	54.953	0.00	0.00
27.	Lakier ftalowy ogólnego stosowania, bezbarwny	dm ³	5.740	0.00	0.00
28.	Listwa wykończeniowa z PVC do układania płytek ceramicznych rozmiar 7-8 mm	m	29.960	0.00	0.00
29.	Okno drewniane o wymiarach typ O1 116x205 cm	szt	1.000	0.00	0.00
30.	Okno drewniane o wymiarach typ O2 116x226 cm	szt	1.000	0.00	0.00
31.	Okno drewniane o wymiarach typ O3 130x205 cm	szt	2.000	0.00	0.00
32.	Papier ścienny w arkuszach elektrokorundowy	ark	152.244	0.00	0.00
33.	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm ³	0.310	0.00	0.00
34.	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m ³	1.548	0.00	0.00
35.	Pigment nieorganiczny ultramaryna	kg	0.455	0.00	0.00
36.	Płyta gipsowo-kartonowa, ognioochronna grub. 12,5 mm(GKF)	m ²	297.905	0.00	0.00
37.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 70 mm	m ²	74.476	0.00	0.00
38.	Płytki ceramiczne szklone o wym. 10x10 cm	m ²	2.856	0.00	0.00
39.	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm	m ²	0.288	0.00	0.00
40.	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm	m ²	33.069	0.00	0.00
41.	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm	m ²	0.144	0.00	0.00
42.	Przebudowa stopni do pokoju biurowego	kpl	1.000	0.00	0.00
43.	Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubość od 4 do 16 mm, kolor	kg	1.344	0.00	0.00
44.	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	98.000	0.00	0.00
45.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	262.185	0.00	0.00
46.	Utylizacja odpadów budowlanych	m ³	3.297	0.00	0.00
47.	Wapno hydratyzowane (suchogazzone) workowane	t	0.095	0.00	0.00
48.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	32.119	0.00	0.00
49.	Woda z rurociągów	m ³	7.520	0.00	0.00
50.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m ³	0.957	0.00	0.00
51.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych	kg	19.180	0.00	0.00
52.	Materiały pomocnicze (od M)	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Agregaty do malowania 250-500 m ² /h	m-g	30.100	0.00	0.00
2.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm ³	m-g	0.578	0.00	0.00
3.	Rusztowania rurowe wewnętrzne o wysokości do 6 m (100 m ² wg rzutu poziomego)	m-g	189.360	0.00	0.00
4.	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	8.999	0.00	0.00
5.	Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1)	m-g	4.913	0.00	0.00

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	9.357	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł