

ZATWIERDZAM

**Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15**

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : KPP Wejherowo, stanowisko klienckie monitoringu wizyjnego CCTV miejskiego
Adaptacja pomieszczeń

ADRES INWESTYCJI : 84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ADRES INWESTORA : 80-819 Gdańsk
ul. Okopowa 15

BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Iwona Czarnecka
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2013r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2013r.

Data zatwierdzenia

Roboty budowlane z kalkulowano na podstawie obmiarów z natury wykonanych przez inspektora nadzoru ds. budowlanych.

Roboty budowlane:

1. Pomieszczenia parteru: wykucie z muru ościeżnic drzwiowych - 3szt, zerwanie wykładziny PCV, montaż drzwi antywłamaniowych klasy A - typu DGM Horman - 3szt, zmycie i zeszkrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, naprawa podłogi pod malowanie z przecieraniem i szpachowaniem, gruntowanie podłogi, roboty malarskie, wykonanie wylewek samopoziomujących pod wykładziny homogeniczne, zgrzewane, ułożenie wykładzin homogenicznych typu Granit Tarkett (w pomieszczeniu nr 47 - wykładzina elektrostatyczna na ułożona na listwach miedzianych), roboty porządkowe;

2. Pomieszczenie piwnic: wykucie z muru ościeżnic drzwiowych - 1szt, wykucie z muru okna drewnianego wraz z parapetami, zerwanie wykładziny PCV, frezowanie powierzchni podkładu betonowego celem wyrównania poziomów podłogi, montaż okna zespolonego z PCV wraz z wykończeniem parapetów, montaż drzwi stalowych wypełnionych styropianem lub wełną mineralną - typu OIT Horman, uzupełnienie pasów tynków na ościeżach, zmycie i zeszkrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, naprawa podłogi pod malowanie z przecieraniem i szpachowaniem, gruntowanie podłogi, roboty malarskie, zagruntowanie podłoża betonowego posadzki, ułożenie posadzki z gresu technicznego wraz z cokolikami, roboty porządkowe.

W kosztach pośrednich należy ująć wszystkie roboty związane z prawidłową organizacją placu budowy, ogrodzeniem i oznakowaniem jego, wszystkie roboty tymczasowe oraz usługi zewnętrzne związane np. z utylizacją gruzu.

Podstawa wyceny robót jest przedmiar robót oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY BUDOWLANE				0.00	0.00	0.00
1.1	Pomieszczenia parteru				0.00	0.00	0.00
1.1.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
1							
1.1.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie				0.00	0.00	0.00
1.1.3	Drzwi				0.00	0.00	0.00
1.1.4	Posadzki				0.00	0.00	0.00
1.1.5	Malowanie				0.00	0.00	0.00
1.2	Pomieszczenie piwnic				0.00	0.00	0.00
1.2.1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
1.2.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie				0.00	0.00	0.00
1.2.3	Okno i drzwi				0.00	0.00	0.00
1.2.4	Posadzki				0.00	0.00	0.00
1.2.5	Malowanie				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SYSTEM MONITORINGU MIEJSKIEGO - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA STANOWISKA KLIENCKIEGO					
1	45442100-8	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Pomieszczenia parteru			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-08 1.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1.0*2.05*3	m ² m ²	 6.15	
				RAZEM	6.15
2	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.03*4.35+1.50*4.35	m ² m ²	 24.06	
				RAZEM	24.06
3	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - anal. wywóz i utylizacja elementów z rozbiórek ościeżnice + 3*(0.10*0.10)*(2.05+1.0)+0.90*2.0*3 drzwi poz.2*(0.03) wykładzina	m ³ m ³ m ³	 5.49 0.72	
				RAZEM	6.21
4	KNR 4-01 d.1. 0108-10 1.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 24 poz.3	m ³ m ³	 6.21	
				RAZEM	6.21
1.1.2		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
5	KNR-W 4-01 d.1. 0708-02 1.2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm 2*(2.10*2+1.0)*3	m m	 31.20	
				RAZEM	31.20
6	KNR-W 4-01 d.1. 0713-01 1.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(4.03+4.35+1.50+4.35+1.50+2.90)*3.0	m ² m ²	 111.78	
				RAZEM	111.78
7	KNR-W 4-01 d.1. 0713-02 1.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.03*4.35+1.50*4.35+1.50*2.90	m ² m ²	 28.41	
				RAZEM	28.41
8	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.6	m ² m ²	 111.78	
				RAZEM	111.78
9	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.7	m ² m ²	 28.41	
				RAZEM	28.41
1.1.3		Drzwi			
10	KNR-W 2-02 d.1. 1203-02 1.3	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi antywłamaniowe 1.0*2.05*3	m ² m ²	 6.15	
				RAZEM	6.15
1.1.4		Posadzki			
11	NNRNKB d.1. 202 1130-02 1.4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.2	m ² m ²	 24.06	
				RAZEM	24.06
12	KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 1.4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - współczynnik R,M=1,50 na wykonanie cokoliaków - wykładzina homogeniczna, elektroantystatyczna typu TARKETT GRANIT SD z taśmami miedzianymi 4.03*4.35	m ² m ²	 17.53	
				RAZEM	17.53

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1. 1.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - współczynnik R,M=1,50 na wykonanie cokolików - wykładzina homogeniczna typu TARKETT GRANIT 1.50*4.35	m ² m ²	 6.52	
				RAZEM	6.52
14 d.1. 1.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.12+poz.13	m ² m ²	 24.05	
				RAZEM	24.05
1.1. 5		Malowanie			
15 d.1. 1.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.8+poz.9 -2*(1.50+2.76)*1.55	m ² m ² m ²	 140.19 -13.21	
				RAZEM	126.98
16 d.1. 1.5	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych lamperia 2*(1.50+2.76)*1.55	m ² m ²	 13.21	
				RAZEM	13.21
1.2		Pomieszczenie piwnic			
1.2. 1		Roboty rozbiórkowe			
17 d.1. 2.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 okno 0.90*0.50	szt. szt.	 0.45	
				RAZEM	0.45
18 d.1. 2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 drzwi 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.1. 2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.37*1.36+1.18*3.35	m ² m ²	 9.90	
				RAZEM	9.90
20 d.1. 2.1	KNR AT-17 0110-02	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 4 mm poz.19	m ² m ²	 9.90	
				RAZEM	9.90
21 d.1. 2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - anal. wywóz i utylizacja elementów z rozbiórek gruz ościeżnice + drzwi wykładzina poz.20*0.04 (0.10*0.10)*(2.05+1.0)+0.90*2.0*0.03 poz.19*(0.03)	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.40 0.08 0.30	
				RAZEM	0.78
22 d.1. 2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 24 poz.21	m ³ m ³	 0.78	
				RAZEM	0.78
1.2. 2		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
23 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4.37+1.36+1.02+1.18+3.35+2.54)*2.97	m ² m ²	 41.05	
				RAZEM	41.05
24 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm 2*(2.10*2+1.0)+2*(0.50*2+1.0)	m m	 14.40	
				RAZEM	14.40
25 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.37*1.36+1.18*3.35	m ² m ²	 9.90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.90
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2.2		poz.23	m ²	41.05	
				RAZEM	41.05
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2.2		poz.25	m ²	9.90	
				RAZEM	9.90
28	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-02				
2.2		poz.26	m ²	41.05	
				RAZEM	41.05
29	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-04				
2.2		poz.27	m ²	9.90	
				RAZEM	9.90
30	KNZ 15 32-	Montaż utulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 80 mm, gr. izolacji 30 mm	m		
d.1.	03				
2.2		4.50+2.50	m	7.00	
				RAZEM	7.00
1.2.		Okno i drzwi			
3					
31	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2	m ²		
d.1.	1018-01				
2.3		poz.17	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
32	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnętrzny	m ²		
d.1.	0514-02				
2.3		0.35*1.0	m ²	0.35	
				RAZEM	0.35
33	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - anal. parapet wewnętrzny	m ²		
d.1.	202 2805-05				
2.3		0.3*1.0	m ²	0.30	
				RAZEM	0.30
34	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m ²		
d.1.	1203-01				
2.3		1.0*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
1.2.		Posadzki			
4					
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2.4		poz.19	m ²	9.90	
				RAZEM	9.90
36	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1.	202 2805-05				
2.4		poz.35	m ²	9.90	
				RAZEM	9.90
37	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m		
d.1.	202 2809-02				
2.4		4.37+2.54+3.34+1.18+0.20+1.36	m	12.99	
				RAZEM	12.99
1.2.		Malowanie			
5					
38	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1510-01				
2.5		poz.26+poz.27	m ²	50.95	
	lamperia	-2*(1.50+2.76)*1.55	m ²	-13.21	
				RAZEM	37.74

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR-W 2-02	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1.	1510-09				
2.5	lamperia	$2 \cdot (1.50 + 2.76) \cdot 1.55$	m ²	13.21	
				RAZEM	13.21

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
SYSTEM MONITORINGU MIEJSKIEGO - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA STANOWISKA KLIENCKIEGO						
1	45442100-8	ROBOTY BUDOWLANE				
1.1		Pomieszczenia parteru				
1.1.1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	6.15	0.00	0.00
d.1.1.1						
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	24.06	0.00	0.00
d.1.1.1						
3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - anal. wywóz i utylizacja elementów z rozbiórek	m ³	6.21	0.00	0.00
d.1.1.1						
4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 24	m ³	6.21	0.00	0.00
d.1.1.1						
1.1.1.2		Przygotowanie powierzchni pod malowanie				
5	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m	31.20	0.00	0.00
d.1.1.2						
6	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	111.78	0.00	0.00
d.1.1.2						
7	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	28.41	0.00	0.00
d.1.1.2						
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	111.78	0.00	0.00
d.1.1.2						
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	28.41	0.00	0.00
d.1.1.2						
1.1.1.3		Drzwi				
10	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi antywłamaniowe	m ²	6.15	0.00	0.00
d.1.1.3						
1.1.1.4		Posadzki				
11	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	24.06	0.00	0.00
d.1.1.4						
12	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - współczynnik R,M=1,50 na wykonanie cokolików - wykładzina homogeniczna, alekroantystatyczna typu TARKETT GRANIT SD z taśmami miedzianymi	m ²	17.53	0.00	0.00
d.1.1.4						
13	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - współczynnik R,M=1,50 na wykonanie cokolików - wykładzina homogeniczna typu TARKETT GRANIT	m ²	6.52	0.00	0.00
d.1.1.4						
14	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	24.05	0.00	0.00
d.1.1.4						
1.1.1.5		Malowanie				
15	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	126.98	0.00	0.00
d.1.1.5						
16	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²	13.21	0.00	0.00
d.1.1.5						
1.2		Pomieszczenie piwnic				
1.2.1		Roboty rozbiórkowe				
17	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	0.45	0.00	0.00
d.1.2.1						
18	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.00	0.00	0.00
d.1.2.1						
19	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	9.90	0.00	0.00
d.1.2.1						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 d.1. 2.1	KNR AT-17 0110-02	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 4 mm	m ²	9.90	0.00	0.00
21 d.1. 2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - anal. wywóz i utylizacja elementów z rozbiórek	m ³	0.78	0.00	0.00
22 d.1. 2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 24	m ³	0.78	0.00	0.00
1.2. 2		Przygotowanie powierzchni pod malowanie				
23 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	41.05	0.00	0.00
24 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m	14.40	0.00	0.00
25 d.1. 2.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	9.90	0.00	0.00
26 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	41.05	0.00	0.00
27 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²	9.90	0.00	0.00
28 d.1. 2.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	41.05	0.00	0.00
29 d.1. 2.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	9.90	0.00	0.00
30 d.1. 2.2	KNZ 15 32-03	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 80 mm, gr. izolacji 30 mm	m	7.00	0.00	0.00
1.2. 3		Okno i drzwi				
31 d.1. 2.3	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2	m ²	0.45	0.00	0.00
32 d.1. 2.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnętrzny	m ²	0.35	0.00	0.00
33 d.1. 2.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - anal. parapet wewnętrzny	m ²	0.30	0.00	0.00
34 d.1. 2.3	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m ²	2.05	0.00	0.00
1.2. 4		Posadzki				
35 d.1. 2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²	9.90	0.00	0.00
36 d.1. 2.4	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	9.90	0.00	0.00
37 d.1. 2.4	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m	12.99	0.00	0.00
1.2. 5		Malowanie				
38 d.1. 2.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	37.74	0.00	0.00
39 d.1. 2.5	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²	13.21	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
1	45442100-8	ROBOTY BUDOWLANE				
1.1		Pomieszczenia parteru				
1.1.1		Roboty rozbiórkowe				
d.1.1.1	1 KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.84	0.00	0.000
		Razem pozycja 1				0.000
d.1.1.1	2 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.18	0.00	0.000
		Razem pozycja 2				0.000
d.1.1.1	3 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - anal. wywóz i utylizacja elementów z rozbiórek	m ³			
	999	-- Robocizna --	r-g	1.39	0.00	0.000
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.72	0.00	0.000
		Razem pozycja 3				0.000
d.1.1.1	4 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 24	m ³			
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02*24=	m-g	0.48	0.00	0.000
		Razem pozycja 4				0.000
1.1.2		Przygotowanie powierzchni pod malowanie				
d.1.1.1	5 KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.75	0.00	0.000
	1701102	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	1.30	0.00	0.000
	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0012	0.00	0.000
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0067	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.00	0.00	0.000
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.01	0.00	0.000
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.01	0.00	0.000
		Razem pozycja 5				0.000
d.1.1.1	6 KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.37	0.00	0.000
	1720301	-- Materiały -- Ciasto wapienne	m ³	0.0022	0.00	0.000
	1740233	Gips szpachlowy na podłożach mineralnych	kg	1.40	0.00	0.000
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.005	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.00	0.00	0.000
	34412	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	0.01	0.00	0.000
		Razem pozycja 6				0.000
d.1.1.1	7 KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²			

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
	999	-- Robocizna --	r-g	0.55	0.00	0.000
	1720301	-- Materiały -- Ciasto wapienne	m ³	0.0022	0.00	0.000
	1740231	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	1.40	0.00	0.000
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.005	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.00	0.00	0.000
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.01	0.00	0.000
Razem pozycja 7						0.000
8 d.1.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.08	0.00	0.000
	1552327	-- Materiały -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	0.22	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50	0.00	0.000
	34412	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	0.0002	0.00	0.000
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000
Razem pozycja 8						0.000
9 d.1.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.06	0.00	0.000
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.21	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50	0.00	0.000
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0002	0.00	0.000
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000
Razem pozycja 9						0.000
1.1.3		Drzwi				
10 d.1.1.1. 3	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi antywłamaniowe	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	2.90	0.00	0.000
	1322000	-- Materiały -- drzwi stalowe pełne rozwierane - antywłamaniowe - kl. A - typu DGM Hormann	kpl	0.49	0.00	0.000
	1510210	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.19	0.00	0.000
	1510100	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.18	0.00	0.000
	2380824	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.01	0.00	0.000
	3920000	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	1.20	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50	0.00	0.000
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.03	0.00	0.000
Razem pozycja 10						0.000
1.1.4		Posadzki				
11 d.1.1.1. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.14	0.00	0.000
	202x047	-- Materiały -- Ceresit CN 72 - sucha mieszanka	kg	7.80	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50	0.00	0.000

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
	34312 39599	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t środek transportowy	m-g m-g	0.01 0.01	0.00 0.00	0.000 0.000
Razem pozycja 11						0.000
12 d.1.1. 4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - współczynnik R,M=1,50 na wykonanie cokolików - wykładzina homogeniczna, alektroantystatyczna typu TARKETT GRANIT SD z taśmami miedzianymi	m ²			
	999	-- Robocizna -- 0.395*1.5=	r-g	0.59	0.00	0.000
	1563099	-- Materiały -- wykładzina podłogowa z PCV homogeniczna - typu GRANIT - Tarkett 1.09*1.5=	m ²	1.64	0.00	0.000
	1551310	klej winylowy 0.6*1.5=	kg	0.90	0.00	0.000
	1534101	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna 0.1*1.5=	kg	0.15	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50	0.00	0.000
	34412 39599	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t środek transportowy	m-g m-g	0.0057 0.0041	0.00 0.00	0.000 0.000
Razem pozycja 12						0.000
13 d.1.1. 4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - współczynnik R,M=1,50 na wykonanie cokolików - wykładzina homogeniczna typu TARKETT GRANIT	m ²			
	999	-- Robocizna -- 0.395*1.5=	r-g	0.59	0.00	0.000
	1563099	-- Materiały -- wykładzina podłogowa z PCV homogeniczna - typu GRANIT SD - Tarkett' 1.09*1.5=	m ²	1.64	0.00	0.000
	1551310	klej winylowy 0.6*1.5=	kg	0.90	0.00	0.000
	1534101	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna 0.1*1.5=	kg	0.15	0.00	0.000
	0000000	taśma miedziana materiały pomocnicze(od M)	m %	1.38 1.50	0.00 0.00	0.000 0.000
	34412 39599	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t środek transportowy	m-g m-g	0.0057 0.0041	0.00 0.00	0.000 0.000
Razem pozycja 13						0.000
14 d.1.1. 4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.126	0.00	0.000
	1569010 0000000	-- Materiały -- Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.03 1.50	0.00 0.00	0.000 0.000
Razem pozycja 14						0.000
1.1.5		Malowanie				
15 d.1.1. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.14	0.00	0.000
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.29 1.50	0.00 0.00	0.000 0.000

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000
Razem pozycja 15						0.000
16 d.1.1.5	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.104	0.00	0.000
	1411700 0000000	-- Materiały -- fluorokrzemian cynkowy materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.16 1.50	0.00 0.00	0.000 0.000
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0001	0.00	0.000
Razem pozycja 16						0.000
1.2	Pomieszczenie piwnic					
1.2.1	Roboty rozbiórkowe					
17 d.1.2.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.85	0.00	0.000
Razem pozycja 17						0.000
18 d.1.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.			
	999	-- Robocizna --	r-g	1.58	0.00	0.000
Razem pozycja 18						0.000
19 d.1.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.18	0.00	0.000
Razem pozycja 19						0.000
20 d.1.2.1	KNR AT-17 0110-02	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 4 mm	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.38	0.00	0.000
	at177	-- Sprzęt -- frezarka do betonu o mocy 5,5 kW	m-g	0.23	0.00	0.000
Razem pozycja 20						0.000
21 d.1.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - anal. wywóz i utylizacja elementów z rozbiórek	m ³			
	999	-- Robocizna --	r-g	1.39	0.00	0.000
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.72	0.00	0.000
Razem pozycja 21						0.000
22 d.1.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 24	m ³			
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02*24=	m-g	0.48	0.00	0.000
Razem pozycja 22						0.000
1.2.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie					
23 d.1.2.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²			

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
	999	-- Robocizna --	r-g	0.37	0.00	0.000
	1720301	-- Materiały -- Ciasto wapienne	m ³	0.0022	0.00	0.000
	1740233	Gips szpachlowy na podłożach mineralnych	kg	1.40	0.00	0.000
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.005	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.00	0.00	0.000
	34412	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	0.01	0.00	0.000
Razem pozycja 23						0.000
24 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.75	0.00	0.000
	1701102	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	1.30	0.00	0.000
	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0012	0.00	0.000
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0067	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.00	0.00	0.000
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.01	0.00	0.000
	43211	betoniarka 150 dm3	m-g	0.01	0.00	0.000
Razem pozycja 24						0.000
25 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.55	0.00	0.000
	1720301	-- Materiały -- Ciasto wapienne	m ³	0.0022	0.00	0.000
	1740231	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	1.40	0.00	0.000
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.005	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.00	0.00	0.000
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.01	0.00	0.000
Razem pozycja 25						0.000
26 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni pionowe	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.08	0.00	0.000
	1552327	-- Materiały -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	0.22	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50	0.00	0.000
	34412	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	0.0002	0.00	0.000
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000
Razem pozycja 26						0.000
27 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.06	0.00	0.000
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.21	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50	0.00	0.000
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0002	0.00	0.000

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000
Razem pozycja 27						0.000
28 d.1.2. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.24	0.00	0.000
	1740103	-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.000
	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0.0021	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50	0.00	0.000
	46111	-- Sprzęt -- Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	m-g	0.004	0.00	0.000
	34413	Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t	m-g	0.02	0.00	0.000
	39599	środek transportowy	m-g	0.0032	0.00	0.000
Razem pozycja 28						0.000
29 d.1.2. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.27	0.00	0.000
	1740103	-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy	t	0.0034	0.00	0.000
	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0.0022	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50	0.00	0.000
	46111	-- Sprzęt -- Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	m-g	0.004	0.00	0.000
	34413	Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t	m-g	0.02	0.00	0.000
	39599	środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.000
Razem pozycja 29						0.000
30 d.1.2. 2	KNZ 15 32-03	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINO-NORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 80 mm, gr. izolacji 30 mm	m			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.20	0.00	0.000
	knz1582	-- Materiały -- otulina PUR o śr. 80 mm i gr. 30 mm	m	1.02	0.00	0.000
	knz1587	taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m	szt.	0.068	0.00	0.000
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.013	0.00	0.000
Razem pozycja 30						0.000
1.2.3		Okno i drzwi				
31 d.1.2. 3	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	5.00	0.00	0.000
	1341099	-- Materiały -- kotwy elastyczne kpl.	szt.	12.60	0.00	0.000
	1478500	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	0.53	0.00	0.000
	1478101	silikon	dm ³	0.01	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)	%	15.00	0.00	0.000
	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody	m ²	1.00	0.00	0.000
	34413	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t	m-g	0.05	0.00	0.000
	39599	środek transportowy	m-g	0.08	0.00	0.000
Razem pozycja 31						0.000
32 d.1.2. 3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnętrzny	m ²			

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
	999	-- Robocizna --	r-g	1.57	0.00	0.000
	1120401	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	5.03	0.00	0.000
	1200250	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.029	0.00	0.000
	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt.	6.70	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50	0.00	0.000
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.007	0.00	0.000
Razem pozycja 32						0.000
33 d.1.2. 3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - anal. parapet wewnętrzny	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	2.26	0.00	0.000
	9_00017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES	m ²	1.04	0.00	0.000
	9_00018	zaprawa klejowa "Ceresit" - sucha mieszanka	kg	7.22	0.00	0.000
	9_00020	zaprawa do spoinowania - Ceresit CE33 - kolorowa	kg	0.27	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50	0.00	0.000
	34413	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t	m-g	0.03	0.00	0.000
	39599	środek transportowy	m-g	0.04	0.00	0.000
Razem pozycja 33						0.000
34 d.1.2. 3	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	3.25	0.00	0.000
	1322000	-- Materiały -- drzwi stalowe pełne rozwierane techniczne z kompletem kalamek i sztyldów - typu OIT Hermann	kpl	0.49	0.00	0.000
	1510210	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.22	0.00	0.000
	1510100	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.21	0.00	0.000
	2380824	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.01	0.00	0.000
	3920000	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	1.60	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50	0.00	0.000
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.03	0.00	0.000
Razem pozycja 34						0.000
1.2.4		Posadzki				
35 d.1.2. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.06	0.00	0.000
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.21	0.00	0.000
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50	0.00	0.000
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0002	0.00	0.000
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.000
Razem pozycja 35						0.000
36 d.1.2. 4	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²			
		-- Robocizna --				

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
999		-- Materiały --	r-g	2.26	0.00	0.000
9_00017		plytki kamionkowe GRES	m ²	1.04	0.00	0.000
9_00018		zaprawa klejowa "Ceresit" - sucha mieszanka	kg	7.22	0.00	0.000
9_00020		zaprawa do spoinowania - Ceresit CE33 - kolorowa	kg	0.27	0.00	0.000
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.50	0.00	0.000
34413		-- Sprzęt --	m-g	0.03	0.00	0.000
39599		Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t	m-g	0.04	0.00	0.000
Razem pozycja 36						0.000
37 d.1.2.4	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m			
999		-- Robocizna --	r-g	0.44	0.00	0.000
9_00017		-- Materiały --	m ²	0.135	0.00	0.000
9_00018		plytki kamionkowe GRES - szlachetny	kg	0.54	0.00	0.000
9_00020		zaprawa klejowa "Ceresit" - sucha mieszanka	kg	0.06	0.00	0.000
0000000		zaprawa do spoinowania - Ceresit CE33 - kolorowa	%	1.50	0.00	0.000
34412		materiały pomocnicze(od M)	m-g	0.004	0.00	0.000
39599		-- Sprzęt --	m-g	0.006	0.00	0.000
		Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t				
		środek transportowy				
Razem pozycja 37						0.000
1.2.5		Malowanie				
38 d.1.2.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²			
999		-- Robocizna --	r-g	0.14	0.00	0.000
1502110		-- Materiały --	dm ³	0.29	0.00	0.000
0000000		farba emulsyjna	%	1.50	0.00	0.000
39599		materiały pomocnicze(od M)	m-g	0.0003	0.00	0.000
		-- Sprzęt --				
		środek transportowy				
Razem pozycja 38						0.000
39 d.1.2.5	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²			
999		-- Robocizna --	r-g	0.104	0.00	0.000
1411700		-- Materiały --	kg	0.16	0.00	0.000
0000000		fluorokrzemian cynkowy	%	1.50	0.00	0.000
39599		materiały pomocnicze(od M)	m-g	0.0001	0.00	0.000
		-- Sprzęt --				
		środek transportowy				
Razem pozycja 39						0.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	taśma miedziana	m	9.00	0.00	0.00
2.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	1.76	0.00	0.00
3.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.01	0.00	0.00
4.	drzwi stalowe pełne rozwierane techniczne z kompletem kalamek i sztyldów - typu OIT Hormann	kpl	1.00	0.00	0.00
5.	drzwi stalowe pełne rozwierane - antywłamaniowe - kl. A - typu DGM Hormann	kpl	3.00	0.00	0.00
6.	kotwy elastyczne kpl.	szt.	5.67	0.00	0.00
7.	fluorokrzemian cynkowy	kg	4.17	0.00	0.00
8.	silikon	dm ³	0.00	0.00	0.00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9.	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	0.24	0.00	0.00
10.	farba emulsyjna	dm ³	47.62	0.00	0.00
11.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.54	0.00	0.00
12.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.62	0.00	0.00
13.	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	3.61	0.00	0.00
14.	klej winylowy	kg	21.64	0.00	0.00
15.	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	33.62	0.00	0.00
16.	wykładzina podłogowa z PCV homogeniczna - typu GRANIT - Tarkett	m ²	28.66	0.00	0.00
17.	wykładzina podłogowa z PCV homogeniczna - typu GRANIT SD - Tarkett'	m ²	10.66	0.00	0.00
18.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody	m ²	0.45	0.00	0.00
19.	Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	0.72	0.00	0.00
20.	piasek do zapraw	m ³	0.96	0.00	0.00
21.	piasek do zapraw	m ³	0.31	0.00	0.00
22.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	59.28	0.00	0.00
23.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.05	0.00	0.00
24.	Ciasto wapienne	m ³	0.42	0.00	0.00
25.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.17	0.00	0.00
26.	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	53.63	0.00	0.00
27.	Gips szpachlowy na podłożach mineralnych	kg	213.96	0.00	0.00
28.	Ceresit CN 72 - sucha mieszanka	kg	187.67	0.00	0.00
29.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	10.12	0.00	0.00
30.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.08	0.00	0.00
31.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	10.66	0.00	0.00
32.	Woda z rurociągów	m ³	0.11	0.00	0.00
33.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	2.34	0.00	0.00
34.	płytki kamionkowe GRES - szlachetny	m ²	1.75	0.00	0.00
35.	płytki kamionkowe GRES	m ²	10.61	0.00	0.00
36.	zaprawa klejowa "Ceresit" - sucha mieszanka	kg	80.66	0.00	0.00
37.	zaprawa do spoinowania - Ceresit CE33 - kolorowa	kg	3.53	0.00	0.00
38.	otulina PUR o śr. 80 mm i gr. 30 mm	m	7.14	0.00	0.00
39.	taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m	szt.	0.48	0.00	0.00
40.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	1.09	0.00	0.00
2.	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	1.75	0.00	0.00
3.	Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t	m-g	1.35	0.00	0.00
4.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	8.48	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	1.39	0.00	0.00
6.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.46	0.00	0.00
7.	Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	m-g	0.20	0.00	0.00
8.	frezarka do betonu o mocy 5,5 kW	m-g	2.28	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł