


- OZNACZENIA:**
- uziom otokowy budynku – max. 10 Ohm.
  - projektowana instalacja odgromowa
  - ☒ zaciśk pobierczy
  - projektowane miejsca połączeń/zwody

- UWAGI:**
- Zwody poziome wykonąć drutem stalowym ocynkowanym ø8 na uchwytych odległościowych. W części pokrytej blachą jako zwody poziome wykorzystać blaszane pokrycie dachu.
  - Przewody doprowadzające wykonąć z drutu stalowego ocynkowanego ø8, zachowując wymagane odległości od istniejących instalacji elektrycznych.
  - Na dachu wykonąć zwody poziome niskie na uchwytych. Do instalacji odgromowej podłączyć wszystkie elementy przewodzące na dachu. Połączenia wykonąć za pomocą zaciśków.
  - Wykonąć nowe przewody odprowadzające z dachu do zaciśków pobierczych na elewacji budynku na H=1,5 m. Przewody odprowadzające prowadzić w rurkach R16 pod ociepleniem lub na uchwytych po elewacji.
  - Wykonąć nowe zaciśki pobiercze na elewacji budynku lub w przypadku wykonywania ocieplenia ścian zbudować skrzynki/studzienki kontroli uziemienia na elewacji. Od zaciśków pobierczych prowadzić przewody uziemiające w postaci pFeZn 40x5 lub odekwań drutu do uziomu.
  - Jako uziom wykonąć uziom otokowy lub pionowy. Rezystancja uziemienia max. 10 Ohm.
  - Połączenia zabezpieczyć przed korozją z zastosowaniem np. wazeliny bezkwasowej.
  - Dopuszcza się, po konsultacji z inspektorem nadzoru, wykorzystanie niektórych, sprawnych elementów istniejącej instalacji odgromowej jako elementów projektowanych.

## RZUT PIWNICY

SKALA 1:100

 <b>Architekci Pracowni Autorsko PRO ARTE sp. z o.o.</b> arch. R. i W. Knapik 81-667 Szopułki, Kościelny 10/7, tel./fax (48-26) 551-34-60		NR R/S.
<b>OBIEKT</b> Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach ul. Warszawska 13, 89-620 Chojnice		<b>E-1</b> BRUNIA
<b>FAZA PROJEKTU</b> Projekt wykonawczy instalacji odgromowej		
<b>AUTOR</b> mgr inż. Filip Gorbelański	<b>NR JPRZEMIAN</b> POM/0013/POM/11	<b>DATA</b> 14.08.2013
<b>OPRACOWAŁ</b> mgr inż. Arkadiusz Gorbelański	<b>POM/0014/POM/11</b>	
<b>SPRAWDZIŁ</b> mgr inż. Arkadiusz Gorbelański	<b>POM/0014/POM/11</b>	14.08.2013