

..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek administracyjno-garażowy (ze stanowiskiem obsługi samochodów) wraz z częściową przebudową obiektu, budowa kojców dla psów służbowych oraz przebudowa wytypowanych pomieszczeń w budynku głównym na terenie Komendy Powiatowej Policji w Lęborku przy ul. Toruńskiej 5.

**BZP 179474-2014 z dnia 28-05-2014
oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 123539-2014 z dnia 09-06-2014 r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Mamy pewne wątpliwości dotyczące układu warstw w dachu skośnym. Czy przyjęte rozwiązanie jest poprawne? Czy pomiędzy blachą aluminiową a pełnym deskowaniem oprócz warstwy rozdzielającej nie powinno być jeszcze łąt oraz kontrłąt ?

2.W projekcie budowlanym oraz w projekcie wykonawczym występuje rozbieżność przy izolacji termicznej stropodachu. Jaki materiał powinien zostać zastosowany – styropapa gr. 20 cm czy 2x wełna mineralna gr.10 cm ?

ODPOWIEDZI:

ad. 1 – układ warstw dachu skośnego budynku administracyjno – garażowego został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją dotyczącą zastosowanego pokrycia dachowego. Blachę aluminiową o gr. 0,7 mm należy układać bezpośrednio na pełnym deskowaniu.

ad.2 – zgodnie z rysunkiem nr 1/A "zestawienie warstw" oraz punktem 5.4.1 opisu Projektu Wykonawczego jako izolację termiczną stropodachu nad częścią płaską przyjęto styropapę o grubości 20 cm.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 1 egz.:

- przesłano Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie:
www.pomorska.policja.gov.pl