

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
80-819 Gdańsk
ul. Okopowa 15

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku KWP
ADRES INWESTYCJI : ul. Okopowa 15, Gdańsk
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ADRES INWESTORA : 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska
DATA OPRACOWANIA : maj 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania
maj 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana okien					
1		Roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1; ST 01.01			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		51*3.0	m ²	153.00	
				RAZEM	153.00
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		69*1.50	m	103.50	
				RAZEM	103.50
4 d.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z materiałów rozbiórkowych	m ³		
		69*0.1	m ³	6.90	
				RAZEM	6.90
5 d.1	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu i innych materiałów z rozbieganych konstrukcji na odległość 1 km	m ³		
		<materiały rozbiórkowe>6.90	m ³	6.90	
				RAZEM	6.90
6 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu i innych materiałów z rozbieganych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	6.90	
		6.90		RAZEM	6.90
7 d.1	cena zakładowa	Przyjęcie materiałów na wysypisko	m ³		
		6.90	m ³	6.90	
				RAZEM	6.90
2		Stolarka otworowa CPV 45421000-4; ST 01.02			
8 d.2	KNR-W 2-02 1004-02	Okna drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym	m ²		
		<E2>1.1*1.3	m ²	1.43	
				RAZEM	1.43
9 d.2	KNR-W 2-02 1004-02	Okna drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym, z ruchomym słupkiem	m ²		
		<E3>1.03*1.62*3	m ²	5.01	
				RAZEM	5.01
10 d.2	KNR-W 2-02 1004-02	Okna drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym, z ruchomym słupkiem i ornamentem	m ²		
		<H2/2>1.35*2.73*6	m ²	22.11	
				RAZEM	22.11
11 d.2	KNR-W 2-02 1004-03	Okna drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. ponad 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym	m ²		
		<E1>1.35*1.6*2	m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
12 d.2	KNR-W 2-02 1004-03	Okna drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. ponad 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym z ruchomym słupkiem	m ²		
		<D4/1>1.27*2.73	m ²	3.47	
		<D4/2>1.27*2.39	m ²	3.04	
				RAZEM	6.51
13 d.2	KNR-W 2-02 1004-02	Okna łukowe drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym	m ²		
		<E4>0.63*1.53	m ²	0.96	
				RAZEM	0.96
14 d.2	KNR-W 2-02 1004-02	Okna łukowe drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym z ruchomym słupkiem	m ²		
		<D1>1.03*1.5*3	m ²	4.64	
				RAZEM	4.64
15 d.2	KNR-W 2-02 1004-02	Okna łukowe drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym z ruchomym słupkiem i ornamentem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<B2>1.28*1.6*2	m ²	4.10	
		<B3>1.28*1.6	m ²	2.05	
		<H2/1>1.35*2.55*12	m ²	41.31	
				RAZEM	47.46
16	KNR-W 2-02 d.2 1004-02	Okna łukowe drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym belka z podziałami	m ²		
		<B10/1>0.85*1.15*5	m ²	4.89	
		<B10/2>0.85*1.15*5	m ²	4.89	
				RAZEM	9.78
17	KNR-W 2-02 d.2 1004-03	Okna łukowe drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. ponad 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym z ruchomym słupkiem i ornamentem	m ²		
		<B4>1.36*2.9*4	m ²	15.78	
		<B5/1>1.25*2.64*2	m ²	6.60	
		<B5/2>1.25*2.8*2	m ²	7.00	
		<B8>1.2*2.55	m ²	3.06	
		<B9/1>1.3*2.59	m ²	3.37	
		<B9/2>2.68*2.59	m ²	6.94	
		<D2>1.27*2.87	m ²	3.64	
				RAZEM	46.39
18	KNR-W 2-02 d.2 1004-03	Okna łukowe drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. ponad 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym ze stałym słupkiem i ornamentem lub podziałem	m ²		
		<B6>0.9*2.75	m ²	2.48	
		<E6>1.37*2.94*3	m ²	12.08	
		<G2>0.92*2.56*6	m ²	14.13	
				RAZEM	28.69
19	KNR-W 2-02 d.2 0135-01	Obsadzenie podokienników drewnianych dł. do 1 m	szt		
		6+1+5+5+1	szt	18.00	
				RAZEM	18.00
20	KNR-W 2-02 d.2 0135-02	Obsadzenie podokienników drewnianych dł. ponad 1 m	szt		
		4+2+1+2+2+1+1+1+4+3+1+1+1+3+2+1+3+12+6	szt	51.00	
				RAZEM	51.00
3		Tynkowanie CPV 45410000-4			
21	KNR-W 4-01 d.3 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł	m		
		69*6.00	m	414.00	
				RAZEM	414.00
4		Roboty malarskie CPV 45422100-8; ST 01.04			
22	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ościeży	m ²		
		414.00*0.30	m ²	124.20	
				RAZEM	124.20

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wymiana okien						
1		Roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1; ST 01.01				
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	18	0.00	0.00
d.1	0353-04					
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	51*3.0 = 153.00	0.00	0.00
d.1	0353-05					
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	69*1.50 = 103.50	0.00	0.00
d.1	0353-11					
4	KNR-W 4-01	Usunięcie z materiałów rozbiórkowych	m ³	69*0.1 = 6.90	0.00	0.00
d.1	0106-04					
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu i innych materiałów z rozbiieranych konstrukcji na odległość 1 km	m ³	<materiały rozbiórkowe >6.90 = 6.90	0.00	0.00
d.1	0109-17					
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu i innych materiałów z rozbiieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	6.90	0.00	0.00
d.1	0109-20					
7		Przyjęcie materiałów na wysypisko	m ³	6.90	0.00	0.00
d.1	cena zakładowa					
Razem dział: Roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1; ST 01.01						0.00
2		Stolarka otworowa CPV 45421000-4; ST 01.02				
8	KNR-W 2-02	Okna drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym	m ²	<E2>1.1*1.3 = 1.43	0.00	0.00
d.2	1004-02					
9	KNR-W 2-02	Okna drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym, z ruchomym słupkiem	m ²	<E3>1.03* 1.62*3 = 5.01	0.00	0.00
d.2	1004-02					
10	KNR-W 2-02	Okna drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym, z ruchomym słupkiem i ornamentem	m ²	<H2/2>1.35* 2.73*6 = 22.11	0.00	0.00
d.2	1004-02					
11	KNR-W 2-02	Okna drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. ponad 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym	m ²	<E1>1.35* 1.6*2 = 4.32	0.00	0.00
d.2	1004-03					
12	KNR-W 2-02	Okna drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. ponad 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym z ruchomym słupkiem	m ²	6.51	0.00	0.00
d.2	1004-03					
13	KNR-W 2-02	Okna łukowe drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym	m ²	<E4>0.63* 1.53 = 0.96	0.00	0.00
d.2	1004-02					
14	KNR-W 2-02	Okna łukowe drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym z ruchomym słupkiem	m ²	<D1>1.03* 1.5*3 = 4.64	0.00	0.00
d.2	1004-02					
15	KNR-W 2-02	Okna łukowe drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym z ruchomym słupkiem i ornamentem	m ²	47.46	0.00	0.00
d.2	1004-02					
16	KNR-W 2-02	Okna łukowe drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym belka z podziałami	m ²	9.78	0.00	0.00
d.2	1004-02					
17	KNR-W 2-02	Okna łukowe drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. ponad 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym z ruchomym słupkiem i ornamentem	m ²	46.39	0.00	0.00
d.2	1004-03					
18	KNR-W 2-02	Okna łukowe drewniane zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. ponad 2.0 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym ze stałym słupkiem i ornamentem lub podziałem	m ²	28.69	0.00	0.00
d.2	1004-03					
19	KNR-W 2-02	Obsadzenie podokienników drewnianych dł. do 1 m	szt	6+1+5+5+1 = 18.00	0.00	0.00
d.2	0135-01					
20	KNR-W 2-02	Obsadzenie podokienników drewnianych dł. ponad 1 m	szt	4+2+1+2+2+1+1+1+4+3+1+1+1+3+2+1+3+12+6 = 51.00	0.00	0.00
d.2	0135-02					
Razem dział: Stolarka otworowa CPV 45421000-4; ST 01.02						0.00
3		Tynkowanie CPV 45410000-4				
21	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł	m	69*6.00 = 414.00	0.00	0.00
d.3	0705-02					
Razem dział: Tynkowanie CPV 45410000-4						0.00
4		Roboty malarskie CPV 45422100-8; ST 01.04				
22	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ościeży	m ²	414.00*0.30 = 124.20	0.00	0.00
d.4	1204-01					
Razem dział: Roboty malarskie CPV 45422100-8; ST 01.04						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1; ST 01.01				0.00	0.00	0.00
2	Stolarka otworowa CPV 45421000-4; ST 01.02				0.00	0.00	0.00
3	Tynkowanie CPV 45410000-4				0.00	0.00	0.00
4	Roboty malarskie CPV 45422100-8; ST 01.04				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł