LICZBA PORZĄDKOWA		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OZNACZENIE		B7	B8								
SCHEMAT			 skala 1:50 								 Widok z boku
		Balustrada klatki schodowej K1 ze stali nierdzewnej	Bariera ruchoma ze stali nierdzewnej	Wycieraczka stalowa zewnętrzna	Rama wycieraczki wewnętrznej	Krata stalowa studzienki okiennej	Krata stalowa studzienki okiennej	Krata stalowa studzienki okiennej	Wewnętrzne zabezpieczenie okna (zamykane na kłódkę) w pomieszczeniu zatrzymań tymczasowych	Wewnętrzne zabezpieczenie okna (zamykane na kłódkę) w pomieszczeniu przesłuchań	Osłona grzejnika (zamykane na kłódkę) w pomieszczeniu przesłuchań
Ilość		Balustrada – 4szt.	Bariera 2szt.	Wycieraczka stalowa 2szt.	Rama wycieraczki stalowej 2szt.	Krata stalowa studzienki okiennej 6szt.	Krata stalowa studzienki okiennej 3szt.	Krata stalowa studzienki okiennej 1szt.	Wewnętrzne zabezpieczenie okna 1szt.	Wewnętrzne zabezpieczenie okna 1szt.	Osłona grzejnika 1szt.
Długość elementu (cm)		241	325	80	130	69	91	211	78	148	64
Szerokość, średnica elementu		ø51/3,0mm	ø30/3,0mm	40	85	34	34	54	72	98	74
Ciężar jednostkowy (kg/mb)		3,56	2,21	22,0	11,78	16,05	20,03	97,55	11,98	22,38	16,31
Ciężar całkowity (kg)		34,32	14,36	44,0	23,58	96,30	60,09	97,55	11,98	22,38	16,31
PIWNICA	szt.	–	–	–	–	Krata stalowa studzienki okiennej 6szt.	Krata stalowa studzienki okiennej 3szt.	Krata stalowa studzienki okiennej 1szt.	–	–	–
PRZYZIEMIE	szt.	–	Bariera 2szt.	Wycieraczka stalowa 2szt.	Rama wycieraczki stalowej 2szt.	–	–	–	Wewnętrzne zabezpieczenie okna 1szt.	Wewnętrzne zabezpieczenie okna 1szt.	Osłona grzejnika 1szt.
PODDASZE	szt.	Balustrada – 4szt.	–	–	–	–	–	–	–	–	–

L40x40x5 – 69+34+34=137cm
1,37m x2,97kg/m=4,07kg

ø 35x5 – 33+33+67,5+67,5+9x68,5=799,5cm
7,995m x1,374kg/m=10,98kg

ø 40x4 – 20x4=80cm
0,8m x1,256kg/m=1,00kg

L40x40x5 – 91+34+34=159cm
1,59m x2,97kg/m=4,72kg

ø 35x5 – 33+33+89,5+89,5+9x88,5=1041,5cm
10,415m x1,374kg/m=14,31kg

ø 40x4 – 20x4=80cm
0,8m x1,256kg/m=1,00kg

L40x40x5 – 221+54+54=329cm
3,29m x2,97kg/m=9,77kg

L100x65x7
2,29m x8,77kg/m=20,08kg

[65 – 3x58=174cm
1,74m x7,09kg/m=12,34kg

ø 35x5 – 53+53+219,5+219,5+3x52+15x54,5+15x54+15x54,5+15x54=3956,0cm
39,56m x1,374kg/m=54,36kg

ø 40x4 – 20x4=80cm
0,8m x1,256kg/m=1,00kg

L40x40x4 – 72+72+78+78=308cm
3,00m x2,42kg/m=7,26kg

ø 60x5 – 40+40=80,0cm
0,80m x2,36kg/m=1,89kg

ø 40x5
0,12m x1,57kg/m=0,189kg

siatka
0,58m x 0,55kg/m2=0,64kg

L40x40x4 – 98+98+148+148=492cm
4,92m x2,42kg/m=11,91kg

ø 80x5 – 40+40+40=120,0cm
1,20m x3,14kg/m=3,77kg

ø 40x5
0,12m x1,57kg/m=0,189kg

siatka
1,45m x 0,55kg/m2=6,51kg

L40x40x4 – 64+64+74+74+4x10=316cm
3,16m x2,42kg/m=7,65kg

ø 60x5 – 38+38=76,0cm
0,76m x2,36kg/m=1,79kg

ø 40x5 – 17+56+56+66+66=261cm
2,61m x1,57kg/m=4,10kg

siatka
0,61m x 0,55kg/m2=2,77kg

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI CZ.2

SKALA 1:20

	Architektoniczna Pracownia Autorska PAP ARTE Sp. z o.o.		NR ARK. 17
	ul. Ks. Piotra Skargi 6/2, 33-100 Tarnów, tel./fax 048-660-100 • 504-136-410		
OPRACOWAŁ	Projekt wykonawczy architektury		
TEMAT	Modernizacja budynku Komendatu Policji w Żukowie Żukowo, ul. Polna 28, dz. nr 417/2		BRANŻA ARCH.
AUTOR	mgr inż. arch. Wiesław Kupiec	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
SPRZ.UPR.	1076/04/93		
SPRAWDZIŁ	dyplom. elektryk		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Tadeusz Wier	WKPP-7210/173/93	