LICZBA PORZĄDKOWA		1	2	3	4	5
OZNACZENIE		K1	K2	K3	K4	K5
RYSUNEK KRATY						
GARAŻ	szt.	–	–	–	–	2
PIWNICA	szt.	5	4	5	1	–
PRZYZIEMIE	szt.	–	–	–	–	4
PODDASZE	szt.	–	1	–	–	–
RAZEM	szt.	5	5	5	1	6
CIĘŻAR ELEMENTU		40,88kg	41,87kg	44,47kg	78,80kg	48,86kg
CIĘŻAR RAZEM		204,40kg	209,35kg	222,35kg	78,80kg	293,16kg

Mocowanie krat do ściany
1:5



LICZBA PORZĄDKOWA		6	7	8	9	10
OZNACZENIE		K6	K7	K8	K9	K10
RYSUNEK KRATY						
PIWNICA	szt.	–	–	–	–	–
PRZYZIEMIE	szt.	3	13	2	1	–
PODDASZE	szt.	1	–	–	–	1
RAZEM	szt.	4	13	2	1	1
CIĘŻAR ELEMENTU		68,56kg	97,42kg	115,36kg	125,02kg	49,38kg
CIĘŻAR RAZEM		274,24kg	1266,46kg	230,72kg	125,02kg	49,38kg

UWAGI:
1. Elementy stalowe oczyścić do II-ego stopnia czystości, zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi na bazie żywic fitalowych, następnie pomalować farbą chlorokauczukową.
2. Spoiny nieopisane wykonać na całej długości styku:
   – s. pachwinowe 0,7 gr. ścianki cieńszego z łączonych elementów
   – s. czołowe gr. ścianki cieńszego z łączonych elementów
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMARY SPRAWDZIĆ Z NATURY.
4. WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ZASADAMI BHP ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI.
5. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
7. ROBOTY PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
8. ODLEGŁOŚCI MIĘDZY RAMĄ KRATY A STYROPIANEM MAX 10,0mm.
9. ROZSTAW PRĘTÓW PIONOWYCH CO 15,0cm.
10. ROZSTAW PRĘTÓW POZIOMYCH CO 15,0cm.

Stal: **St3SX**
elektroda: **ER 1.46**

ZESTAWIENIE KRAT

SKALA 1:20

Architektura Projekty Wdrożenia PRO ARTE sp. z o.o. 20-111 Lublin, ul. Pilsudskiego 13/2, tel./fax 048-081 531-34-60		NR RYS. 18	
OPRACOWAŁ	Projekt wykonawczy architektury		SKALA
TEMAT	Modernizacja budynku Komisariatu Policji w Żukowie Żukowo, ul. Polna 28, dz. nr 417/2		ARCH.
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS DATA
AUTOR	GR inż.arch. Wiesława Kupiec	LUB/1126/93	
SPRAWDZIŁ	arch. Tadeusz Biliń	MAP/0121/POOS/13	
ZATWIERDZIŁ	Żukowo Jaworzniak		