


Nr ELEMENTU	ELEMENT	WYMIAR			LOSŁ KIBARIATA		
		ws.	wszary	sc.	losł	kibariata	losł
34	Krowiec	0,18	0,08	0,73	1	0,011	
35	Krowiec	0,18	0,08	7,02	1	0,101	
36	Krowiec	0,18	0,08	7,02	1	0,101	
37	Krowiec	0,18	0,08	5,47	23	2,13	
38	Krowiec	0,18	0,08	5,47	1	0,019	
39	Krowiec	0,18	0,08	2,92	1	0,042	
40	Krowiec	0,18	0,08	1,97	1	0,028	
41	Krowiec	0,18	0,08	2,06	1	0,030	
42	Krowiec	0,18	0,08	4,42	13	0,827	
43	Krowiec	0,18	0,08	0,85	14	0,171	
44	Krowiec	0,18	0,08	2,51	1	0,036	
45	Krowiec	0,18	0,08	2,14	1	0,031	
46	Krowiec	0,18	0,08	5,23	1	0,075	
47	Krowiec	0,18	0,08	2,24	2	0,065	
48	Krowiec	0,18	0,08	1,79	2	0,052	
49	Stup	0,18	0,08	1,79	26	0,052	
50	Stup	0,15	0,13	1,71	7	0,233	
51	Stup	0,15	0,13	1,71	7	0,233	
52	Krzaczulec	0,18	0,08	1,78	54	1,384	
53	Krzaczulec	0,18	0,08	1,55	4	0,089	
54	Krzaczulec	0,18	0,08	1,39	4	0,080	
55	Krzaczulec	0,18	0,08	0,40	1	0,006	
56	Stupsk	0,18	0,08	0,83	63	0,844	
57	Jętko	0,18	0,05	6,73	31	1,878	
58	Jętko	0,18	0,05	1,04	7	0,066	
59	Jętko	0,18	0,05	5,08	6	0,273	
60	Jętko	0,18	0,05	0,72	2	0,013	
61	Jętko	0,18	0,05	1,25	2	0,029	
62	Jętko	0,18	0,05	3,11	4	0,112	
63	Jętko	0,18	0,05	2,08	16	0,429	
64	Jętko	0,18	0,05	3,44	9	0,279	
65	Jętko	0,18	0,05	1,44	4	0,052	
66	Jętko	0,18	0,05	1,63	2	0,033	
67	Jętko	0,18	0,05	3,81	2	0,069	
68	Jętko	0,18	0,05	3,42	2	0,062	
69	Jętko	0,18	0,05	2,14	3	0,058	
70	Jętko	0,18	0,05	6,86	2	0,123	
71	Jętko	0,18	0,05	1,75	2	0,032	
72	Jętko	0,18	0,05	1,62	2	0,029	
73	Jętko	0,18	0,05	1,45	2	0,015	
74	Jętko	0,18	0,05	1,59	2	0,026	
75	Jętko	0,18	0,05	1,42	2	0,026	
76	Jętko	0,18	0,05	4,81	14	0,666	
77	Wymian	0,18	0,08	1,32	4	0,076	
78	Wymian	0,18	0,08	1,25	2	0,039	
79	Wymian	0,18	0,08	0,67	4	0,036	
80	Wymian	0,18	0,08	0,27	4	0,016	
81	Wymian	0,18	0,08	1,60	4	0,092	
82	Wymian	0,18	0,08	1,45	4	0,084	
83	Wymian	0,18	0,08	0,51	2	0,015	
84	Wymian	0,18	0,08	1,49	6	0,129	
85	Wymian	0,18	0,08	1,77	2	0,026	
86	Wymian	0,18	0,08	1,17	2	0,034	
87	Wymian	0,18	0,08	2,39	2	0,069	
88	Wymian	0,18	0,08	1,96	2	0,056	
89	Wymian	0,18	0,08	1,79	2	0,052	
90	Wymian	0,18	0,08	1,37	2	0,039	
91	Wymian	0,18	0,08	1,38	2	0,040	
92	Wymian	0,18	0,08	1,04	1	0,015	
93	Wymian	0,18	0,08	0,93	1	0,013	
94	Wymian	0,18	0,08	1,01	1	0,015	
95	Wymian	0,18	0,08	0,91	1	0,013	
96	Wymian	0,18	0,08	0,49	1	0,007	
97	Wymian	0,18	0,08	0,96	1	0,011	
98	Wymian	0,18	0,08	1,18	2	0,045	
99	Wymian	0,18	0,08	1,32	1	0,019	
100	Wymian	0,18	0,08	0,79	2	0,023	
101	Wymian	0,18	0,08	1,65	2	0,048	
102	Wymian	0,18	0,08	2,30	1	0,078	
103	Wymian	0,18	0,08	1,38	14	0,233	

Całkowita objętość drewna: 19,20m³

1. DREWNO KONSTRUKCYJNE C-27.
2. ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZAMPEGNOWAĆ PREPARATEM CHRONIĄCYM PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ ORAZ ZAPENIAJĄCYM OCHRONĘ P-POŻ.
3. ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z MUREM, STALĄ, LUB BETONEM ZABEZPIECZYĆ PAPĄ.
4. MURŁATY KOTWIC KO ≈ 120 [M]
KOTWIMI $\varnothing 12$ ZE ŚRUBĄ.
5. ZŁĄCZA ELEMENTÓW DREWNIANYCH – ZBIENIE LUB Z BLACH BME.
6. ELEMENTY DREWNIANE DOGINĄ NA MIEJSKO BUDOWY.
7. WYMIARY ELEMENTÓW W ZESTAWIENIU SA WYMIARAMI DOKŁADNYMI. PRZY ZMIANIANIU DREWNA UWZGLĘDNIĆ NADCIĘCIA.
8. OPARCE JĘTEK NA BELKACH ZŁEBOWYCH WYKONAĆ NA ZŁĄCZU ŚRUBOWE $\varnothing 14$ MOCOWAĆ DO MAREK.

WIEŻBA DACHOWA – ZESTAWIENIE

	PROJEKTOWANE PRZECIĄG MIASTKA PROJ. ARTE sp. z o.o. arch. R. W. Kosiński 01-658 3001 Łódź, ul. Włocławska 10/7, tel./fax (46-65) 551-34-40		NR PWT 16
	Projekt wykonawczy konstrukcji		BUDOWA
Nazwa obiektu: Modernizacja budynku Komisarzatu Policji w Żukowie Znak obiektu: ul. Polna 2B, dz. nr 417/2			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. L. Matuszyński	DATA 21/09/2002	KONSTR.
TYTUŁ	AUTOR Anna Kumbaska	DATA 21/09/2002	KONSTR.
PRACOWNIA SPOWONIDE	PRACOWNIA mgr inż. A. Szymale	DATA 21/09/2002	KONSTR.