

Gdańsk, dnia 28.11.2014 r.

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
(znak sprawy 148/2014)
Cp.2380.1-148/2014, ID: 956203, 956325, 956428

-----wg rozdzielnika-----

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na generalne wykonawstwo robót pn :
„Komisariat Policji Gdańsk Śródmieście – budowa nowej siedziby” wraz z opracowaniem projektu
wykonawczego**

Ogłoszenie o zamówieniu TED nr 2014/S 212-374688 z dnia 04.11.2014 r

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 31.10.2014r- TED NR 2014/S 213-376401z dnia 05.11.2014 r

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 04.11.2014r- TED NR2014/S 214-378238 z dnia 06.11.2014 r

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 14.11.2014r – TED NR 2014/S 223-393371 z dnia 19.11.2014 r

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

1. Na planie zagospodarowania (w legendzie) nie zostało uwzględnione ogrodzenie. Prosimy o informację czy należy je przewidzieć w takiej wersji jak to opisano w Księdze Standaryzacji. Ponadto prosimy o podanie jego planowanego przebiegu.
2. Prosimy o uszczegółowienie konstrukcji i architektury wiaty śmietnikowej zaznaczonej na planie zagospodarowania. W dokumentacji projektowej nie zawarto żadnych wytycznych.
3. Jaka ilość pylonów w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić w ofercie? Na planie zagospodarowania trudno odczytać ich lokalizację w związku ze zbieżnością oznaczenia ze śmietnikami. W Księdze Standaryzacji przedstawiono dwa modele pylonów (wyższy i niższy) – który obowiązuje dla tego zadania? Czy pylon ma być podświetlany?
4. Prosimy o informację czy na planowanych wjazdach na posesję mają być zastosowane bramy przesuwne. Jeśli tak to jakie - w Księdze Standaryzacji występują dwa modele.
5. Prosimy o wyspecyfikowanie zakresu oznakowania pionowego i poziomego układu drogowego. W jakim standardzie i w jakich ilościach ma ono zostać wykonane?
6. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego nr 25 z dnia 19.11.2014 dot. klasy betonu, Zamawiający powołuje się na normę PN-B-03264:2002. Tymczasem producenta betonu, a zarazem projektanta mieszanki betonowej obowiązuje norma PN-EN 206, co w efekcie uniemożliwia zakup betonu klasy B30 dla ekspozycji XA1. Wg normy PN-EN 206 dla klasy ekspozycji betonu XA1 obowiązuje minimalna klasa betonu C30/37. Prosimy o informację jaką klasę betonu należy przyjąć do wyceny płyty fundamentowej i ścian fundamentowych?
7. Prosimy o podanie lokalizacji i wymiarów wycieraczek.
8. W nawiązaniu do zapisu umowy iż w zakres opracowania projektu wykonawczego wchodzi „opracowanie projektu zamiennego dotyczącego zagospodarowania terenu, wynikającego z konieczności wygospodarowania miejsca na sieciową stację transformatorową zlokalizowaną na terenie Inwestora związaną ze zmianą ze zmianą warunków przyłączeniowych Energa Operator”, prosimy o wyjaśnienie, czy obliuguje to Generalnego Wykonawcę do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDZI:

1. Należy w ofercie na przedmiot zamówienia uwzględnić koszt opracowania projektu wykonawczy ogrodzenia, jego zatwierdzenia w urzędach administracji samorządowej oraz wykonanie.

Zgodnie z wymaganiami Księgi Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej od str. 20 - należy przewidzieć dwa rodzaje ogrodzenia: ściana żelbetowa z betonu architektonicznego z umieszczonym napisem POLICJA oraz ogrodzenie systemowe, stalowe, ażurowe.

Ścianę żelbetową z napisem POLICJA należy przewidzieć od strony Długa Grobla (między dwuramiennym szlabanem na wjeździe, aż do chodnika w strefie otwartej z załomem do budynku o łącznej długości ok. 22,0m oraz od strony ulicy Zabłotnej o długości ok. 20,0m.

Jednocześnie informujemy, że budynek administracyjny na całej długości elewacji od strony ulic Długa Grobla i Zabłotna, w strefie otwartej – ogólnodostępnej nie będzie ogrodzony.

2. Projekt wiaty śmietnikowej wykonany będzie na etapie projektu wykonawczego. Na wiatę przewidziano przestrzeń o wymiarach 2,70 x 5,00m;

W celu sporządzenia kosztorysu należy przyjąć fundamenty żelbetowe, ścianki z bloczków SILKA, wykończone tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, dach o konstrukcji stalowej o pokryciu blachą powlekaną .

3. W projekcie zagospodarowania terenu występuje jeden pylon znajdujący się na placu przed głównym wejściem do budynku. Dla pylonu zaprojektowane zostało zasilanie energią elektryczną.

Pylon należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze znaku i elementów identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji – czerwiec 2013r. – str.32

4. Przy wjazdach na posesję zaprojektowane zostały dwa szlabany dwuramienne – od strony ul. Długa Grobla i ul. Wiesława. Na wjeździe od ulicy Wiesława należy w linii ogrodzenia zaprojektować i wykonać bramę przesuwную jednoskrzydłową, sterowaną z pomieszczenia dyżurnego, w wersji nr 2, zgodnie z Księgą Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji – lipiec 2014r. – str. 21

5. Oznakowanie poziome:

1/ jedno miejsce dla niepełnosprawnych znaki P-20 i P-24

2/ Zgodnie ze księgą standaryzacji Komendy i Komisariaty Policji Polskiej oznakowanie poziome miejsc postojowych poprzez "krzyżyki " = wyszczególnione w przedmiarze jako linia P-18.

Oznakowanie pionowe:

wielkość znaków małe - dla parkingu zewnętrznego (dla interesantów)

1/ znak D-18 ze słupkiem

2/ znak D-18a + T-29 ze słupkiem

Tablice znaków należy wykonać z blachy ocynkowanej, znaki zaś z folii odblaskowej typu 1 o wymiarach zgodnych z grupą wielkości „małe” według Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181). Materiały na znaki winny posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM oraz posiadać znak „B”. Lico znaków powinno być wolne od zarysowań i uszkodzeń. Znaki należy umieszczać na wysokości min. 2,0 m przy jezdni nad zieleńcami i 2,2 m nad chodnikiem licząc do dolnej krawędzi znaku.

6. Autorzy projektu konstrukcyjnego wyrażają zgodę na zmianę betonu dla płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych na C30/37 (do wprowadzenia na etapie projektu wykonawczego).

7. Wycieraczki wewnętrzne wpuszczane w posadzkę o konstrukcji guma szczotka w ramce aluminiowej należy zastosować w następujących pomieszczeniach:

- pom. 0.01 o wym. 190 x 200cm,
- pom. 0.13 i pom. 0.65 o wym. 150 x 240 cm,
- pom.: 0.38 o wym. 140 x 200 cm

Wycieraczki zewnętrzne stalowe ażurowe wpuszczone w posadzkę o wym. 150x120cm zamontować przy wszystkich drzwiach zewnętrznych to jest – 6 sztuk oraz 1 sztuka przy wejściu głównym o wym. 150 x 200cm.

8. Tak. Obliguje to Generalnego Wykonawcę do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Monika Sarah

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma:

faxem na nr tel. 58 32 14 810

lub

na adres email : zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Wyk. w 1 egz.:faks, email, strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (58) 3214945, (58) 3214817, (58) 3214946 fax (58) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl