

ZESTAWIENIE STALI										Stupa: S-1, S-2			
nr pręta	gabaryt stali / średnica pręta [mm]	A-I	A-III	w 1 obrot.	razem		ciężar pręta [m]	A-I	A-III	#6	całkowite ciężar pręta [m]		
					razem								
					ciężar pręta [m]								
1	16	12	4	4	543	12	471	106	25,44				
2	16	16	4	4	65,16	12	471	106	25,44				
3	6	24	24	4	18,84	24	471	106	25,44				
4	16	4	4	4	5,60	24	471	106	25,44				
5	6	24	24	4	23,04	24	471	106	25,44				
6	16	16	16	16	350	24	471	106	25,44				
7	6	76	76	76	71,44	94	471	106	25,44				
8	16	12	12	12	310	310	471	106	25,44				
razem [m]		119,92		182,80									
ciężar 1m [kg]		0,222		1,580									
masa wg średnic [kg]		26,62		268,82									
masa ogółem [kg]		315,45											

UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM KW-12 do KW-14;

BETON KONSTRUKCYJNY:
(B-25) C20/25
STAL ZBRÓJENIOWA:
A-IIIIN BSt500S(##)
A-I StOS(##)-strzemiona;
OTULENIE: 2cm

Stupy: S-1, S-2 1:25

Objekt:	Przebudowa i remont budynku "A" i budynku "B" Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz przebudowa, remont i nadbudowa budynku "C" min. w celu dostosowania budynków do warunków p. poż.		Inwestor:		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk	
Rysunek:	Słupy cz. 3: S-1, S-2- rys. zbrojenia		Data:		12.2014	
Branża:	konstrukcja		Skala:		1:25	
Projektant:	mgr inż. Anna Lipka POM/0127/P00K08		Podpis:			
Sprawdzający:	mgr inż. Kamilla Wołniewicz POM/0086/P00K07		Podpis:			

