



UWAGA:

1. RZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI NALEŻY SPRAWDZIĆ JAKI JEST ROZMIAR ZAKUPIONEJ CENTRALI (ROZSTAW PROFILI POD CENTRALĄ).
2. WYMIAR OZNACZONY * – NALEŻY SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE W ZALEŻNOŚCI OD RZECZYWISTEGO NACHYLENIA DACHU;
3. SZCZEGÓŁY ROZRYSOWANO NA RYSUNKU KW-121, KW-124;
4. ZALECA SIĘ KONSTRUKCJĘ PRZYGOTOWAĆ-ZESPAWAĆ W WARSZTACIE/NA PLACU BUDOWY NA POZIOMIE TERENU I "PODNIĘŚ JĄ" W CAŁOŚCI NA DACH DŹWIGIEM;
5. KONSTRUKCJĘ STALOWĄ ZAPEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE – MAŁOWANIE TRZYKROTNE FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ;
6. KONSTRUKCJĘ STALOWĄ MOCOWAĆ DO ŻELBETOWYCH PODCIĄGÓW;

Konstrukcja stalowa pod CNW2
(budynek A/B)

Obiekt: Przebudowa i remont budynku "A" i budynku "B" oraz przebudowa, remont i nadbudowa budynku "C" min. w celu dostosowania budynków do warunków p. poż. Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 27		
Inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk		
Rysunek:	Konstrukcja stalowa pod CNW2-rys ogólny	Nr rysunku: KW-66
Faza:	projekt wykonawczy	Data: 12.2014
Branża:	konstrukcja	Skala: 1:25
Projektant:	mgr inż. Anna Lipka POM/0127/POOK/08	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Kamila Wolniewicz POM/0088/POOK/07	Podpis: