

okno połaciowe/wylaz dachowy



istn. krokwie do wymiany  
na proj. 8x20cm co 80cm K21




K50, K51 - krokwie cz. mansardowej dachu



el. wg proj. konstr.



S1  
- płyta GK  
- wełna mineralna 10cm na stelażu  
alumiiniowym  
- płyta GK

NAZWA INWESTYCJI: <b>Remont dachu KP IV w Gdańsku ul.Kaprów 14</b>	
ADRES INWESTYCJI: <b>Gdańsk-Oliwa ,woj. pomorskie, ul. Kaprów 14</b>	
INWESTOR <b>KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU ul.OKOPOWA 15 80-819 Gdańsk</b>	
FAZA <b>PROJEKT Wykonawczy</b>	
BRANŻA <b>ARCHITEKTURA</b>	
PRACOWNIA: <div><b>OBIEKT STUDIO</b></div> <div>CBD INTERACTIVE MONIKA DĄBROWSKA Niedźwiednik 38B 80-292 Gdańsk, tel: 504 724 669 mail: info@obiektstudio.pl</div>	

ZESPÓŁ AUTORSKI:		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. BOGUMIŁA GAŚSIOR		5181/GD/92 w specjalności architektonicznej PO - 0114	
mgr inż. arch. MONIKA DĄBROWSKA			
mgr inż. arch. KRZYSZTOF GAŚSIOR			
NAZWA RYSUNKU <b>RZUT PODDASZA</b>		NR RYSUNKU <b>AA.5</b>	
DATA PROJEKTU <b>V. 2015</b>		SKALA <b>1:50</b>	

\* Pozostałe el.konstrukcyjne należy oczyścić i zakonserwować środkami grzybobójczymi i przeciwpożarowymi.  
Nie wyklucza się wymiany ew.uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, które aktualnie są zastonięte ( pomieszczenia użytkowane ) jeśli wykażą takie usterki.  
Przed zamówieniem drewna bezwzględnie dokonać obmiaru na miejscu i budowie!  
Szczegółowe zestawienie konstrukcji w cz. opisowej projektu wykonawczego.