
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe instalacji odgromowej

ADRES INWESTYCJI : KPP w Pucku - dach magazynu Nr 3
ul. Dworcowa 5
84-100 Puck

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ADRES INWESTORA : 80-819 Gdańsk
ul. Okopowa 15

BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Michał Kosiński

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje demontaż istniejącej instalacji na płaskim dachu krytym papą wraz z przewodami odprowadzającymi do złącza kontrolnego. Po wymianie pokrycia dachowego instalację należy odtworzyć przy wykorzystaniu przyklejanych wsporników montowanych na papie oraz drutu odgromowego średnicy $\varnothing 8\text{mm}$.

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45310000-3	Wmiana instalacji odgromowej			
1	SSTWiO d.1 R nr 2, 5	KNR-W 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie poz.2 /1.1	szt.		
				szt.	134.545	
					RAZEM	134.545
2	SSTWiO d.1 R nr 2, 5	KNR-W 4-03 0706-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
			148	m	148.000	
					RAZEM	148.000
3	SSTWiO d.1 R nr 2, 5	KNR-W 4-03 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
			45	szt.	45.000	
					RAZEM	45.000
4	SSTWiO d.1 R nr 2, 5	KNR-W 4-03 0711-01	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu	szt.		
			22	szt.	22.000	
					RAZEM	22.000
5	SSTWiO d.1 R nr 2, 5	KNR-W 4-03 0704-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
			4*3	m	12.000	
					RAZEM	12.000
2		45310000-3	Pomiary powykonawcze			
6	SSTWiO d.2 R nr 6	KNR 13-21 0401-04	Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomiędzy złączami kontrolnymi	obw.p .z.kon tr.		
			4	obw.p .z.kon tr.	4.000	
					RAZEM	4.000
7	SSTWiO d.2 R nr 6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-miar. po-miar.		
			1		1.000	
					RAZEM	1.000
8	SSTWiO d.2 R nr 6	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-miar. po-miar.		
			3		3.000	
					RAZEM	3.000