



P1
gres/terakota/linoleum 2 cm
beton gr. 10 cm
styropian twardy 10 cm
folia budowlana
beton 10 cm
podsyпка żwirowa 20 cm
grunt wyrównany

P2
plytki gresowe antypoślizgowe, mrozoodporne na kleju
plyta żelbetowa schodów ze spadkiem 1%
tynek mozaikowy

S1
tynek mozaikowy (30cm ponad teren)
styrodur gr. 12 cm
izolacja przeciwwilgociowa
ściana istniejąca

S2
tynek siłkatowy
styropian gr. 15 cm
ściana istniejąca
tynek wap.-gipsowy

S3
tynek siłkatowy
styropian gr. 15 cm
ściana istniejąca lub projektowana z bloczków ściana
papa
styropian gr. 10 cm
papa

D1
styropapa ze spadkiem gr. 25 cm w najcięższym miejscu
papa
istniejąca płyta stropowa
tynek wap.-gipsowy

Obiekt:	Przebudowa budynków i budowli, budowa kojców dla psów służbowych oraz zmiana sposobu użytkowania fragmentu wiaty na terenie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Słupsk, Al. 3 Maja 1, dz. nr 120/2, obr. 9		
Inwestor:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk		
Rysunek:	BUDYNEK E PRZEKRÓJ A-A I B-B	Nr rysunku:	A-4
Faza:	projekt wykonawczy	Data:	11.2016
Branża:	architektura	Skala:	1:100
Projektant:	mgr inż.arch. Marek Laskowski upr. proj. nr PO/KK/181/2007 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż.arch. Bogumiła Gąsior upr. proj. nr 5181/Gd/92 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	Podpis:	
Opracowanie:	mgr inż.arch. Karolina Spychalska	Podpis:	