



UWAGA!

- pod przewodem warstwa podsypki powinna wynosić co najmniej 0,1 m
- nad przewodem warstwa obsypki powinna wynosić co najmniej 0,3 m
- nad przewodem należy ułożyć miedziany drut w osłonie z tworzywa
- przy wykopach ziemnych należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość wystąpienia niezinventaryzowanego uzbrojenia podziemnego
- przewód wodociągowy należy prowadzić w odpowiednich odległościach od innego uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami
- przewód przyłącza wodociągowego należy układać w ziemi o 0.4 m poniżej sterfy przemarzania gruntu mierząc od górnej powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu, w przypadku gdy powyższe wymagania nie mogą być spełnione należy przyłączy wodociągowe zabezpieczyć przed zamarznięciem

<div>PRACOWNIA</div> <div><div>GDA</div><div>ARCHITEKCI</div></div> <div>al.Grunwaldzka 219 I piętro, lok.7 80-266 Gdańsk,</div> <div>biuro@gdaa.pl www.gdaa.pl +48 504 724 669</div>	<div>NAZWA INWESTYCJI</div> <div>KOMPLEKSOWY REMONT, TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA POSTERUNKU POLICJI W LUBICHOWIE WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH: C.O., WOD.-KAN., ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI NR 176.</div> <div>ADRES INWESTYCJI</div> <div>WOJ. POMORSKIE, GMINA LUBICHOWO, LUBICHOWO, OBRĘB: LUBICHOWO 0002, UL. BOLESŁAWA PRUSA 7, DZ. NR 176</div>	<div>INWESTOR</div> <div>KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU, 80-819 GDAŃK, ULOKOPOWA 15</div>	<div>ZESPÓŁ AUTORSKI</div> <div>mgr inż. Daniel Wiśniewski</div>	<div>NR UPRAWNIEN</div> <div>KUP/0102/PW/05/13</div>	<div>PODPIS</div>	<div>FAZA</div> <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div>	<div>DATA</div> <div>VII.2017</div>
			<div>mgr inż. Jan Wiśniewski</div>	<div>KUP/0053/P/005/11</div>		<div>NAZWA RYSUNKU</div> <div>Profil przyłącza wody</div>	<div>NR RYSUNKU</div> <div>S.7.</div>
			<div>mgr inż. arch. KRZYSZTOF GĄSIOR-DĄBROWSKI</div>			<div>BRANŻA</div> <div>SANITARNA</div>	<div>SKALA</div> <div>1:100/200</div>