



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Komendant Wojewódzki Policji  
w Gdańsku  
Sekcja Zamówień Publicznych  
znak sprawy – 89/2018  
Cp.2380.1-89/2018

Gdańsk, dnia 1 października 2018 roku

.....

..... wg rozdzielnika.....

.....

**Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:**  
***NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ  
POLICJI W MALBORKU PRZY ULICY GEN DE GAUELLE'A 3***

**ogłoszenie o zamówieniu BZP 620419-N-2018 z dnia 21.09.2018r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**PYTANIA:**

**Pytanie nr 1**

Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej na wykonanie węzła cieplnego.

**Pytanie nr 2**

Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące demontażu opraw, osprzętu i przewodów. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie iż powyższe nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie nr 3**

Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące przebieg w ścianach i stropach. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie iż powyższe nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie nr 4**

Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące przygotowania podłoża i m-ż puszek podtynkowych fi 60mm oraz puszek odgałęźnych. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie iż powyższe nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o informację czy rozdzielnice mają być wyposażone jedynie w zabezpieczenia dla instalacji oświetleniowej oraz czy obudowy dla rozdzielnic mają być natynkowe czy wnekowe.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o potwierdzenie czy w poz. 82 i 83 przedmiaru robót elektrycznych prawidłowo podano nakład malowania dwukrotnego ścian w ilości 13 700 m<sup>2</sup>

**Pytanie nr 7**

Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące montażu drabiny na dach budynku. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie iż powyższe nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie nr 8**

Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe prosimy o informację czy zakres prac ma obejmować roboty naprawcze pokrycia dachowego po ociepleniach stropodachu? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o powyższe pozycje. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie iż powyższe nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie nr 9**

Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe prosimy o informację czy zakres prac ma obejmować rozbiórkę i ponowne odtworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej wokół budynku? W przedmiarze mowa jest jedynie o wykonaniu opaski z płyt betonowych wokół budynku. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o powyższe pozycje. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie iż powyższe nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie nr 10**

W dokumentacji projektowej i przedmiarze brak wskazania zakresu prac dotyczących robót zewnętrznych przy budynku związanych z cokołami obłożonymi lastrykiem w obszarze chodnika, balustradami rampy. Prosimy o wskazanie zakresu prac do remontu oraz o uzupełnienie przedmiaru.

**Pytanie nr 11**

Prosimy wskazanie wymagań techniczne odnośnie materiałów i wymiarów całego elementu logo policji. Podane są tylko proporcje poszczególnych elementów i wymagania graficzne.

**ODPOWIEDZI:**

**Ad. 1**

Zamawiający przekazuje dokumentację projektową węzła cieplnego dla budynku KPP w Malborku przy ulicy Gen. De Gaulle'a.

**Ad. 2**

Należy uwzględnić zgodnie z dodatkowym przedmiarem pn. „Korekta obmiaru instalacja elektryczna ośw. Komenda Powiatowa Policji w Malborku.” Demontaż przewodów nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Ad. 3**

Należy uwzględnić zgodnie z dodatkowym przedmiarem pn. „Korekta obmiaru instalacja elektryczna ośw. Komenda Powiatowa Policji w Malborku.”

**Ad. 4**

Należy uwzględnić zgodnie z dodatkowym przedmiarem pn. „Korekta obmiaru instalacja elektryczna ośw. Komenda Powiatowa Policji w Malborku.”

**Ad. 5**

Potwierdzamy, że montowane zabezpieczenia dotyczą tylko instalacji Oświetleniowej.

**Ad. 6**

Należy uwzględnić zgodnie z dodatkowym przedmiarem pn. „Korekta obmiaru instalacja elektryczna ośw. Komenda Powiatowa Policji w Malborku.”

**Ad. 7**

Montaż drabiny na dachu budynku nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Ad. 8**

Przyjęta pozycja kosztorysowa na ocieplenie stropodachu w opisie robót uwzględnia „przygotowanie i zamknięcie niezbędnych otworów”.

**Ad. 9**

Rozbiórkę i ponowne odtworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej wokół budynku należy wyceniać zgodnie z przedmiarem rozdziału 1 „Docieplenie ścian w gruncie”.

**Ad. 10**

Wycenę docieplenia cokołu należy dokonać w oparciu o zakres prac zgodny z przedmiarem rozdziału 2 „Docieplenie ścian cokołu”.

**Ad.11**

Logo należy wykonać jako znak i litery przestrzenne, podświetlane z pleksi. Wielkość i rozmieszczenie do złożenia oferty dobrać z rysunków elewacji, która jest w skali.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KVP w Gdańsku  
*Monika Sarach*

**Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na adres e-mail (podano w stopce pisma).**

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: [www.pomorska.policja.gov.pl](http://www.pomorska.policja.gov.pl),

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.